

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-147/2021

**BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR**  
Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center  
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

**Lugar y Fecha:**  
Martes 23 de Febrero de 2021

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**

**JUAREZ GUZMAN JOSE ARQUELIO**  
COL. STA. LUCIA PJE.R#117 SS Central EL SALVADOR

NIT: [REDACTED]  
NRC: [REDACTED]

**Detalle del Proceso en Referencia:** LG-147/2021 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y TOMAS ELÉCTRICOS PARA OFICINAS DE BANDESAL EN TERCER NIVEL DEL WTC.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
37	UNIDAD	Suministro de materiales para punto de red en UTP Cat. 6. Incluye: cable UTP cat. 6, ductería flexible tecnoducto. Rígida PVC conduit. Canaleta plástica legrand. Patch cord de 2 (ultra delgado) y 7 fts. Cat. 6. Keystone hembra RJ.45 cat. 6. placa de 1 puerto y accesorios).	60.00	0.00	2,220.00
33	UNIDAD	Suministro de materiales para tomas corriente doble polarizado a red CAESS. Incluye: Ductería flexible tecnoproducto. Rígida PVC conduit. Canaleta plástica legrand. Alambre eléctrico # 10,12, caja de montaje, placa superficial con toma doble polarizado. Térmico de 20 amp. e implementos de sujeción.	28.00	0.00	924.00
6	UNIDAD	Suministro de materiales eléctricos para 7 switchs de luminarias. Incluye: Alambre eléctrico TNM # 14. Ductería flexible tecnoductor. Switch sencillo. Implementos de sujeción.	30.97	0.00	185.82
6	UNIDAD	Housing luminarias de empotrar 2x2 pies con difusor, acabado blanco. Incluye: 2 tubos led T8 de 17 Watts.	47.00	0.00	282.00
1	MANO DE OBRA	Instalación de punto de red para datos. Incluye: Etiquetado de placas y cables. Certificaciones de puntos de red en digital y físico.	1,258.00	0.00	1,258.00
1	MANO DE OBRA	Instalación de toma corriente doble. Polarizado a red CAESS. Incluye: pruebas de polaridad. Etiquetado de placas. Balance de carga en tablero eléctrico.	858.00	0.00	858.00
1	MANO DE OBRA	Instalación de luminarias. Incluye: redistribución de luminarias existentes. Instalación de switchs para luminarias.	180.00	0.00	180.00

**Total USD \$ :** 5,907.82

**CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE DOLARES CON 82/100 USD \$**

**Los datos de facturación serán los siguientes :**

Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), registro fiscal No. [REDACTED] y Nit [REDACTED]

**Observaciones:**

**Lugar de Entrega :** Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

**Fecha de Entrega :** 23 de Febrero de 2021 A 27 de Febrero de 2021 **FORMA DE PAGO** CRÉDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)

**Datos de los Administradores de la Orden de Compra**





**BANDESAL**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-147/2021**

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail	
ROMERO LANDAVERDE, MARIANO JOSE		mariano.romero@bandesal.gob.sv		
Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES				
Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
32 - Bandesal	3002 - Gerencia Administrativa		5,907.82	5,907.82
Total . . .			5,907.82	5,907.82

No. de Solicitud : 2248