



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TELEFONO: 2132-6992, 2133-3100 EXT. 6952

MINISTERIO DE SALUD  
 GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
 UNÁMONOS PARA CRECER

## ORDEN DE COMPRA No. RP- 63 (Reposicion por Cambio a Nueva Alternativa de Solución al Tipo de Obra a Realizar)

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2018

**SEÑORES:** **INVERSIONES GUERRA, S.A. DE C.V.** **NIT:**  
**TEL. 2270-6466, e-mail: inversiones.guerra@yahoo.com**

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
 HORARIO DE ATENCION : 7:30 A.M A 11.30 a.m y de 1:30 a 3:00 PM

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DETALLE  | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--|------|-----------------|--------------|
| 1        | <p>INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO OXIMED DE 2½" Ø Y DE 1½" Ø TIPO "L" MONTADA SOBRE RIELES DE HIERRO GALVANIZADO Y SUJETADAS CON ABRAZADERAS COLOCADAS A CADA METRO DE DISTANCIA.</p> <p>ESTA TUBERIA SERÁ COLOCADA DE FORMA AÉREA MONTADA SOBRE UNA VIGA MACOMBER DE 0.20 M DE ALTO CONFORMADA DE HIERRO ANGULAR GALVANIZADO TIPO GHT DE 1½" X 2.7mm Y CELOSIA DE HIERRO LISO DE ½" Ø.</p> <p>LA VIGA SERÁ SOPORTADA POR CUATRO POSTES DE HIERRO GALVANIZADO DE 4" Ø X ½", CADA POSTE LLEVARÁ SU BASE DE CONCRETO CON ARMADURÍA DE HIERRO CORRUGADO DE ¾" Ø Y HIERRO LISO DE ¼" Ø FABRICADO BAJO NORMA, CON SU RESPECTIVA FUNDACIÓN.</p> <p>LA ALTURA DE LA TUBERÍA SERÁ EL NIVEL SUPERIOR DEL MURO DE PIEDRA QUE SE ENCUENTRA AL FONDO DEL ESTACIONAMIENTO TECHADO, Y SERÁ UNIDA CON SOLDADURA A LAS TUBERIAS EXISTENTES. SE INSTALARÁ UNA VÁLVULA DE BOLA EN CADA UNA DE LAS TUBERÍAS COMO CONTROL DE PASO DE LOS FLUIDOS. LAS TUBERÍAS DE COBRE SERÁN PROTEGIDAS EXTERNAMENTE CON LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA.</p> <p>NOTA: LOS TRABAJOS REALIZADOS COMO PARTE DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMPIMIENTO DE PISO DE CONCRETO Y ASFALTO DE 10 cm DE PROFUNDIDAD</li> <li>• EXCAVACION 0.20 m DE PROFUNDIDAD X 0.80 m DE ANCHO X 8m DE PISO DE SUELO CEMENTO</li> <li>• RELLENAR Y COMPACTAR CON SUELO CEMENTO Y TIERRA BLANCA LA CANALETA REALIZADA</li> </ul> | C/U  | \$ 9.613,11     | \$ 9.613,11  |

|                                   |   |  |   |                           |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------|
| <p>4 COTIZ.</p> <p><b>RM.</b></p> | <p>• REALIZAR LLENO DE CONCRETO DE 0.10 m DE PROFUNDIDAD, PARA DEJAR PISO TERMINADO</p> <p>ENTREGA: 20 DIAS HABILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>SOLIC. 47/18M06</p> <p>USO: RED DE AIRE COMPRIMIDO EDIFICIO DE QUEMADOS</p> <p>Nota. Favor tramitar quedan inmediatamente después de entregado el producto.</p> |  | <p><i>Recibido 10/03/18 7:50pm</i></p> <p><b>TOTAL.</b></p> | <p><b>\$ 9.613,11</b></p> |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------|

NOTA: Señor Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

**EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA**

| FECHA   | VALOR       | ESPECIFICO | FIRMA  |   |
|---------|-------------|------------|--|---|
| 01/3/18 | \$ 9.613,11 | 54303      |  | <p><i>Lara</i></p> <p>1.5</p>  <p><b>ADMINISTRACIÓN</b></p> |

