

GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI de Hospital Neumológico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
-		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS







Lugar y Fecha:	san salvador 29 de Noviembre del 2018	No.Orden:461/2018
----------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
SOLUCIONES AMBIENTALES Y ALIMENTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INST. DE PISO	-	-
1	Cada Uno	s/c. Suministro e instalacion de piso de goma según especificaciones, preparación suministro e instalacion de revestimiento de piso de goma aseptico 91.25 mt2 con espesor de 3.0 milímetros especial para quirofanos OFRECE: Suministro e instalacion de piso de goma de 3 mm de espesor aseptico y estático conductivo especial para quirofanos de tipo M2000 conductive plus que incluye 26.4 m2 de preparación de superficie 18.15 M. de curva sanitaria 26.4 m2 de revestimiento de goma y 20.30 m de sellos aseptico en todos los remates del sistema y en la parte superior del zócalo	\$4,303.00	\$4,303.00
1	Cada Uno	S/C Suministro e instalacion de piso de goma (según especificaciones), preparación suministro e instalacion de revestimiento de piso de goma aseptico 91.55 mt2 con un espesor de 3.0 milímetros especial para el área de quirofanos curva sanitaria en los vértices OFRECE: Suministro e instalacion de piso de goma de 3 mm de espesor aseptico especial para áreas blancas y áreas estériles , del tipo geo plus que incluye 25.5 m2 de preparación de superficie 13.20 m. de curva sanitaria , 25.5 mt2 de revestimiento de goma y 27.35 m. de sellos aseptico en todos los remates del sistema en la parte superior del zócalo a instalar en pasillos del área	\$3,065.00	\$3,065.00
1	Cada Uno	S/C. Suministro e instalacion de piso de goma (según especificaciones) Preparacion suministro e instalacion de revestimiento de piso de goma aseptico 95.4 mt2 con espesor de 3.0 milímetros especial para área de quirofano OFRECE: Suministro e instalacion de piso de goma de 3 mm de espesor, aseptico y estático conductivo especial para quirofanos del tipo 2000 conductive plus que incluye 27.7 m2 de reparacion de superficie 19.0 m. de curva sanitaria 27.7 m2 de revestimiento de goma y 21.0 m. de sellos aseptico en todos los remates del sistema y en la parte superior del zócalo a instalar en sala de expulsión	\$4,511.00	\$4,511.00
-	-	TOTAL.....	-	\$11,879.00

SON: once mil ochocientos setenta y nueve 00/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de entrega 7 por área días hábiles después de recibir orden de compra ,Sol 916,917,950,Fondos Generales, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES ING. CARLOS FRANCISCO MARTINEZ JEFE DE MANTENIMIENTO QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA

 ADMINISTRACION Titular o Designado	  Sol ambiental S.A. de C.V.
 AREA SOLICITANTE MANTENIMIENTO	 

Elaborado por: pvasquez