

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261602
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 28 de Julio del 2016	No.Orden:254/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		
MENDOZA CRUZ, JOSUE ALBERTO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Servicio de Instalación de Cubierta de Pasillo	-	-
1	Cada Uno	Código: 81216007 - ADECUACION DE AREA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - (Servicio de Instalación de Cubierta de Pasillo en Almacén de Insumos No Médicos y Bodega de Mantenimiento) (R-1)	\$1,671.00	\$1,671.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,671.00

SON: mil seiscientos setenta y un 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 254/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 159/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 170/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular Designado		 
 	  Suministrante	

Elaborado por: dlopez

El trabajo a realizar en el área comprende:

- ❖ *Desmontaje; corte y rearmado de fascia existente.*
- > *Suministro y Colocación de estructura de apoyo:* Esta estructura consta de escopetas con platina de 3/4" ancladas a la pared, con cuatro anclas expansivas para concreto en cada platina, dichas escopetas estarán fabricadas de Angulo de 1" x Vso Angulo de 1 V2" x Ya de espesor de 2 metros de largo con sus respectivos refuerzos y anticorrosivo y se le colocará un esmalte negro brillante todo calidad Sherwin Williams cada escopeta será colocada a 1.50 metros de distancia en referencia a la distancia que se trabajara (18 escopetas en total)
Los durmientes serán de tubo cuadrado de 1x1" chapa 14 totalmente soldados a escopetas y pintados con anticorrosivo y esmalte brillante en negro.
- *Suministro y colocación de botaguas:* Los botaguas serán fabricados con lamina galvanica calibre 26 colocando un sellador (Sika Flex 1^a en juntas de pared y traslape además se le aplicara su respectivo impermeabilizante marca LANCO SYLYCONEYZER para garantizar la no filtración de agua y la durabilidad del botaguas.
- *Suministro y colocación de cubierta en pasillo:* Se colocará cubierta de lámina zinc-alum calibre 24 atornillada con perno y sellada con Sika Flex 1^a en juntas y tornillos.

ENTREGA: 1-10 Días Hábiles a partir del día siguiente de la Orden de Inicio.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Mantenimiento de Equipo Industrial, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDOS PROPIOS

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”