



MINISTERIO
DE SALUD



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 07 de Junio del 2021		No.Orden: 073/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
RODRIGUEZ RAMOS, OSCAR RAUL				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
2	Cada Uno	<p>R-1 81201041 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS PARA CALDERAS, MARCA BURNHAM, MODELO 4SP - 100 SPL.OGP. SE SOLICITA UN MANTENIMIENTO PARA CALDERAS SERIE: 30094; Y UNO PARA CALDERA SERIE: 30092; MANTENIMIENTO DEBE INCLUIR: Revisión y reapreté de terminales de sistema eléctrico, control y medición de calidad de agua antes y después de efectuar purgas en dos ubicaciones, (entrada de agua, agua de caldera y limpieza del lado de agua por todos los registros (Tortugas). Revisión y reparación de sensor de agua, limpieza externa de manifull, limpieza interna de sistemas mcdonnell calderas, suministro e instalación de 2 bombas eléctricas de combustible diésel (incluye el motor), suministro e instalación de bomba de agua para suministro de caldera de 2 HP, 208V, 3450 - 3550 RPM, TRIFASICA, 60Hz, con salida y entrada de tubería 1 1/4 (similar a la existente), reparación sistema de encendido de fuego de caldera y cambio de fotocelda, reparación de mezclador de agua de purga con agua fría, cambio de amplificadores para programador HONEYWELL de caldera BURNHAM, colocación de arímetros en las calderas, colocación de bases y filtros con trampa de agua en línea de combustible (y el suministro de 2 filtros adicionales para repuesto) de caldera, cambio de empaques de tortuga y puertas; limpieza de tuberías, espejos y limpieza de chimenea, revisión de presurectoles, limpieza y calibración de quemador; llenado de agua y observación de control de nivel de encendido de calderas, prueba hidrostática; verificación por paro de bajo nivel de agua, limpieza de tanque de combustible, cambio de visor de tanque de combustible, cambio de válvulas check de retorno de combustible, lavado interno de tanque de condensado, cambio de dos válvulas de seguridad de caldera a 150 PSI, pintura de 2 calderas (cuerpo y base) incluyendo chimeneas, cambio de válvula de entrada de combustible a la caldera y salida del tanque diario, instalación de bypass agua dura y agua suave con tubería metálica con válvula check y válvula manual, mantenimiento preventivo de calentador de agua, limpieza de trampa de sedimentación de las calderas y línea de rebalse de condensado, señalización de ruta de circulación dentro del área de caldera con pintura alto tráfico (blanco y amarillo), se incluye el suministro de repuestos necesarios ante emergencia u otra situación para su buen funcionamiento de las calderas hasta por un valor de \$200 para cada mantenimiento, es necesaria una fianza de cumplimiento de contrato, visita de campo por parte de la empresa para verificar el alcance específico, atención de falla por parte de la empresa en un periodo no mayor a 48 horas, garantías de cumplimiento de contrato. OFRECEN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de calderas; para calderas, marca burnham, modelo: 4sp - 100. SPL.OGP, se solicita un mantenimiento para la caldera serie: 30094; y uno para la caldera serie: 30092; mantenimiento deberá incluir: Revisión y reapreté de terminales de sistema eléctrico, control y medición de calidad de agua antes y después de efectuar purgas en dos ubicaciones, (entrada de agua, agua de caldera y limpieza de lado de agua por todos los registros (tortugas). Revisión y reparación de sensor de agua, limpieza externa de manifull, limpieza interna de Mc Donnell, suministro e instalación de dos bombas eléctricas de combustible diesel (incluye motor eléctrico), suministro e instalación de bomba de agua para suministro de caldera de 2 HP, 208v, 3450RPM, trifásica, 60 Hz, con salida y entrada de tubería de 1-1/4"(similar a la existente), reparación de sistema de encendido de fuego de caldera y cambio de fotocelda, reparación de mezclador de agua de purga con agua fría, cambio de amplificadores para programador HONEYWELL de caldera BURNHAM, colocación de horometros en cada caldera, colocación de bases y filtros de agua en línea de combustible para calderas, cambio de empaque de tortugas y puertas; limpieza de tuberías espejos y limpieza de chimeneas, revisión de presurectoles, limpieza y calibración de quemador; llenado de agua y observación de control de nivel de encendido de caldera, prueba hidrostática para cada una; verificación por paro de bajo nivel de agua, limpieza de tanque de combustible, cambio de visor del tanque combustible, cambio de válvulas check de retorno de combustible, lavado interno de tanque de condensado, cambio de 2 válvulas de seguridad de caldera a 150 PSI, pintura de dos calderas incluyendo chimeneas, cambio de válvula de entrada de combustible a cada</p>	\$8,263.14	\$16,526.28

		caldera y salida del tanque diario, instalación de bypass agua dura y agua suave con tubería metálica con válvula check y válvula manual, mantenimiento preventivo de calentador de agua, limpieza de trampa para sedimentos de las calderas y línea de rebalse de condensado, señalización de ruta de circulación dentro del área de calderas con pintura alto tráfico (blanco y amarillo) Atención por fallas de emergencia se incluye una por equipo por parte de la empresa con respuesta en un periodo no mayor a 48 horas. Clasificación de empresa: Micro empresa; Precio incluye IVA; Tiempo de entrega: 07 DIAS HABLES POR EQUIPO; EXCEPTUANDO LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE QUE ES POR IMPORTACION 4-5 SEMANAS; Garantía: 06 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS.		
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS GOES	-	-
2	Cada Uno	R-2 81207250 SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO Para sistema de bombeo de suavizadores para caldera el cual debe incluir: Dos nuevos controles digitales automáticos de operación de los equipos para suavizadores, programación y ajuste de parámetros de los controles digitales instalados, conforme a los requerimientos propios de los equipos para optimizar su operación y eficiencia, desmontaje de las válvulas de control existentes, desarrollo de prueba de regeneración iniciales, prueba y puesta en operación de los equipos y entrega de programación, elaboración y entrega de reporte técnico que refleje el desarrollo de los trabajos completados y las recomendaciones pertinentes sobre mejoras necesarias adicionales para lograr la operación normal esperada en el equipo, es necesaria una fianza de cumplimiento de contrato, visita de campo por parte de la empresa para verificar el alcance específico, atención de falla por parte de la empresa en un periodo no mayor a 48 horas, garantías de cumplimiento de contrato. OFRECEN: Suministro e instalación, prueba y puesta en marcha de equipo de bombeo; para sistema de bombeo de suavizadores para caldera el cual debe incluir: Dos nuevos controles digitales automáticos de operación de los equipos para suavizadores, programación y ajuste de parámetros de los controles digitales instalados, conforme a los requerimientos propios de los equipos para optimizar su operación y eficiencia, desmontaje de las válvulas de control existentes, desarrollo de prueba de regeneración y puesta en operación de los equipos y entrega de programación, elaboración y entrega de reporte técnico que refleje el desarrollo de los trabajos completados y las recomendaciones pertinentes sobre mejoras necesarias adicionales para lograr la operación normal esperada en el equipo, es necesaria una fianza de cumplimiento de contrato, visita de campo por parte de la empresa en un periodo no mayor a 48 horas, garantías de cumplimiento de contrato. Clasificación de empresa: micro empresa; PRECIO INCLUYE IVA. Plazo de entrega: 07 DIAS HABLES POR EQUIPO; EXEPTUANDO LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE QUE ES POR IMPORTACION 4-5 SEMANAS; Garantía: 06 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS.	\$3,341.40	\$6,682.80
-	-	TOTAL.....	-	\$23,209.08

SON: veintitrés mil doscientos nueve 07/100 dólares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA xx/xx/xxxx; SERVICIO SOLICITADO POR EL AREA DE xxxxxxxxxxxxxx, EL HOSPITAL DELEGA AL xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL **PROCESO DE COMPRA No. 051/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS, Y SUMINISTRO E INSTALACION PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO (PARA SISTEMA DE BOMBEO DE SUAVIZADORES PARA CALDERA), FONDOS: GOES;** Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. **ADEMAS DEBERAN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA UACI DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO NO SE LE RECIBIRA EL PRODUCTO EN EL ALMACEN.** **NOTA:** AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE. **FIANZA Y GARANTIA:** EL CONTRATISTA RENDIRA POR SU CUENTA U A FAVOR DE EL HOSPITAL A TRAVES DE UN BANCO, COMPAÑÍA ASEGURADORA O AFIANZADORA CON DOMICILIO LEGAL EN EL SALVADORY AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, OTORGARA LA GARANTIA SIGUIENTE: **FIANZA DE CUMPLIMIENTO** POR UN VALOR DE **\$2,785.09,** EQUIVALENTES AL **DOCE POR CIENTO** DEL MONTO TOTAL DE SUMINISTRO CONTRATADO, LA CUAL DEBERA ENTREGAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES SIGUIENTES A LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL PLAZO DE **SEIS MESES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. NUMERO DE TELEFONO ADMINISTRADOR DE CONTRATO xxx-xxxx; NUMERO DE TELEFONICO UNIDAD xxxxxxxxxxx xxx-xxxx

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL _____, UBICADO ENTRE LA _____ Y _____, DEL _____, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE _____; EN HORARIO DESDE LAS _____ HORAS HASTA LAS _____ HORAS Y DESDE LAS _____ HORAS HASTA LAS _____ HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA _____ Y _____, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE _____, TEL (503): _____; Y _____; TEL (503): _____; **Persona de Contacto:** _____; TEL: (503) _____ UBICADO _____


<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p>

	Suministrante
--	---------------

Elaborado por: mmduran

Ordenes de compra

<https://www.mh.gob.sv/compras/ordendecompra?minstitucion=32...>

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 07 de Junio del 2021		No.Orden:073/2021	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
RODRIGUEZ RAMOS, OSCAR RAUL				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
2	Cada Uno	R-1 81201041 OFRECEN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de calderas; para calderas, marca BURNHAM, Modelo 4SP- 100 SPL.OGP se solicita un mantenimiento para caldera serie: 30094; y uno para caldera serie 30092; Mantenimiento debe incluir: Revisión y reapreté de terminales de sistema eléctrico, control y medición de calidad de agua antes y después de efectuar purgas en dos ubicaciones, (entrada de agua, agua de caldera y limpieza del lado de agua por todos los registros (Tortugas). Revisión y reparación de sensor de agua, limpieza externa de maníful, limpieza interna de sistemas mcdonnell calderas, suministro e instalación de 2 bombas eléctricas de combustible diésel (incluye el motor), suministro e instalación de bomba de agua para suministro de caldera de 2 HP, 208V, 3450 - 3550 RPM, TRIFASICA, 60Hz, con salida y entrada de tubería 1 .1/4 (similar a la existente), reparación sistema de encendido de fuego de caldera y cambio de fotocelda, reparación de mezclador de agua de purga con agua fría, cambio de amplificadores para programador HONEYWELL de caldera BURNHAM, colocacion de horómetros en las calderas, colocación de bases y filtros con trampa de agua en línea de combustible (y el suministro de 2 filtros adicionales para repuesto) de caldera, cambio de empaques de tortuga y puertas; limpieza de tuberías, espejos y limpieza de chimenea, revisión de presuretroles, limpieza y calibracion de quemador; llenado de agua y observacion de control de nivel	\$8,263.14	\$16,526.28
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS GOES	-	-
2	Cada Uno	R-2 81207250SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO Para sistema de bombeo de suavizadores para caldera el cual debe incluir: Dos nuevos controles digitales automaticos de operación de los equipos para suavizadores, programación y ajuste de parametros de los controles digitales instalados, conforme a los requerimientos propios de los equipos para optimizar su operación y eficiencia, desmontaje de las valvulas de control existentes, desarrollo de prueba de regeneracion iniciales, prueba y puesta en operación de los equipos y entrega de programación, elaboración y entrega de reporte técnico que refleje el desarrollo de los trabajos completados y las recomendaciones pertinentes sobre mejoras necesarias adicionales para lograr la operación normal esperada en el equipo, es necesaria una fianza de cumplimiento de contrato, visita de campo por parte de la empresa para verificar el alcance específico, atención de falla por parte de la epresa en un periodo no mayor a 48 horas, garantías de cumplimiento de contrato.	\$3,341.40	\$6,682.80
-	-	TOTAL.....	-	\$23,209.08
SON: veintitres mil doscientos nueve 08/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.				

 Títular o Designado	
	Suministrante



Elaborado por: mmduran