



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN FRANCISCO GOTERA



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Licda. Sandra Yaneth Claros
Jefe de Unidad de Compras Públicas (UCP) en funciones
Hospital Nacional “Dr. Héctor Antonio Hernández Flores”
San Francisco Gotera, Morazán



GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA

PREVISION No:

HOSPITAL NACIONAL, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

UCP del Hospital de Gotera

UCP

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán, 19 de junio de 2024

No.Orden: 025/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

REGLON No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON IVA)	VALOR TOTAL (\$)
		LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA-- ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE RESTAURACION DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA (ARSENAL Y QUIROFANOS), SOLICITADO POR: DIVISION ADMINISTRATIVA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 022/2024 (FONDOS GOES)				
1	81207119	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA, EL SERVICIO DEBERÁ SER EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD TIPO EPÓXICA EN LAS PAREDES Y TECHOS DE LOS TRES QUIRÓFANOS Y RESINA EPÓXICA CON TODOS SUS COMPONENTES DE PREPARACIÓN Y ACABADOS EN LAS SUPERFICIES DE PISOS DE LOS TRES QUIRÓFANOS, PASILLO EN L ENTRE LOS QUIRÓFANOS 1 Y 2 Y HACIA EL QUIRÓFANO 3 Y PISO DE LAS ÁREAS ESTÉRIL, LIMPIA Y SUCIA DE ARSENAL DE 101.49 M2 DE ESTE HOSPITAL TOTALIZANDO 491.49 M² APROXIMADAMENTE. TAMBIÉN SE DEBERÁ CONTAR CON LA GARANTÍA DE 1 AÑO POR EL SERVICIO REALIZADO, OFRECE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA, EN UN TOTAL DE 491.49 MT², MATERIALES A UTILIZAR: DECOPASTA, PRESTO PACH, PRIMER EPOXICO, PINTURA EPOXICA, ALCOHOL, THINNER, MARCA: SHERWIN WILLIANS, ORIGEN: USA, GARANTIA: UN AÑO	C/U	1	\$ 9,746.98	\$ 9,746.98
-	-	TOTAL.....	-	-		\$ 9,746.98

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 98/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: AREAS A INTERVENIR DE HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2609-9854 O AL CORREO walter.serrano@salud.gob.sv, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS, DESPUES DE ORDEN DE INICIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, CREDITO 60 DIAS.

<p>_____ Titular o Designado</p>	<p>_____ Suministrante</p>

Formato/syc.

O.C.E. por: ybercian



GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA

PREVISION No:

HOSPITAL NACIONAL, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

UCP del Hospital de Gotera

UCP

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán, 19 de junio de 2024

No.Orden: 025/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

REGLON No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON IVA	VALOR TOTAL (\$)
		LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA-- ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE RESTAURACION DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA (ARSENAL Y QUIROFANOS), SOLICITADO POR: DIVISION ADMINISTRATIVA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 022/2024 (FONDOS GOES)				
1	81207119	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA, EL SERVICIO DEBERÁ SER EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD TIPO EPÓXICA EN LAS PAREDES Y TECHOS DE LOS TRES QUIRÓFANOS Y RESINA EPÓXICA CON TODOS SUS COMPONENTES DE PREPARACIÓN Y ACABADOS EN LAS SUPERFICIES DE PISOS DE LOS TRES QUIRÓFANOS, PASILLO EN L ENTRE LOS QUIRÓFANOS 1 Y 2 Y HACIA EL QUIRÓFANO 3 Y PISO DE LAS ÁREAS ESTÉRIL, LIMPIA Y SUCIA DE ARSENAL DE 101.49 M2 DE ESTE HOSPITAL TOTALIZANDO 491.49 M² APROXIMADAMENTE. TAMBIÉN SE DEBERÁ CONTAR CON LA GARANTÍA DE 1 AÑO POR EL SERVICIO REALIZADO, OFRECE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA, EN UN TOTAL DE 491.49 MT², MATERIALES A UTILIZAR: DECOPASTA, PRESTO PACH, PRIMER EPOXICO, PINTURA EPOXICA, ALCOHOL, THINNER, MARCA: SHERWIN WILLIANS, ORIGEN: USA, GARANTIA: UN AÑO	C/U	1	\$ 9,746.98	\$ 9,746.98
-	-	TOTAL.....	-	-		\$ 9,746.98

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 98/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: AREAS A INTERVENIR DE HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2609-9854 O AL CORREO walther.serrano@salud.gob.sv, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS, DESPUES DE ORDEN DE INICIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, CREDITO 60 DIAS.

 <p>Titular o Designado</p>	
  <p>JEFE UCP</p>	<p>Suministrante</p>

Formato/syc.

O.C.E. por:ybercian



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN FRANCISCO GÓTERA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA 025/2024

REGLON No. 01

81207119- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA, EL SERVICIO DEBERÁ SER EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD TIPO EPÓXICA EN LAS PAREDES Y TECHOS DE LOS TRES QUIRÓFANOS Y RESINA EPÓXICA CON TODOS SUS COMPONENTES DE PREPARACIÓN Y ACABADOS EN LAS SUPERFICIES DE PISOS DE LOS TRES QUIRÓFANOS, PASILLO EN L ENTRE LOS QUIRÓFANOS 1 Y 2 Y HACIA EL QUIRÓFANO 3 Y PISO DE LAS ÁREAS ESTÉRIL, LIMPIA Y SUCIA DE ARSENAL DE 101.49 M² DE ESTE HOSPITAL TOTALIZANDO 491.49 M² APROXIMADAMENTE. TAMBIÉN SE DEBERÁ CONTAR CON LA GARANTÍA DE 1 AÑO POR EL SERVICIO REALIZADO.

EL TRABAJO CONSISTIRÁ EN:

- A) PREVIA ÓRDEN DE INICIO, SE OBTENDRÁN LOS TRES QUIRÓFANOS, PASILLOS Y ARSENAL DISPONIBLES PARA ATENDER EN LA LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO COMPLETO DE TODA LA PINTURA EXISTENTE (RASPADO, CEPILLADO, LIJADO DE TODAS LAS SUPERFICIES A TRATAR) INCLUYENDO EL RESGUARDO DE CUALQUIER EQUIPO DE TRABAJO QUE NO HAYA SIDO DESMONTADO DEL ÁREA POR SU CONDICIÓN COMO LÁMPARAS CIELÍTICAS, TABLEROS U OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EMPOTRADOS
- B) SE RESTAURARÁN FISURAS EN LOS PISOS, PAREDES Y ENCIELADOS DE LOS TRES QUIRÓFANOS, PASILLOS Y ARSENAL LOGRANDO SUPERFICIES LIMPIAS Y NIVELADAS CON PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS RESPECTIVOS DE FABRICANTES SEGÚN CADA PRODUCTO A UTILIZAR
- C) SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUE GARANTICEN LA ADHERENCIA DE PINTURA DE ACABADOS CON LAS SUGERENCIAS DE APLICACIÓN DE LOS FABRICANTES, SIENDO BASES PREPARATORIAS EN CADA UNA DE LAS SUPERFICIES REQUERIDAS E INCLUYENDO EL TIEMPO DE SECADO NECESARIO
- D) POSTERIORMENTE HABIENDO SECADO LA PREPARACIÓN ANTERIOR, SE APLICARÁN DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA EN COLOR BLANCO EN PAREDES Y TECHOS (ENCIELADOS TABLA ROCA) HASTA LOGRAR EL ACABADO DESEADO, TOMANDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE APLICACIÓN DE LOS FABRICANTES EN CADA PRODUCTO
- E) Y PARA EL CASO DE LOS PISOS SE APLICARÁN PRODUCTOS NECESARIOS Y DOS MANOS DE RESINA EPÓXICA EN COLOR A GRIS HASTA LOGRAR EL ACABADO DESEADO, TOMANDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE APLICACIÓN DE LOS FABRICANTES EN CADA PRODUCTO
- F) HABIENDO DADO LA ÚLTIMA MANO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN ACABADO TANTO EN PISOS, PAREDES Y TECHOS, SE ASIGNARÁ EL TIEMPO NECESARIO DE SECADO Ó CURADO DE LA PELÍCULA DE PINTURA, GARANTIZANDO QUE DICHAS ÁREAS NO SEAN UTILIZADAS EN ESTE TIEMPO
- G) SE PROCEDERÁ A RETIRAR DE LOS QUIRÓFANOS Y ÁREAS DE ARSENAL TODO MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS.

OFRECE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA, EN UN TOTAL DE 491.49 MT², MATERIALES A UTILIZAR: DECOPASTA, PRESTO PACH, PRIMER EPOXICO, PINTURA EPOXICA, ALCOHOL, THINNER, MARCA: SHERWIN WILLIANS, ORIGEN: USA, GARANTIA: UN AÑO

ACTIVIDAD	PROCESO DE EJECUCION
1) (PREPARACION) RETIRO DE DAÑOS EN PAREDES Y PISOS EN QUIRÓFANOS 1,2 Y 3; ÁREA DE ARSENAL Y EQUIPO	ETAPA DE PREPARACIÓN. ✓ SE APLICARÁ UN BAÑO A VAPOR EN TODA LA SUPERFICIE A TRATAR, CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR BACTERIAS POSIBLES. ✓ SE REALIZARÁ RETIRO DE PRODUCTO DAÑADO DE TODAS LAS ÁREAS, QUIRÓFANOS Y ÁREA DE ARSENAL Y EQUIPO. ✓ POSTERIORMENTE SE APLICARÁ DECOPASTA A LAS ÁREAS CON GRIETAS. ✓ SEGUIDAMENTE SE APLICARÁ PRESTO PATCH . ✓ DESPUÉS DE DARLE EL TIEMPO DE SECADO, LAS ÁREAS SERÁN LIJADAS PARA ALCANZAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA. ✓ SE LIMPIARÁ CON ALCOHOL TODA LA SUPERFICIE, PARA ASEGURAR UNA SUPERFICIE LIMPIA.
2) (APLICACIÓN) PRIMER EPÓXICO Y PINTURA EPÓXICA EN QUIRÓFANOS 1,2 Y 3; ÁREA DE ARSENAL Y EQUIPO	LA ETAPA DE APLICACIÓN. UNA VEZ PREPARADA EL ÁREA, SE PROCEDE CON: ✓ LA APLICACIÓN DEL PRIMER EPOXICO , EN TODA EL ÁREA, PARA AYUDARNOS A UNIFORMIZAR Y GANAR ADHERENCIA. ✓ SE DEBERÁ DE GARANTIZAR EL SECADO CON UN PERIODO NO MÍNIMO DE 48 HORAS DESPUÉS. ✓ SE APLICARÁ LA PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIAMS , COMO ACABADO FINAL EN TODA EL ÁREA DE INTERÉS, GARANTIZANDO UN PERIODO DE SECADO NO MENOS DE 72 HORAS, ANTES DE SU USO.
	ACTIVIDADES: RETIRO DE DAÑOS, LIJADO Y REPARACION DE GRIETAS, BAÑO DE VAPOR, LIMPIEZA CON ALCOHOL/THINNER, PRIMER EPOXICO, PINTURA EPOXICA.

LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO INCLUYEN LAS ÁREAS SIGUIENTES: QUIROFANO NO 1, QUIROFANO NO 2 Y QUIROFANO NO 3, PASILLO EN "L" (ENTRE QUIRÓFANOS 1 Y 2 ÁREA DE LAVADO QUIRÚRGICO AL QUIRÓFANO 3 FRENTE AL Y TRANSFER) A LAS CUALES SUMAN 383 M², AREA DE ARSENAL Y EQUIPO (PISO DE 107.49 M²).



TITULAR O DESIGNADO



JEFE UCP EN FUNCIONES

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.