

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



Hospital Nacional “Dr. Juan José Fernández”, Zacamil, Mejicanos, S.S.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”


Licda. María Antonieta Oviedo
Jefe UCP



HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNADEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS		N° ORDEN DE COMPRA	3215-013-2023		
		N° LIBRE GESTIÓN	001-2023		
PLAZO DE ENTREGA: ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN		N° SOLICITUD	005-2023		
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL		FECHA:	30/01/2023		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO		FORMA DE PAGO			
ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA: RENGLÓN 1: TEC. GERSON VENTURA RENGLÓN 2: ING. MIGUEL CARMONA		CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 81201065/72154055 SOLICITADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA OFERTADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA ENTREGA: de 5 a 8 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificación de adjudicación	C/U	1	\$ 2,735.00	\$ 2,735.00
2	CODIGO: 81201386 SOLICITADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE BOMBEO OFERTADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE BOMBEO ENTREGA: de 10 a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificación de adjudicación	C/U	1	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00
MONTO EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES					\$ 5,510.00



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INCLUYE:

Procedimiento para el cumplimiento de limpieza de cisternas ofertado:

- Verificación de la cisterna la cual no deben presentar fisuras de ninguna naturaleza. En caso de detectar su presencia se reportará inmediatamente al cliente para su pronta reparación, recomendando se realice mediante lechada de cemento (1 parte de cemento y 1 parte de agua) o mezcla de concreto (1 parte de cemento por 3 de arena fina) para fisuras de mayor importancia o bien la impermeabilización, esto para el caso de cisternas de concreto.
- Comprobar que las tapas tengan cierre casi hermético para evitar la entrada de reptiles, roedores, insectos u otras alimañas. De no ser así o presentar roturas importantes tendrán que ser reemplazadas por el cliente.
- Este servicio es realizado con personal altamente capacitado y con medidas de seguridad Industrial para mantener un servicio a su entera satisfacción.
- Los productos antes citados son totalmente inocuos a las personas y al ambiente. Las concentraciones a utilizar son: Hipoclorito de Sodio al 1%, Cloruro de Benzalconio al 0.1%.
- Terminado el procedimiento anterior en todos los dispositivos involucrados, se procederá a llenar la cisterna con un poco de agua totalmente limpia y luego hacer funcionar el sistema de bombeo instalado abriendo los grifos del edificio, comenzando por la más alejada para botar todos los residuos de agua sucia acumulados en las tuberías del inmueble. Al verificar el cambio en la apariencia del agua, olor, color etc. se cerrará la misma prosiguiendo con las restantes hasta terminar con el total de ellas.
- Se procederá a llenar y vaciar los tanques de reserva (enjuagues) tantas veces como sea necesario, hasta lograr en la cañería más alejada características normales del agua.
- Se recomienda que el agua que contiene la cisterna, no la bote para vaciarla por motivos de limpieza, sino más bien consúmlala por motivos de costos y conciencia ambiental. Esto se puede hacer cerrando la válvula de control de entrada de agua del organismo proveedor como puede ser ANDA días antes de la limpieza, con un nivel de agua muy bajo pero cubriendo la granada de succión que se encuentra en el fondo de la cisterna.
- Para efectos de mantener la calidad microbiológica del agua, posterior a la limpieza el contenido de las cisternas debe utilizarse vaciándolas y llenándolas en ciclos de al menos 2 a 3 veces por semana con el propósito de evitar el estancamiento y la pérdida de cloro residual.

Específico	54301					Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$5,510.00					Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD #SCM-096-2022

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	---------------------	----------------	---