



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| SUMINISTRANTE: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-259-2014 |
| | SOLICITUD N° | 113/2014 |
| PLAZO DE ENTREGA: 90 días calendario | FECHA | 26-ago-14 |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL: El Equipo y en DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: El Servicio de Instalación en área requerida | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. Sección Equipo Básico | FORMA DE PAGO | |
| ADMON. DE ORDEN: Sr. Javier Antonio Pérez Martínez. | CRÉDITO 60 DÍAS | |

| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
|---|--|-----|----------|--------------|---------------------|
| 1 | Secadora Rotativa Industrial tipo vertical. Marca: ADC. Modelo: AD-120. Origen: USA. Capacidad: 120 lbs/ciclo. Control computarizado. 6 programas pre-fijados y capacidad de programar hasta 41 ciclos según necesidad. Puerta con visor de vidrio. Trampa de mota interna. Microprocesador con sistema de auto diagnóstico. Cesto de acero inoxidable soportado en dos chumaceras. Motor eléctrico independiente (uno para la canasta y otro para el ventilador). Calefacción a vapor. Características Eléctricas: Motor ventilador: 3HP. Motor de Tómbola: ¼ HP. Circuito de control 120V / 1 Fase / 60 HZ. Circuito de potencia 200-208 V / 3 Fases / 60 HZ. Características Mecánicas: Conexión Tubería de Vapor 1-¼". Conexión de tubería de retorno de condensado 1". Caudal de aire 2,150 CFM. Consumo de vapor: 450 lbs/H. Presión de operación: 125 PSI MAX. Conexión de aire comprimido: 1/8" N.P.T. Medidas aproximadas 226.1 cm (alto) x 123.5 cm (ancho) x 161.3 cm (profundo). | c/u | 2 | \$ 15,150.00 | \$ 30,300.00 |
| 1 | Instalación de Secadora Rotativa Industrial tipo vertical. Marca: ADC. Modelo: AD-120. Origen: USA. Capacidad: 120 lbs/ciclo. Condiciones de Instalación: Incluye instalación eléctrica con su respectiva caja térmica y cableado desde tablero principal (distancia calculada al tablero de 20 mts). Incluye instalación de sistema de trapeo según recomendación del fabricante. Incluye instalación y montaje de ductos de extracción. Se realizará entrega completamente instalada y en funcionamiento y a satisfacción del administrador del contrato. Manual de Operación. Manual de Partes. Manual de Servicio. Garantía: 2 años por desperfectos de manufactura a partir de la fecha de recepción del equipo funcionando. Incluye: visitas programadas de mantenimiento preventivo trimestrales. Compromiso de suministro de repuestos para 5 años. Capacitación: Se impartirán 2 capacitaciones al personal operador sobre la correcta operación y cuidados. Así también al personal técnico de mantenimiento preventivo y correctivo de fallas frecuentes. | c/u | 2 | \$ 1,800.00 | \$ 3,600.00 |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS.00/100 DÓLARES | | | | | \$ 33,900.00 |



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--|--|--|----------------------------|
| Específico | 61102 | 54301 | | | | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$ | \$ 30,300.00 | \$ 3,600.00 | | | | Fondos: Fondo General |

Es **Urgente** la adquisición de estas dos secadoras, ya que actualmente dos secadoras han dejado de funcionar y ya no se encuentran repuestos en el mercado, reduciendo la producción de ropa a secar.

La empresa debe presentar Garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor del 12% del total de \$33,900.00 en 5 días hábiles después de recibida la O/C con una vigencia de 180 días a partir de haber recibido la O/C.

La empresa debe presentar Garantía de Buena Calidad en 5 días hábiles después de entregar el Equipo con una vigencia de 1 año a partir de la fecha de entrega del Equipo.

Cada Garantía debe venir a nombre del Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández" Zacamil, Mejicanos, S.S.

Favor elaborar dos facturas así: Una por el servicio de Instalación, específico 54301 cuya acta de recepción se le otorgará en el Departamento de Mantenimiento. Y la otra del suministro de las secadoras con el específico 61102 el acta de recepción la otorgará Almacén General.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA**

| | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|---|
| GESTIONÓ (UACI) | AUTORIZÓ (DIRECTOR) | REGISTRÓ (UFI) | PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello |
| | | | |