



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: INVARIABLE, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-263-2014
	SOLICITUD N°	114/2014
PLAZO DE ENTREGA: El Equipo en 5 días hábiles después de recibir O/C	FECHA	05-sep-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL: El Equipo y en DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: El Servicio de Instalación en área requerida		
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. Sección Electrotecnia	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Sr. Nelson Manfredy López Martínez.	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Suministro de Extractor de Aire Axial de Techo. Descripción del Equipo: 1,500 rpm. Voltaje 220v. Frecuencia 60 Hz. 3858 m³/h. 2269 CFM. Monofásico de 1.0 HP. Gran resistencia a la intemperie. Botonera de arranque instalada en pared. Salida de aire de estructura cónica de máxima eficiencia. Ducto y rejillas de seguridad. Tolva de acople al techo. Marca: SOLER & PALAU. País de Origen: ITALIA. Tiempo de Entrega: El equipo 5 días hábiles después de recibir O/C	c/u	1	\$ 977.50	\$ 977.50
1	Instalación: El Sistema de instalación no permite filtración de aguas lluvias. Suministro de caja térmica y cableado eléctrico de ser necesario. Incluye: Montaje eléctrico y mecánico en los ambientes mencionados: Laboratorio de Histopatología. la apertura de hueco entre cielo falso y techo (fascia) y pruebas de funcionamiento. Garantía: 1 AÑO exclusivamente por defectos de fabricación del Equipo o de Instalación de los mismos. La Garantía NO aplica por mal uso, mal diseño, falta de mantenimiento, fallas en el suministro eléctrico, entre otras. Motores, Compresores y Accesorios Eléctricos NO poseen garantía. Una vez recibida la mercadería a conformidad NO se aceptan cambios ni devoluciones.	c/u	1	\$ 322.50	\$ 322.50
1	Suministro de Aire Acondicionado tipo Split de 60,000 BTU. Descripción del Equipo: Tipo de Refrigerante R410 Ecológico. Eficiencia SEER 13. Voltaje. 208-220V. Frecuencia 60Hz. Trifásico. Precarga de gas lista para usar. Con display y control remoto. Con filtros lavables removibles. Con termostato electrónico. Motor de doble eje en ventilador de evaporador. Suministro de caja térmica y cableado eléctrico de ser necesario. Marca: INNOVAIR dependiendo de la disponibilidad de los equipos al momento de la adjudicación País de Origen: ESTADOS UNIDOS. Tiempo de Entrega: El equipo 5 días hábiles después de recibir O/C	c/u	1	\$ 2,060.00	\$ 2,060.00
pasan....					\$ 3,360.00



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
....vienen					\$ 3,360.00
1	Instalación Incluye: Montaje eléctrico y mecánico en los ambientes mencionados: Laboratorio de Histopatología . Pruebas de funcionamiento. Garantía: 1 AÑO exclusivamente por defectos de fabricación del Equipo o de Instalación de los mismos. La Garantía NO aplica por mal uso, mal diseño, falta de mantenimiento, fallas en el suministro eléctrico, entre otras. Motores, Compresores y Accesorios Eléctricos NO poseen garantía. Una vez recibida la mercadería a conformidad NO se aceptan cambios ni devoluciones.	c/u	1	\$ 390.00	\$ 390.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA.00/100 DÓLARES					\$ 3,750.00
Específico	61102	54301			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,037.50	\$ 712.50			Fondos: Fondo General

Es **Urgente** el suministro de estos Equipos por las siguientes razones: los olores generados por los químicos utilizados en el laboratorio de histopatología son muy fuertes, volátiles, flamables y altamente tóxicos, además del acondicionamiento dentro del local no es el adecuado, ya que tanto los equipos biomédicos y las muestras de laboratorio deben de realizarse a temperaturas de 22 a 24° C, y actualmente alcanzan temperaturas de 27 a 32°C.

Favor elaborar dos facturas así: Una por el servicio de Instalación, específico 54301 cuya acta de recepción se le otorgará en el Departamento de Mantenimiento. Y la otra del suministro de las secadoras con el específico 61102 el acta de recepción la otorgará Almacén General.

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	---------------------	----------------	---