

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 14 de Junio de 2019 ✓ **No de Orden:** 291/2019 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES ✓ **Solicitud No:** 002/2019 ✓
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **DISTRIBUIDORA FRIOSERV S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Carretera Ruta Militar, Barrios San Francisco #401. San Miguel
Correo Electrónico: frioserv-luisflores@hotmail.com//frioservsadecv@hotmail.com Teléfono: 2694-2402/7885-9547

Compra de aire acondicionado para suministrar el enfriamiento y preservar la vida útil del equipo de tomografía TAC ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	60207125	Aire acondicionado de 36,000btu (3 toneladas) piso techo – Marca: ComfortStar. Seer: 18 – Tecnología: Inverter – Accesorio: Control Remoto – Gas refrigerante: r410a – voltaje: 208/230v – Con certificación: AHRI, y normas UL – País de procedencia: Estados Unidos – Garantía por equipo: 1 año(por desperfecto de fabrica) Trabajo a realizar: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Instalación eléctrica y mecánica de evaporador y condensador ✓ ✓ Suministro e instalación de 3 metros de tubería de alta y baja presión ✓ Suministro e instalación de 3 piezas de rubatex ✓ Suministro e instalación de tubería de drenaje. 2 tubos pvc de 1/2 ✓ Cada equipo incluye control remoto ✓ A cada equipo se le hará vacío del sistema o en su defecto purga del sistema y prueba con nitrógeno para erradicar fugas existentes ✓ A cada equipos de A/C se le hará su respectivo banco de hierro, debidamente pintado con pintura anticorrosiva negra 	\$2,025.00	\$ 2,025.00 ✓


TOTAL US: \$ 2,025.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	---	---

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 1 o 2 días hábiles ✓ FORMA DE PAGO: Contado ✓

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECCION HOSPITAL



Administrador de la Orden:
Lic. Carlos Orlando Vides Molina ✓
Jefe de Radiología
PBX: 2665-6100 EXT: 1205

Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos

Fecha de Distribución: 24 JUN. 2019

Handwritten mark