

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



MINISTERIO
DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 21 de Junio de 2019 ✓ **No de Orden:** 300/2019 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 073/2019 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SIEMENS, S.A.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Parque industrial Santa Elena calle Siemens, Antiguo Cuscatlan
Correo Electrónico: daysi.rivera@siemens.com **Teléfono:** 2248-7333//2278-3334

Compra para funcionamiento de la subestación reguladora de voltaje ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81201	Servicios técnicos de mpp correspondientes a la verificación de un buen funcionamiento y control efectivo de variaciones de voltaje de 3 autotransformadores reguladores de voltaje, marca Siemens de 114kva, 14,400v +/- 10%, 1ph, 60hz, 100 amperios, clase OA, instalados en acometida trifásica, 23kv de la EEO, suministro eléctrico al hospital, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza externa de reguladores y verificación de aprietes conexiones eléctricas. • Revisión y prueba del controlador electrónico de los reguladores • Pruebas de funcionamiento mecánico y eléctrico del autotap de los reguladores • Pruebas de aislamiento devanados reguladores, además, se determinara el índice de polarización. • Toma de muestras y análisis (in situ) de rigidez y acidez del aceite dieléctrico • Medición red de tierra • Elaboración y entrega de reporte técnico conteniendo los protocolos de las pruebas con los resultados 	\$5,377.67	\$ 5,377.67 ✓

TOTAL US: \$ 5,377.67 ✓

(TOTAL EN LETRAS) CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	---	---

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	Según programación ✓	FORMA DE PAGO:	Contado ✓

F.
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓ Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT: 1166	Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos Fecha de Distribución:
---	---