

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

1/2

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDO: GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Diciembre del 2012	No.Orden:270/2012
-----------------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FRIO PARTES, S. A. DE C. V.	12172905971019

CANTIDAD	CODIGO	CODIGO SEGUN CATALOGO NACIONES UNIDAS.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
					UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	-	-
1	81207102	72000000	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24 K. BTU MARCA PANASONIC, REFRIGERANTE R-410 ^a . VOLT. 208/230/1PH/60 HZ EFICIENCIA 13 SEER TIPO PARED MONOFÁSICO SISTEMA (BLUE) ANTICORROSIVO EN SERPENTÍN <ul style="list-style-type: none"> • PROCEDENCIA: JAPONÉS Y ENSAMBLADO EN MALAYSIA • DISTANCIA MÁXIMA TUB. 10 MTRS. • DISTANCIA MÁXIMA ELÉCTRICO 3 METROS • GARANTÍA UN AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. LA INSTALACION COMPRENDE: <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR • ACOPLAMIENTO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE TUBERÍA DE COBRE MÁXIMO 10 METROS • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE DE TUBERÍA DE COBRE • CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NO MAYOR DE 3 METROS • PROTECCIONES ALTA Y BAJA GUARDA MOTOR • CKTO. A 24V. Y TERMOSTATO ANÁLOGO DE PARED • ACOPLAMIENTO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE TUBERÍA DE PVC (DRENAJE) • CARGA DE GAS REFRIGERANTE • PUESTA EN MARCHA. 	\$1,985.00	\$1,985.00
-	-	-	-	TOTAL.....	-	\$1,985.00

SON: Un mil novecientos ochenta y cinco 00/100 dólares
OBSERVACION:
LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO
FECHA DE ENTREGA: 1 SEMANA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA. TIEMPO DE EJECUCION SEGÚN PROGRAMACION.

2/2	
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IVAN RIVAS	
<p>_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones</p>	<p>_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA</p>
<p>_____ TITULAR</p>	<p>_____ CONTRATISTA</p>

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
"Dr. Raúl Argüello Escobar"
San Salvador

Ministerio de Salud
GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNIR, CRECER, INCLUIR

2/2	
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IVAN RIVAS	
 SRA. EDITH GUADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones	 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHAVEZ ADMINISTRADORA
 TITULAR	 REPUESTOS DE REFRIGERACION Y ACONDICIONADO Angélica CONTRATISTA

Elaborado por: sulfaro