

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”.



GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCION
 ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO
 EL DIA: 03/03/2021

Hospital Nacional de Nueva Concepción

UNIDAD DE ADQUISICIONES

HOSPITAL NUEVA CONCEPCION

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:36

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Nueva Concepción, 25 de Febrero del 2021

No.Orden:34/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT



LUCERO GALDAMEZ, ANDREA YAMILETH

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS, TECHO, VENTANAS, PUERTAS, PISO, CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y FASCIAS PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL.	-	-
55	Metro Cuadrado	CÓDIGO: 81207030. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO (INCLUYE ZOCALO, SE REQUIERE QUE EL PISO SEA DE TIPO PORCELANATO DE 60 CM X 60 CM, SU PEGAMENTO PISO SOBRE PISO DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A DEFINIR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO, INCLUYE ZOCALO, SE REQUIERE QUE EL PISO SEA DE TIPO PORCELANATO DE 60 CM X 60 CM, SU PEGAMENTO PISO SOBRE PISO DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A DEFINIR. MATERIALES A UTILIZAR: PORCELANATO PULIDO 60 X 60, PEGAMENTO PSP, PORCELANA BLANCA.	\$21.28	\$1,170.40
48	Metro Cuadrado	CÓDIGO: 81207025. SUMINISTR E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO (SE REQUIERE CIELO FALSO TIPO GALAXY, LOSETA DE 4 X 2 PIES, DE FIBROCEMENTO, COLOR BLANCO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, SE REQUIERE CIELO FALSO TIPO GALAXY, LOSETA DE 4 X 2 PIES, DE FIBROCEMENTO, COLOR BLANCO. MATERIALES A UTILIZAR: PERFILERIA BLANCA TIPO SKY LIGHT, LOSETAS DE FIBRO CEMENTO TIPO GALAXY, DONDE LOS EQUIPOS A UTILIZAR SERÁN ATORNILLADOS, ESCALERAS, NIVELES LASER Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$12.64	\$606.72
1	Cada Uno	CÓDIGO: 81207165. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS (INCLUYE 12 METROS DE DISTANCIA, MEDIDAS DE 40 CM DE CAUDAL X 20 CM DE ALTURA CON EL 1% DE DESNIVEL, INCLUYE BOCA TUBO Y BAJADAS DE 6"). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS, INCLUYE 12 METROS DE DISTANCIA, MEDIDAS DE 40 CM DE CAUDAL X 20 CM DE ALTURA, CON EL 1% DE DESNIVEL, INCLUYE BOCA Y TUBOS Y BAJADAS DE 6". MATERIALES A UTILIZAR: TUBERÍA PVC DE 6", CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE INSTALCIÓN, LAS CUALES VAN A IR CONECTADAS A LOS CANALES METÁLICOS DE AGUAS LLUVIAS, PARA ESTO UTILIZARAN TODOS LOS ACCESORIOS Y TUBERÍAS DE LA MARCA AMANCO.	\$372.40	\$372.40
1	Cada Uno	CÓDIGO: 81207170. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA (1 PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA, DEBERÁ DE ELABORARCE EN METAL CON 2 CARAS DE LAMINA, MEDIDA: 2 X 1 MT). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, 1 PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA, DEBERÁ DE ELABORARSE EN METAL CON 2 CARAS DE LÁMINA, MEDIDA: 2.00 X 1.00.MTS.	\$252.70	\$252.70
1	Cada Uno	CÓDIGO: 81207170. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA (1 PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL PARA HUECO DE 1.50 MT DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO, 0.50 MT FIJADO CON PASADOR ARRIBA Y ABAJO, 1.00 MT DE HOJA PRINCIPAL, DEBARÁ SER DE MATERIAL PREFABRICADO TIPO MADERA, COLOR A DEFINIR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, 1 PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL PARA HUECO DE 1.50 MT DE ANCHO DE 2.00 DE ALTO, 0.50 MT FIJADO CON PASADOR ARRIBA Y ABAJO, 1.00 MT HOJA PRINCIPAL, DEBERÁ SER DE MATERIAL PREFABRICADO TIPO MADERA, COLOR A DEFINIR.	\$232.75	\$232.75

6	Cada Uno	CÓDIGO: 81207174. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA (VENTANAS DE TIPO FRANCESA, MARCOS DE ALUMINIO, BRONCE, VIDRIO NEGRO POLARIZADO, MEDIDAS 1.11 MTS DE ALTO POR 1.45 MTS DE ANCHO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO FRANCESA, MARCOS DE ALUMINIO, BRONCE, VIDRIO NEGRO POLARIZADO, MEDIDAS 1.11 MTS DE ALTO POR 1.45 MTS DE ANCHO.	\$133.00	\$798.00
32	Metro	CÓDIGO: 81207031. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FASCIA Y CORNISA CON FORRO DE LÁMINA TROQUELADA 24; EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1", CHAPA 14, CUADRICULA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 40 CMS, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, MÍNIMO. (COLOR A DEFINIR). FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FASCIA Y CORNISA CON FORRO DE LÁMINA TROQUELADA 24; EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1", CHAPA 14, CUADRICULADA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 40 CMS, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, MÍNIMO, COLOR A DEFINIR, FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METALICA DE TECHO.	\$41.23	\$1,319.36
48	Metro Cuadrado	CÓDIGO: 81207026. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO (DEBERÁ DE INSTALARSE CON LÁMINA DE ONDULADA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD, INSTALADO EN ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO CON SEPARACIÓN DE POLÍN DE 1 MT Y VIGAS DE CARGA EN SU PERIMETRO Y DONDE SE CONSIDERE NECESARIO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO, INSTALADA CON LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO DE 6MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD, INSTALADO EN ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO CON SEPARACIÓN DE POLÍN DE 1 MT Y VIGAS DE CARGA EN SU PERIMETRO Y DONDE SE CONSIDERE NECESARIO. MARCA: DURALITA.	\$58.52	\$2,808.96
150	Metro Cuadrado	CÓDIGO: 81207026. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA (PAREDES DEL ÁREA DE SAL DE REUNIÓN, INCLUYE RESANE, LIMPIEZA Y RASPADO DE PAREDES, SE REQUIERE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD). SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INFRAESTRUCTURA, PAREDES DEL ÁREA DE SALA DE REUNIÓN, INCLUYE RESANE, LIMPIEZA Y RASPADO DE PAREDES, SE REQUIERE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. MARCA DE LA APLICACIÓN DE PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS.	\$3.33	\$499.50
-	-	TOTAL.....	-	\$8,060.79

SON: ocho mil sesenta 79/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

<p style="text-align: center;">  Titular o Designado </p>	
	
<p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;">Suministrante</p>

