



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
TELEFAX: 2379-9001 / 2379-9297
Correo: alcaldiasantacruzanalquito@yahoo.es



NO.	NOMBRE DE LA OBRA EJECUTADA.	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.	PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	COSTO TOTAL DE LA OBRA (TOTAL PROYECTO)	GEORREFERENCIA DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	DETALLAR SI EXISTIÓ O NO UN ANÁLISIS TÉCNICO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA
1	BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019.	Proyecto ubicado en la Zona Urbana del municipio, específicamente en la calle principal, se ejecutarán las siguientes actividades de bacheo con mezcla asfáltica en lugares determinados: Picado y remoción de material suelto; Nivelación con lodocreto, en altura aproximada de 5 centímetros y posteriormente se efectuará el bacheo con mezcla asfáltica, dichas actividades en área de 200.01 M2 y reparación de una doble cuneta con longitud de 4.90M por 80CM de ancho.	Quince (15) Días Calendario	\$ 9,132.17	13°39'24.6"N88°57'22.9"W Barrio El Centro, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
2	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CANTÓN BARRIO ABAJO DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019.	El Proyecto se encuentra en Cantón Barrio Abajo del municipio; Mejorar el área en la cual se construirá el parque para brindar a los pobladores una pcion de sano esparcimineto, se realizaran las siguientes actividades: renovacion del kiosco-herminta, creación de áreas verdes, senderos y bancas, un arriate que rodea por completo a un árbol; además se instalará iluminacion y se instalaran juegos mecánicos, mesas y bancas de cemento.	Treinta (30) Días Calendario	\$ 17,989.24	13°39'33.4"N88°56'39.3"W Calle principal al costado del Centro Escolar, Cantón Barrio Abajo, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
3	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019.	El proyecto está ubicado en casa Comunal, consta de una adecuación de infraestructura con material de tabla roca, de dos cubículos para un consultorio, farmacia-bodega, aire acondicionado.	Catorce (14) Días Calendario	\$ 5,976.41	13°39'26.7"N88°57'23.7"W Barrio El Centro en casa Comunal, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
4	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA, DESCANSO Y ACCESO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPTO. DE CUSCATLÁN 2019.	El Proyecto se encuentra ubicado sobre la carretera Panorámica, y consiste en: cosntrucción de la fachada, nivelar el acceso de entreda y posteriormente adoquinarla, haciendola así mas accesible, levantamiento de muro al costado de la calle de entrada, gradas de acceso peatonal a un costado de la entreda, descanso techado y con suelo de ladrillo, letras de identificación y portón de entreda; tambien arbolización al costado izquierdo de la entrada.	Cuarenta y cinco (45) Días Calendario	\$ 33,627.76	13°38'59.0"N88°57'40.2"W Carretera Panorámica en desvio, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
5	REPARACIÓN DE TRAMO DE CALLE DE COLONIA TRES DE MAYO DE TREINTA Y DOS METROS LINEALES DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019.	El Proyecto está ubicado en pasaje uno de Colonia tres de mayo, las actividades a realizar será: colocación de una capa de concreto hidráulico de 10CM sobre una superficie previa de la base de rodamiento de la calle con lodo creto o suelo cemento fluido en capa variable, dependiendo de las deformaciones existentes en la via, en tramo de calle con 32ML.	Quince (15) Días Calendario	\$ 5,050.24	13°38'59.3"N88°57'34.1"W Colonia tres de mayo, Barrio El Calvario, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
6	REMODELACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL CENTRAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019".	El proyecto está ubicado en barrio San Luis, se instalará sistema eléctrico e instalación de iluminación en cancha y en parque en general, se instalará una cancha de cesped sistético, intalación de pedestales para lámparas, creación de una isla central redonda en la cual se instalará una cruz con mosaicos representativa del municipio, cordon con ladrillo decorativo en todo el redondel del arbol la Ceiba, creación de cenderos.	Treinta y cinco (35) Días Calendario	\$ 19,649.79	13°39'28.9"N88°57'23.7"W Parque Central, Barrio San Luis, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN

TELEFAX: 2379-9001 / 2379-9297

Correo: alcaldiasantacruzanalquito@yahoo.es



6	REMODELACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL CENTRAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019".	El proyecto está ubicado en barrio San Luis, se instalará sistema eléctrico e instalación de iluminación en cancha y en parque en general, se instalará una cancha de cesped sistético, intalación de pedestales para lámparas, creación de una isla central redonda en la cual se instalará una cruz con mosaicos representativa del municipio, cordon con ladrillo decorativo en todo el redondel del arbol la Ceiba, creación de cenderos.	Treinta y cinco (35) Días Calendario	\$ 19,649.79	13°39'28.9"N88°57'23.7"W Parque Central, Barrio San Luis, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
7	SUSTITUCIÓN DE CAPA DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 885.60 METROS CUADRADOS EN BARRIO SAN LUIS, SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019".	El proyecto está ubicado en barrio San Luis, se levantará el material existente, se nivelará con lodocreto, capa de concreto hidráulico, resane de cordón cuneta, y creación de cordones cunetas y cama de agua en donde no existen, juntas.	Treinta y seis (35) días calendario	\$ 40,401.40	13°39'29.6"N88°57'23.0"W Barrio San Luis, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
8	APERTURA DE CALLE QUE CONDUCE AL POZO, SECTOR EL PEZOTE, SANTA CRUZ ANALQUITO, CUSCATLÁN".	El Proyecto consiste en intervenir callejón natural de apenas escasos 3.00 o más. Tramo intransitables por lo que se realizarán actividades de ampliación del callejón mediante la conformación de 263.20 ML, anchos variables aunque el tramo principal será en promedio de 7.00; forjado natural de las cunetas en ambos lados de la vía para la evacuación de A.LL; tendido y compactado de la superficie conformada, construcción de obras de paso y empedarado tipo seco en el tramo más crítico del tramo actualmnete intransitable.	cuarenta y cinco (45) días calendario	\$ 34,711.90	13°39'28.9"N88°57'23.7"W Parque Central, Barrio San Luis, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
9	CONCRETEADO DE TRAMO FINAL DEL PASAJE TRINIDAD DE COLONIA SANTA CRUZ, CANTÓN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN"	El Proyecto consiste en el mejoramiento de 1 tramo del pasaje trinidad ubicado en colonia Santa Cruz del Cantón Barrio Abajo. Se intervendrá Longitud de 48 Metros Lineales y 240 M2; se dejará un ancho uniforme de 5M de rodadura y 0.5M a cada lado de la vía para el cordón cuneta. Base nivelenate con material selecto, colocación concreto hidráhulico, sello de juntas.	Treinta y cinco (35) días calendario	\$ 15,030.00	13°39'29.9"N88°56'33.8"W Colonia Santa Cruz, pasaje trinidad, Cantón Barrio Abajo, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
10	MEJORAMIENTO DE PLAZA DE LA CRUZ, EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO 2020.	El Proyecto está ubicado en barrio El centro, se perfilará el área a intervenir, gradas, suelo, pasamanos a ambos costados, se modificarán; intalación de una maya de hierro tras de la cruz, la cual tendrá un entramado y accesorios decorativos; limpieza y resane de la cruz, intalación de luces e iluminación de la placita.	Veinticinco (25) Días Calendario	\$ 5,961.41	13°39'23.1"N88°57'25.7"W Barrio El Centro, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
11	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN CALLE QUE CONDUCE AL POZO SECTOR EL PEZOTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO 2020	El proyecto se ubica en la zona del pezote II se realizarán obras de mitigación: gradas discipadoras, muro de contención seguido de una obra de paso ya existente. Debido a los daños causados por la Tormenta Amanda.	Veinte(20) Días Calendario	\$ 22,114.40	13°39'28.9"N88°57'23.7"W Parque Central, Barrio San Luis, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN

TELEFAX: 2379-9001 / 2379-9297

Correo: alcaldiasantacruzanalquito@yahoo.es



12	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA E=5CM DE 1,018.84 METROS CUADRADOS EN FINAL CALLE BARRIO EL CENTRO, SANTA CRUZ ANAQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019.	El proyecto está ubicado en final Barrio El Centro y Constará de: remoción de material que compone la calle existente, nivelación con lodocreto, capa de mezcla asfáltica.	Treinta (30) Días Calendario	\$ 43,125.66	13°39'29.6"N88°57'16.6"W Calle principal, Final Barrio El Centro, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
13	ASFALTADO DE TRAMO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN 2019.	El proyecto está ubicado en calle principal del Cantón Barrio Abajoy Constará de: remoción de material que compone la calle existente, nivelación con lodocreto, capa de mezcla asfáltica, construccion de gradas discipadoras y baden.	Treinta (30) Días Calendario	\$ 30,858.07	13°39'30.8"N88°56'36.2"W Cantón Barrio Abajo, Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
14	OBRAS DE MITIGACIÓN A VIVIENDAS AFECTADAS POR TORMENTA AMANDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO 2020	Proyecto ubicado en diferentes partes del municipio, obras de mitigación diversas que se deberan realizar debido a la vulnerabilidad que dejó la Tormenta Amanda en los diferentes lugares a intervenir.	Sesenta (60) Días Calendario	\$ 18,173.85	13°39'29.3"N88°57'21.0"WS anta Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica
15	COLOCACIÓN DE TECHOS A FAMILIAS AFECTADAS POR TORMENTA AMANDA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO 2020.	Proyecto ubicado en diferentes partes del municipio, la colocación de techos se deberan realizar debido a la vulnerabilidad y afectacion que dejó la Tormenta Amanda en los diferentes lugares a intervenir.	Treinta (20) Días Calendario	\$ 22,967.01	13°39'29.3"N88°57'21.0"WS anta Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán.	Carpeta Técnica


