

ESTUDIO Y DISEÑO FINAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS, PROYECTO RIO LEMPA

| Código | Ud | Resumen | Cantidad | Precio Unitario | Parcial |
|------------------|-----------|--|-----------------|------------------------|---------------------|
| 01.03 | | DRAGADO DEL CAUCE | | | |
| 01.01.02 | m3 | Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam. | 44,836.40 | \$2.64 | \$118,368.10 |
| | | Excavación en zona de desmonte, de terreno saturado, con medios mecánicos y carga sobre camión. | | | |
| 01.03.01 | m3 | Transp.tierras reutilizables en obra | 24,952.90 | \$1.31 | \$32,688.30 |
| | | Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper, con un recorrido de menos de 5 km. | | | |
| 01.01.03 | m3 | Transp.material excavación a vertedero autorizado | 19,883.50 | \$6.25 | \$124,271.88 |
| | | Transporte de tierras a vertedero o lugar autorizado, con camión y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a cualquier distancia. | | | |
| Sub Total | | | | | \$275,328.28 |
| Iva | | | | | \$35,792.68 |
| Total | | | | | \$311,120.96 |