



PROGRAMACION FINANCIERA DE LA PREINVERSION PUBLICA, 2015
(Montos en Dólares)

INSTITUCION: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
UNIDAD EJECUTORA: ANDA

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ETAPA	FUENTE DE FINAN.	COSTO DE LA ETAPA	GASTO AÑOS ANTERIORES	PROGRAMACION CUATRIMESTRE I	PROGRAMACION CUATRIMESTRE II	PROGRAMACION CUATRIMESTRE III	TOTAL AÑO	AÑOS POSTERIORES
5068	CAMBIO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 3A AVENIDA NORTE EN CHALCHUAPA, SANTA ANA.	Aproximadamente cambio de 300 metros de colector de 8" de cemento.			3,500.00	0	0	3,500.00	0	3,500.00	0
			PERFIL		3,500.00	0	0	3,500.00	0	3,500.00	0
				RPRO	3,500.00	0	0	3,500.00	0	3,500.00	0
5075	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO APUNIAN, EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPÁN.	construir una captación que nos permita recolectar todos los a fuentes y rebose de las cisternas existentes (Anda y Cel) para inyectarla de nuevo a las cisternas de Anda por medio de un equipo de 5 hp y posteriormente a los tanques de almacenamiento la chacra ya con 2 equipos de bombeo de 200hp (actualmente solo opera 1 equipo de 200hp)			3,000.00	0	0	3,000.00	0	3,000.00	0
			PERFIL		3,000.00	0	0	3,000.00	0	3,000.00	0
				RPRO	3,000.00	0	0	3,000.00	0	3,000.00	0
5077	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL REFUGIO, AHUACHAPÁN.	Instalar toda la red urbana y colonias periféricas del sistema de alcantarillado sanitario - construcción de 1 planta de tratamiento para aguas residuales . -instalación de 1 colector primario de la red a planta de tratamiento (pendiente estudio completo)			3,000.00	0	0	0	3,000.00	3,000.00	0
			PERFIL		3,000.00	0	0	0	3,000.00	3,000.00	0
				RPRO	3,000.00	0	0	0	3,000.00	3,000.00	0
5078	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE 2,200 M3 EN FINAL DE 1A CALLE PONIENTE Y 1A AVENIDA NORTE, BARRIO EL PILAR EN EL MUNICIPIO DE SONSONATE.	Demolición y Reconstrucción de las áreas estructurales laterales que están fallando previo análisis de toda su estructura y falla por volteo, lo cual implica un estudio de suelos para verificar la capacidad de soporte existente en el área de asentamiento del tanque después de tantos años de estar recibiendo agua que se ha estado consumiendo en el área de soporte.			3,500.00	0	3,500.00	0	0	3,500.00	0
			PERFIL		3,500.00	0	3,500.00	0	0	3,500.00	0
				RPRO	3,500.00	0	3,500.00	0	0	3,500.00	0
5079	CAMBIO DE COLECTOR DE ALCANTAR. SANIT. EN LA 10 AV. NTE-SUR, DESDE LA 1A CALLE OTE. DEL MUNICIPIO DE SONZACATE HASTA EL PUNTO DE DESCARGA EN 6A AVENIDA SUR EN EL MUNICIPIO DE SONSONATE.	Sustitución de 3,000 metros lineales de colector da Aguas Negras primario diametro 8 pulgadas cemento por diametro 24 pulgadas PVC o ADS, e incorporación de mas o menos 700 Acometidas domiciliare de diametro 6 al nuevo colector. 4,500 M2 de rotura y reparación de pavimento asfáltico, 10, 125 M3 de excavación en material semiduro, Aterrado compactado de 10, 125 M3 con material existente; Rotura y reparación de 50 pozos de visita de Aguas Negras y ampliación de las medias cañas			3,500.00	0	3,500.00	0	0	3,500.00	0
			PERFIL		3,500.00	0	3,500.00	0	0	3,500.00	0
				RPRO	3,500.00	0	3,500.00	0	0	3,500.00	0

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ETAPA	FUENTE DE FINAN.	COSTO DE LA ETAPA	GASTO AÑOS ANTERIORES	PROGRAMACION CUATRIMESTRE I	PROGRAMACION CUATRIMESTRE II	PROGRAMACION CUATRIMESTRE III	TOTAL AÑO	AÑOS POSTERIORES
5639	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LAS MARGARITAS, CUSCATANCINGO, SAN SALVADOR.	El servicio solicitado es la impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua potable, con una capacidad de 230 m ³ , de altura 2.90 m, remoción, repellado y afinado de paredes interiores, exteriores y pisos; desinfección de tanque, reparación de caja de 1.20 x 2.40 mts., para válvulas; limpieza de exteriores, suministro e instalación de puerta metálica de 0.90 x 0.90, además del cerco perimetral de tubo galvanizado y malla ciclón.			4,000.00	0	1,200.00	1,600.00	1,200.00	4,000.00	0
			PERFIL		4,000.00	0	1,200.00	1,600.00	1,200.00	4,000.00	0
				RPRO	4,000.00	0	1,200.00	1,600.00	1,200.00	4,000.00	0
5875	Reparación y Reducción de vulnerabilidades en las obras de paso de las quebradas del Sistema Zona Norte y Río Lempa, Municipio de San Salvador, San Salvador	Conformación de taludes, construcción de muros guardanivel y/o gaviones para proteger las bases de los pasos, recalzado de las bases para evitar la erosión, revestimiento de taludes con barreras vivas.			30,000.00	0	3,000.00	9,000.00	18,000.00	30,000.00	0
			PERFIL		30,000.00	0	3,000.00	9,000.00	18,000.00	30,000.00	0
				RPRO	30,000.00	0	3,000.00	9,000.00	18,000.00	30,000.00	0
5877	Cambio de Tubería de Ø12", en Línea de Distribución desde Residencial San Pedro hasta Lirios del Norte, Municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador	Sustitución de tubería existente Ø12" por una de mayor resistencia, así como los elementos que garanticen su buen funcionamiento, tales como válvulas y purgas de aire y lodo.			16,000.00	0	1,600.00	6,400.00	8,000.00	16,000.00	0
			PERFIL		16,000.00	0	1,600.00	6,400.00	8,000.00	16,000.00	0
				RPRO	16,000.00	0	1,600.00	6,400.00	8,000.00	16,000.00	0
6184	Mejoramiento de las plantas de bombeo de Ilobasco, Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas	Construcción de muros perimetrales, construcción de casetas nuevas, reparaciones de techos, puertas, pisos, servicios sanitarios, construcción de acceso a las plantas, etc.			10,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0	10,000.00	0
			DISEÑO		10,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0	10,000.00	0
				RPRO	10,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0	10,000.00	0
6185	Construcción de tanque de almacenamiento en Estación de Bombeo San Miguelito, Municipio y Departamento de Santa Ana	El proyecto consiste básicamente en el mejoramiento del sistema de agua potable de Planta de Bombeo San Miguelito a través de la construcción de un nuevo tanque de 3500 m ³ , en el sector donde actualmente se encuentra un tanque de 1800 m ³ que ya ha rendido su vida útil y por lo cual se hace necesario cambiar			4,000.00	0	0	4,000.00	0	4,000.00	0
			PERFIL		4,000.00	0	0	4,000.00	0	4,000.00	0
				RPRO	4,000.00	0	0	4,000.00	0	4,000.00	0
6186	Construcción de tanque de almacenamiento, Rebombeo e instalación de tubería de impelencia, aducción y de distribución para Comunidades Las Cruces y Los Acosta, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad	El proyecto consiste básicamente en la ampliación del sistema de agua potable desde los tanques los gemelos de 500 m ³ a través de la construcción de una línea de impelencia de 2 km y una red de distribución de 7 km. aprox., nuevo tanque de 100 m ³ y el mejoramiento e instalación de nuevos equipos de bombeo.			3,875.00	0	0	3,875.00	0	3,875.00	0
			PERFIL		3,875.00	0	0	3,875.00	0	3,875.00	0
				RPRO	3,875.00	0	0	3,875.00	0	3,875.00	0
6187	Incorporación de fuente, construcción de tanque de distribución, líneas de impelencia y de aducción a sistema existente y mejora en red de distribución del Cantón Natividad, Municipio y Departamento de Santa Ana	El proyecto consiste básicamente en el mejoramiento del sistema de agua potable a través del equipamiento de fuente ubicada en la residencial Villas del Molino, construcción de línea de impelencia de 10 de diámetro, línea de distribución de igual diámetro y la construcción de un tanque de 2000 m ³ .			7,875.00	0	0	7,875.00	0	7,875.00	0
			PERFIL		7,875.00	0	0	7,875.00	0	7,875.00	0
				RPRO	7,875.00	0	0	7,875.00	0	7,875.00	0

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ETAPA	FUENTE DE FINAN.	COSTO DE LA ETAPA	GASTO AÑOS ANTERIORES	PROGRAMACION CUATRIMESTRE I	PROGRAMACION CUATRIMESTRE II	PROGRAMACION CUATRIMESTRE III	TOTAL AÑO	AÑOS POSTERIORES
6188	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el área urbana de Izalco, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate	El proyecto consiste en el diseño y la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales.			5,000.00	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0
			PERFIL		5,000.00	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0
				RPRO	5,000.00	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0
6189	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de los Municipios de Santiago de María, Alegria, Berlin, Tecapán y California en el Departamento de Usulután.	Sustitución e instalación de tuberías de distribución de agua potable e instalación de acometidas domiciliarias.			42,500.00	0	12,750.00	21,250.00	8,500.00	42,500.00	0
			DISEÑO		42,500.00	0	12,750.00	21,250.00	8,500.00	42,500.00	0
				RPRO	42,500.00	0	12,750.00	21,250.00	8,500.00	42,500.00	0
6190	Mejoramiento del sistema de agua potable existente en el Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad	Perforación de un pozo de producción, línea eléctrica primaria, construcción de subestación eléctrica, suministro e instalación de línea de impelencia de ø 10", obras de protección en predio de nuevo pozo, construcción de obras varias en predio de pozo, construcción de obras de conexiones hidráulicas en tanque existente La Joya, ubicado de Nuevo Cuscatlán			35,000.00	0	11,665.50	11,665.50	11,669.00	35,000.00	0
			DISEÑO		35,000.00	0	11,665.50	11,665.50	11,669.00	35,000.00	0
				RPRO	35,000.00	0	11,665.50	11,665.50	11,669.00	35,000.00	0
6191	Mejoramiento en las redes de distribución de agua potable, para implementar sectores de aislamiento para el control del agua no facturada en la Ciudad de Santa Ana, Municipio y Departamento de Santa Ana	Sectorizar el sistema de agua potable, a través de la creación de bloques de aislamiento con controles de medición de agua producida y agua facturada.			4,000.00	0	4,000.00	0	0	4,000.00	0
			PERFIL		4,000.00	0	4,000.00	0	0	4,000.00	0
				RPRO	4,000.00	0	4,000.00	0	0	4,000.00	0
6192	Mejoramiento en las redes de distribución de agua potable, para implementar sectores de aislamiento para el control del agua no facturada en la Ciudad de Ahuachapán, Municipio y Departamento de Ahuachapán	Sectorizar el sistema de agua potable, a través de la creación de bloques de aislamiento con controles de medición de agua producida y agua facturada.			4,000.00	0	0	0	4,000.00	4,000.00	0
			PERFIL		4,000.00	0	0	0	4,000.00	4,000.00	0
				RPRO	4,000.00	0	0	0	4,000.00	4,000.00	0
6193	Mejoramiento en redes de distribuc. de agua potable, para implementar sectores de aislamiento para el control de agua no facturada en el Área Metropolitana de Sonsonate, Municipios de Sonzacate, Sonsonate y San Antonio del Monte, Depto. de Sonsonate	Sectorizar el sistema de agua potable, a través de la creación de bloques de aislamiento con controles de medición de agua producida y agua facturada.			4,000.00	0	0	0	4,000.00	4,000.00	0
			PERFIL		4,000.00	0	0	0	4,000.00	4,000.00	0
				RPRO	4,000.00	0	0	0	4,000.00	4,000.00	0
6217	Introducción de Agua Potable en las Comunidades San Joaquín, Galicia, La Paz, Villas del Rosario y El Rosario, del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana	Debido a que existe un pozo perforado, se construirá un tanque de almacenamiento de agua potable, red de distribución del vital líquido y suministro e instalación de 378 acometidas domiciliarias para las Colonias San Joaquín, Galicia, La Paz, Villas del Rosario y El Rosario, del Municipio de San Sebastián Salitrillo			6,940.00	0	6,940.00	0	0	6,940.00	0
			PERFIL		6,940.00	0	6,940.00	0	0	6,940.00	0
				FGEN	6,940.00	0	6,940.00	0	0	6,940.00	0
6218	Construcción de Tanque en Casco Urbano del Municipio de San José Las Flores, Departamento de Chalatenango	Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable.			1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
			PERFIL		1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
				FGEN	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
6219	Instalación de equipo de bombeo y tubería madre para Agua Potable, en el Cantón Lotificación Los Amates I y II del Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas	Suministrar e instalar el equipo de bombeo y la tubería madre de agua potable.			1,250.00	0	1,250.00	0	0	1,250.00	0
			PERFIL		1,250.00	0	1,250.00	0	0	1,250.00	0
				FGEN	1,250.00	0	1,250.00	0	0	1,250.00	0
6220	Construcción de Captación de Agua Potable y Cantareras en el Barrio El Calvario del Municipio de San Emigdio, Departamento de La Paz	Construcción de la captación de agua potable y cantareras para la distribución de este vital servicio.			2,500.00	0	2,500.00	0	0	2,500.00	0
			PERFIL		2,500.00	0	2,500.00	0	0	2,500.00	0
				FGEN	2,500.00	0	2,500.00	0	0	2,500.00	0

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ETAPA	FUENTE DE FINAN.	COSTO DE LA ETAPA	GASTO AÑOS ANTERIORES	PROGRAMACION CUATRIMESTRE I	PROGRAMACION CUATRIMESTRE II	PROGRAMACION CUATRIMESTRE III	TOTAL AÑO	AÑOS POSTERIORES
6221	Reparación de Tuberías de Aguas Negras en Comunidad Acaual I, Los Morritos, Casco Urbano de Acajutla del Municipio de Sonsonate	Instalación de aproximadamente 79.15 metros de tubería Ø2" PVC-JR 160 PSI. Para poder brindar el suministro de agua potable a la población interesada, se realizara la instalación de 7 servicios de tipo domiciliario o acometidas domiciliarias individuales para la comunidad antes mencionada de Ø1/2" PVC-JC 315 PSI. Instalación de aproximadamente 237.09m de tubería Ø8" PVC-JC 100 PSI, a instalar en algunos pasajes y 152.76m de colector auxiliar de tubería Ø8" PVC-JC 100 PSI			2,560.00	0	2,560.00	0	0	2,560.00	0
			PERFIL		2,560.00	0	2,560.00	0	0	2,560.00	0
				FGEN	2,560.00	0	2,560.00	0	0	2,560.00	0
6222	Reparación de Tubería de Aguas Negras en Colonia Santa María, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador	Se realizaran las excavaciones pertinentes, para identificar tramos de tuberías colapsadas y realizar sustituciones de las tuberías correspondientes.			2,250.00	0	2,250.00	0	0	2,250.00	0
			PERFIL		2,250.00	0	2,250.00	0	0	2,250.00	0
				FGEN	2,250.00	0	2,250.00	0	0	2,250.00	0
TOTAL					203,250.00	0	67,715.50	77,165.50	58,369.00	203,250.00	0