

Respecto al reciclado en la ruta CA12SC: Dv. Juayua – Int. Eje 1 Sonsonate. Donde se pide respuesta a requerimiento según detalle siguiente.

- CUAL ES EL OBJETIVO DE DICHO PROYECTO.

- 1- Mejorar la transitabilidad y seguridad para los usuarios para establecer un mejor confort de la ruta CA12SC, ya que es de vital importancia para el transporte agrícola, comercial y turístico porque conecta desde el puerto de Acajutla hasta la Ciudad de Santa Ana.
- 2- Dentro de toda la ruta CA12S los tramos CA12SA: CA01W – LD. Sonsonate, CA12SB: LD Santa Ana y CA12SC: Dv. Juayua – Int. Eje 1 Sonsonate. Durante los últimos años no han sido atendido con ningún Mantenimiento Periódico y/o Complementario, encontrándose estos con daños en la carpeta asfáltica como: Deformaciones, Piel de Cocodrilo y Baches Abiertos, evaluando que el tramo más crítico es el CA12SC. Además tiene un alto volumen de tráfico vehicular teniendo un TPDA de 3,550 vehículos, de los cuales el 25 % son pesados.
- 3- Debido a lo anterior se tomó a bien atender el tramo CA12SC: Dv. Juayua – Int. Eje 1 Sonsonate, evaluando con las condiciones técnicas que era necesario atender la base con Reciclado de Pavimento y mezclarlo con el 2.00 % de cemento, para posteriormente colocar la Carpeta Asfáltica en Caliente. Con esto contribuimos a no deteriorar el medio ambiente ya que se reutilizaron los materiales existentes.

- A QUIENES SE PRETENDE BENEFICIAR.

La ruta CA12SC: Dv. Juayua – Int. Eje 1 Sonsonate, es una ruta que conecta a los Municipios de Santa Ana y Sonsonate. Así como también los municipios de Izalco, Sonzacate y Juayua, beneficiando a una población aproximada de 450,000 habitantes según la dirección general de estadística y censo.

CUANTO SE ESTA INVIRTIENDO EN DICHO PROYECTO.

INVERSION	TRAMO		COSTO TOTAL
	INICIAL	FINAL	
2018	0+000	3+000	\$648,471.09
2019	3+000	4+213	\$267,975.69
		TOTAL	\$916,446.78

DONDE PROVIENEN LOS FONDOS DE DICHO PROYECTO.

FONDO DE CONSERVACION VIAL (FOVIAL)

CUANTO TIEMPO DURARA EL PROYECTO.

AÑO	FECHA		DURACION
	INICIO	FINAL	
2018	18/09/18	30/10/18	48 DIAS
2019	21/03/19	13/04/19	22 DIAS
		TOTAL	70 DIAS