

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Morazán 01 de Septiembre del 2016		No.Orden:076/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
CHAVARRIA ROMERO, GILBERT NAHUN				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--81207210 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS MECANICOS: LOS SISTEMAS DE VAPOR, GAS PROPANO, LAVANDERIA Y COCINA, SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.076/2016 (FONDOS GOES)	-	-
.4	Metro Cuadrado	LADRILLO DE OBRA PARA CAJA DE 0.80x0.40x 0.30 CONCRETO FC 210, REPELLADA Y AFINADA	\$449.08	\$179.63
.24	Metro Cuadrado	SOLERA DE FUNDACION DE 0.20x0.30 HIERRO DE 3/8, CONCRETO FC 210	\$473.16	\$113.56
1	Metro Cuadrado	SOLERA DE CORONAMIENTO DE 0.20x0.30 HIERRO DE 3/8, CONCRETO FC 210	\$111.57	\$111.57
7.4	Metro Cuadrado	TAPADERA DE LAMINA DE 1/16	\$21.00	\$155.40
23	Metro Cuadrado	TUBERIAS DE PVC 6" PARA DRENAJE	\$5.25	\$120.75
1	Cada Uno	NERVIO DE 0.20x0.30 HIERRO DE 3/8, CONCRETO FC 210	\$93.49	\$93.49
1	Cada Uno	MANO DE OBRA POR TRAMPA DE GRASA	\$169.20	\$169.20
-	-	TOTAL.....	-	\$943.60
SON: novecientos cuarenta y tres 60/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALIMENTACION Y DIETAS DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA: 21 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE INICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PERSONA NATURAL CREDITO: 60 DIAS.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:yclaros

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Morazán 01 de Septiembre del 2016		No.Orden:076/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
CHAVARRIA ROMERO, GILBERT NAHUN				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--81207210 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS MECANICOS: LOS SISTEMAS DE VAPOR, GAS PROPANO, LAVANDERIA Y COCINA, SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.076/2016 (FONDOS GOES)	-	-
.4	Metro Cuadrado	LADRILLO DE OBRA PARA CAJA DE 0.80x0.40x0.30 CONCRETO FC 210, REPELLADA Y AFINADA	\$449.08	\$179.63
.24	Metro Cuadrado	SOLERA DE FUNDACION DE 0.20x0.30 HIERRO DE 3/8, CONCRETO FC 210	\$473.16	\$113.56
1	Metro Cuadrado	SOLERA DE CORONAMIENTO DE 0.20x0.30 HIERRO DE 3/8, CONCRETO FC 210	\$111.57	\$111.57
7.4	Metro Cuadrado	TAPADERA DE LAMINA DE 1/16	\$21.00	\$155.40
23	Metro Cuadrado	TUBERIAS DE PVC 6" PARA DRENAJE	\$5.25	\$120.75
1	Cada Uno	NERVIO DE 0.20x0.30 HIERRO DE 3/8, CONCRETO FC 210	\$93.49	\$93.49
1	Cada Uno	MANO DE OBRA POR TRAMPA DE GRASA	\$169.20	\$169.20
-	-	TOTAL.....	-	\$943.60
SON: novecientos cuarenta y tres 60/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALIMENTACION Y DIETAS DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA: 21 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE INICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PERSONA NATURAL CREDITO: 60 DIAS.				
_____ Titular o Designado		_____		
				
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:yclaros