

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”.

**GOBIERNO DE EL SALVADOR****HOSPITAL NACIONAL DE
NUEVA CONCEPCION
ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 23/11/2018**

Hospital Nacional de Nueva Concepción

UNIDAD DE ADQUISICIONES

HOSPITAL NUEVA CONCEPCION

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:119**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

Nueva Concepción, 21 de Noviembre del 2018

No.Orden:177/2018



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****LUCERO GALDAMEZ, ANDREA YAMILETH**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior y Administración--REMODELACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN CONCINA DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCIÓN. Código: 81201118. Contratación de servicios profesionales (Remodelación de mesas de trabajo en cocina Hospital Nacional Nueva Concepción.	-	-
21	Metro Cuadrado	Demolición de azulejos existentes en paredes, mesas de trabajo y lavatrastos.	\$7.26	\$152.46
18	Metro	Desmontaje de tubería de distribución de agua potable empotrada en paredes y piso.	\$3.63	\$65.34
21	Metro	Demolición de piso para desmontaje de tuberías que quedarán en desuso en sistema de drenaje, para evitar nidos de roedores o similares. Se deberá colocar nuevo piso, y debe ser igual al existente.	\$30.25	\$635.25
21	Metro	Desmontaje de tubería de descarga de aguas grises de la cocina.	\$7.26	\$152.46
1	Cada Uno	Remodelación de dos fregaderos de costado poniente, para instalación de pila prefabricada de fibra de vidrio con lavadero.	\$181.50	\$181.50
22	Metro Cuadrado	Suministro e instalación de porcelanato formato 60x60, con pegamento PSP en paredes y mesas de trabajo, incluyendo lavadero y pila remodelada. En todas las esquinas deberá considerarse moldura metálica.	\$29.04	\$638.88
21	Metro	Suministro e instalación de tubería de descarga de aguas negras incluyendo todos los accesorios, hasta conectarse a la trampa de grasa existente en el costado norte de la edificación.	\$12.10	\$254.10
		LINEA: 0202 Atención Hospitalaria--REMODELACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN CONCINA DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCIÓN.		
20	Metro	Suministro e instalación de tubería de agua potable, considerándose para cada uno de los grifos a instalar; en cada salida deberá considerarse una camisa roscada metálica.	\$14.42	\$288.40
7	Cada Uno	Suministro e instalación de grifería tipo cuello de ganso de una perilla, de primera calidad.	\$90.75	\$635.25
1	Cada Uno	Suministro e instalación de grifo para pila reacondicionada.	\$9.68	\$9.68
2	Cada Uno	Suministro e instalación de fregaderos de acero inoxidable de primera calidad, de doble poseta, de sobre poner en superficie enchapada, y con todos los accesorios de descarga, hasta conectarse a la nueva tubería.	\$223.85	\$447.70
3	Cada Uno	Suministro e instalación de fregaderos de acero inoxidable de primera calidad, de una poseta, de sobre poner en superficie enchapada, y con todos los accesorios de descarga, hasta conectarse a la nueva tubería.	\$108.90	\$326.70

1	Cada Uno	Reparación de mueble de madera, incluye la sustitución de puertas, entre paños, haladeras, rieles, acabados.	\$786.50	\$786.50
-	-	TOTAL.....	-	\$4,574.22

SON: cuatro mil quinientos setenta y cuatro 22/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCIÓN

 Titular o Designado	
 DIRECCIÓN	Suministrante

Elaborado por: jsilva

