

MOP-VMOP-DIOP-093/2018
San Salvador, 11 de junio de 2018

ASUNTO: Respuesta a solicitud No. MOP 108 - 2018, cantidad de Km pavimentados durante el 2017 y volúmenes de concreto hidráulico y toneladas de mezcla asfáltica proyectadas para el 2018.

Lic. Liz Aguirre
Oficial de Información,
Oficina de Información y Respuesta, MOP
Presente.

Lic. Aguirre:

Se hace referencia a solicitud No. MOP 108 - 2018 recibida en esa Oficina el 4 de junio de 2018, mediante la cual se requiere la cantidad de Km pavimentados con asfalto durante el año 2017, la cantidad de km pavimentados con concreto hidráulico durante el año 2017, toneladas de mezcla asfáltica colocada en trabajos de pavimentación a cargo del MOP, metros cúbicos de concreto hidráulico utilizado en pavimentación en el año 2017, volúmenes de concreto hidráulico y toneladas de mezcla asfáltica proyectados para el 2018.

Al respecto se comunica que, congruente con el tema y bajo la administración de esta Dirección se ejecutaron dos proyectos que iniciaron en el año 2016 y concluyeron en el año 2017 y son los que a continuación se detalla:

- “Mejoramiento de camino terciario CAB19N, tramo Victoria - desvío El Zapote - caserío Santa Marta, municipio de Victoria, Departamento de Cabañas”, en el cual, de acuerdo a lo establecido contractualmente, se colocaron 8,452.86 m² de mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado, en una longitud de 1.408 Km, distribuidos al inicio y al final del proyecto.
- Diseño y construcción del proyecto: “Construcción puente San Isidro sobre río Lempa (Km 75.5 LIB31N) La Libertad - Chalatenango”, se colocaron 712.51 m³ de mezcla asfáltica en caliente en una longitud de 1.267 Km, en el que está incluido el puente que tiene una longitud de 200 m.



DIRECCIÓN DE INVERSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

Viceministerio de Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano

Carretera a Santa Tecla, Km. 5½, Complejo Institucional La Lechuza, Frente al Estado Mayor
San Salvador, El Salvador, C. A.



Adicionalmente se comunica que en septiembre de 2017 inició un proyecto relacionado con el tema y bajo la administración de esta Dirección, el cual aún está en ejecución y es el que a continuación se especifica:

- “Construcción del proyecto: Rehabilitación de la carretera CA04N, tramo DV de Amayo – DV Tejutla, departamento de Chalatenango”, en el cual, de acuerdo a lo establecido contractualmente, se ha programado colocar 6,058.80 m³ de mezcla de concreto asfáltico en caliente, en una longitud de 6.252 Km distribuidos en una plataforma de 12 m distribuidos en 7.30 m de pista de rodaje y 2.35 m de hombro a cada lado.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Ing. Oscar Edgardo Serpas Montoya
Director de Inversión de la Obra Pública

C.c.: Julio Edgardo Rodríguez Barrera, Subdirector de Puentes, Obras de Paso y Obras de Protección
Ing. Erik Antonio López, Administrador de Contrato
Ing. Guillermo Antonio Camacho, Administrador de Contrato
Arq. Margarita Fernández, Técnico DIOP/VMOP

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

Viceministerio de Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano
Carretera a Santa Tecla, Km. 5½, Complejo Institucional La Lechuza, Frente al Estado Mayor
San Salvador, El Salvador, C. A.

