



ESTACION	ELEVACION NATURAL	ELEVACION RASANTE	NOTAS
4+750	607.87	607.96	
4+760	608.20	608.28 PCV	
4+770		608.36	
4+780		608.44	
4+790		608.52	
4+800	608.52	608.60 PIV+608.60	
4+810		608.68	
4+820		608.77	
4+830		608.85	
4+840	608.98	608.93 PTV	
4+850		609.17	
4+860		609.26	
4+870		609.51	
4+880		609.59	
4+890		609.83	
4+900		609.92	
4+910		610.14	
4+920		610.25	
4+930		610.46	
4+940		610.58 PCV	
4+950		610.66	
4+960		610.74	
4+970		610.81	
4+980		610.88 PIV+610.88	
4+990		610.94	
5+000		611.00	
5+010		611.19	
5+020		611.19 PTV	
5+030		611.19	
5+040		611.31 PCV	
5+050		611.36	
5+060		611.42	
5+070		611.48	
5+080		611.55 PIV+611.55	
5+090		611.62	
5+100		611.70	
5+110		611.78	
5+120		611.87 PTV	
5+130		611.73	
5+140		612.12	
5+150		612.23	
5+160		612.31	
5+170		612.41	
5+180		612.59	
5+190		612.79	
5+200		612.95	
5+210		613.11	
5+220		613.26	
5+230		613.33 PCV	
5+240		613.47	
5+250		613.75	
5+260		613.83	
5+270		613.90	
5+280		613.99	
5+290		614.04 PIV+614.12	
5+300		614.19	
5+310		614.19	
5+320		614.22	
5+330		614.27	
5+340		614.32	
5+350		614.36 PTV	

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR C.A.

FIRMA PROYECTISTA
RIVERA-HARROUCH SA
 INGENIEROS CONSULTORES

OFICINA DE CONSULTORIA
 Vg. Bs.

D U A
 Vg. Bs.

OFICINA EJECUTORA
 Vg. Bs.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 44909495

OTROS DATOS
 ESTALAS H:1500 V:150
 LEVANTO: NADA PROYECTO: INSTALACION
 CALCULO: METODOS: NENUNO INSTALACION
 LIBRETS

REVISIONES Y MODIFICACIONES

SUB PROYECTO 8
 AMPLIACION DEL BOULEVARD DEL EJERCITO NACIONAL
 INTERSECCION CON EL BOULEVARD VENEZUELA - ACCESO A LA COLONIA SANTA ANA

EST. 4+750 — EST. 5+175

DINCOV
 39/84
 547/0352