



San Salvador, 20 de abril de 2022

MOPT-DCMOP-044/2022

**Licenciada
Liz Aguirre
Oficial de Información OIR
Presente.**

Licenciada Aguirre:

Me refiero a solicitud N° 48/2022 de fecha 04 de abril de 2022, mediante la cual se requiere bases y plan de oferta (Incluye toda información financiera) de los proyectos de Carretera MOPT:

- 1) Diseño y construcción del proyecto ampliación de carretera Ca04s, Construcción del by Pass de La Libertad. Fase 1, Fase 2 y Fase 3. Total presupuesto: \$59.30 Millones.
- 2) Periférico Claudia Lars. 10.8 Km, 28 de julio De 2021.
- 3) Calle pavimentada que comunica a los municipios de Uluazapa, San Miguel y Yucuaiquin, La Unión, 4.9 Km, Inversión \$442,000
- 4) By pass de San Miguel: "Periférico Gerardo Barrios", 28 de octubre de 2021. Primera Fase 3.46 Km, Las Fases que estén Terminadas.
- 5) Nueva carretera de Chalatenango. Costo primera fase \$15.2 Millones, 13 Km /Costo segunda fase \$4.4 Millones, 10.02 Km. Las fases terminadas.

Al respecto, de los proyectos mencionados, la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública ejecutó la N° 3 Calle pavimentada que comunica a los municipios de Uluazapa, San Miguel y Yucuaiquin, La Unión, habiéndose ejecutado por la modalidad de administración, motivo por el cual se carece de bases de licitación y de plan de oferta; no obstante lo anterior, en anexo se remite presupuesto del proyecto.

Agradeciendo su atención a la presente, me despido de usted.

Atentamente,

20 ABR 2022



11:30am *Eul*

Ing. Joaquín E. Villalobos

Director de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública Ad-honorem



Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
de Vivienda y Desarrollo Urbano



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

Región Oriental

FICHA TECNICA RESUMIDA DEL PROYECTO

A- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

NOMBRE :

"Colocación Carpeta asfáltica en caliente ruta: Varias Urbanas
del Municipio de San Lys de La Reina, Departamento de San
Miguel"

LONGITUD : 4900.0 ml

UBICACIÓN

RUTAS: ULUAZAPA - YUCUAIQUIN
MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN

DEPARTAMENTO :

DEPARTAMENTO DE LA UNION

B- BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO: Vial

BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE:

El proyecto comprende dentro de sus alcances lo siguiente

Colocacion de 3234 Ton. de Mezcla asfáltica en caliente





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

DURACION ESTIMADA DE LA EJECUCION:

27 días Calendario

MONTO GENERAL ESTIMADO:

Diseño:...	
Construcción y Supervisión	
Total	\$ 442,874.92

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

a) Fondos MOP \$ 442,874.92

c) Fondos Alcaldía

Nota: Las hojas de presupuesto adjuntas estan sujetas a variacion de todos los rubros al momento de elaborar el convenio

CUALES SON LOS ESTUDIOS O TRAMITES QUE FALTAN

Firma del Convenio

PRESENTADO POR



Arq. Francisco Javier Alvarado



Fecha: 19 de Mayo de 2021

Handwritten signature



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

*Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
de Vivienda y Desarrollo Urbano*



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

Anexos:

Ø Presupuesto



HOJA DE PRESUPUESTO



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

se modifico 19 de Mayo de 2021



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

RUTAS: ULUAZAPA - YUCAIQUIN
MUNICIPIO DE YUCAIQUIN
DEPARTAMENTO DE LA UNION

Tiempo 27 27

			long.	4,900.00	metros
			ancho p.	5.50	metros
			espesor termi.	0.05	metros
ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	Volumen	Area	Unidad
Colocacion de carpeta asfáltica en caliente	3,234	Ton.	3234	26950	M ²

MANO DE OBRA					
OCUPACIÓN	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	DÍAS	SUBTOTAL	INSTITUCIÓN
Operador de Cabezal y Rastra	1	\$ 19.48	6	\$ 116.88	VMOP
Auxiliares de Campo	7	\$ 16.51	27	\$ 3,114.61	VMOP
Mecánico	1	\$ 18.33	10	\$ 183.30	VMOP
Caporal	1	\$ 18.19	27	\$ 490.22	VMOP
Operador de Compresor de Aire	1	\$ 14.67	27	\$ 395.36	VMOP
Operadores Equipo de Terracería	4	\$ 19.21	27	\$ 2,070.84	VMOP
Motorista de Vehículo Pesado	3	\$ 18.28	27	\$ 1,477.94	VMOP
Técnico de Campo	1	\$ 34.84	27	\$ 938.94	VMOP
	19			\$ 8,788.08	VMOP

MAQUINARIA					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTOS DIARIOS	DÍAS	SUB-TOTAL	INSTITUCIÓN
Cabezal y Rastra	1	\$ 516.56	6	\$ 3,099.36	VMOP
Camión de Baranda	1	\$ 180.80	27	\$ 4,872.56	VMOP
Camion Cisterna	1	\$ 340.94	27	\$ 9,188.33	VMOP
Camion de engrase	1	\$ 232.48	10	\$ 2,324.80	VMOP
Esparcidor de Asfalto	1	\$ 383.07	27	\$ 10,323.74	VMOP
Compresor	1	\$ 258.32	27	\$ 6,961.72	VMOP
Compactadora Neumatica	1	\$ 309.92	27	\$ 8,352.34	VMOP
Doble Rodo Liso	1	\$ 309.92	27	\$ 8,352.34	VMOP
Pavimentadora	1	\$ 826.48	27	\$ 22,273.64	VMOP
Minicargador	1	\$ 160.00	27	\$ 4,312.00	VMOP
Pick-up	1	\$ 40.00	27	\$ 1,078.00	VMOP
	11			\$ 81,138.84	VMOP

MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	INSTITUCIÓN
Aceite Diesel	2250	Gls.	\$ 3.25	\$ 7,312.50	VMOP
Gasolina Regular	35	Gls.	\$ 3.50	\$ 122.50	VMOP
Lubricantes	15	Gls.	\$ 20.00	\$ 300.00	VMOP
Mezcla Asfáltica en Caliente	3234	Ton.	\$ 95.00	\$ 307,230.00	VMOP
Emulsión Asfáltica CSS 1H para liga	10780	Gls.	\$ 3.00	\$ 32,340.00	VMOP
SUB-TOTAL				\$ 347,305.00	VMOP

OTROS					
Descripcion	Cant.	Und.	Precio /Und	Subtotal	INSTITUCION
Viaticos	19	27	\$ 11.00	\$ 5,643.00	VMOP
SUB-TOTAL				\$ 5,643.00	VMOP
APORTES			MOPTVDU	\$ 442,874.92	
			TOTAL	\$ 442,874.92	






MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

RUTAS: ULUAZAPA - YUCUAIQUIN
MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN

DEPARTAMENTO DE LA UNION

19 de Mayo de 2021

Fecha de elaboración:

CONCEPTO	APORTE	MOPTVDU	US\$	COSTO POR	ACTIVIDAD	US\$
Aceite Diesel	\$		7,312.50	\$		7,312.50
Gasolina Regular	\$		122.50	\$		122.50
Lubricantes	\$		300.00	\$		300.00
Emulsion Asfaltica CSS 1H	\$		307,230.00	\$		307,230.00
Mezcla asfaltica en Caliente	\$		32,340.00	\$		32,340.00
Mano de obra	\$		8,788.08	\$		8,788.08
Maquinaria	\$		81,138.84	\$		81,138.84
Viaticos	\$		5,643.00	\$		5,643.00
Totales.....	\$		442,874.92	\$		442,874.92



[Handwritten signature]