



DISTRIBUIDO
UACI - DNM
03 AGO. 2015
FECHA:



ORDEN DE COMPRA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Tels. 2522-5005, 2522-5026
uaci@medicamentos.gob.sv

SEÑORES: ARQ. JOSE LUIS PORTILLO	ORDEN NÚMERO No. DNM 083 2015
NIT: 1217-261268-002-8	LIBRE GESTION No. 73
PRESENTE.	COMPRASAL No. 73
	FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2015
SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO "ADECUACION DE OFICINAS EN 3ER. NIVEL EDIFICIO DNM"	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES	FORMA DE PAGO: 30 DIAS

# RENGLON	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1.0	DESMONTAJES Y RESANES				
1.1	DESMONTAJE Y DESALOJO DE MATERIAL DE TRAMOS DE PAREDES DE TABLA ROCA EXISTENTES (EN LA ZONA A REMODELAR DEL EDIFICIO) EN ESPACIO DONDE ESTARÁ UBICADA: GERENCIA GENERAL, COMUNICACIONES ; SECRETARIA SANCIONATORIA Y SALA DE SESIONES - SOLAMENTE LOS TRAMOS QUE NO APARECEN EN PLANO DE REMODELACIÓN	1.00	SG	\$200.00	\$200.00



1.2	RESANES EN PAREDES EXISTENTES DE TABLAROCA: Y QUE SE ENCUENTRAN CON GRIETAS O CON ALGUN GRADO DE DETERIORO, EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRAR, COLOCAR LA TABLAROCA CON ACABADO PASTEADO Y LIJADO	1.00	SG	\$300.00	\$300.00
2.0	PAREDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAREDES DE TABLAROCA A DOS CARAS ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADAS Y LIJADAS , (SEGÚN DETALLE EN PLANO ENTREGADO)	486.71	M2	\$20.00	\$9,734.20
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAREDES PARA AISLAR EL SONIDO, FORMADA POR PANELES DE ESPONJA DE 10 CM. DE ESPESOR FORRADAS CON TABLAROCA EN SUS DOS CARAS, ESTAS SERÁN EN LAS PAREDES A CONTRUIR EN EL SET DE GRABACIÓN Y LA SALA DE EDICIÓN, SEGÚN SE DETALLA UBICACIÓN EN PLANO ENTREGADO	46.62	M2	\$40.00	\$1,864.80
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARED DE VIDRIO DUPLEX, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1 ¾", COMPLETAMENTE ENMARCADO CON PUERTA, PISO Y VIGA EN SALA DE CONFERENCIA DE PRENSA, SEGÚN DETALLE DE UBICACIÓN EN PLANO ENTREGADO	11.97	M2	\$130.00	\$1,556.10



3.0	REMATES DE VIDRIO Y PASAMANOS-DIVISIONES HASTA 1.40 MTS DE ALTURA-(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS ELABORADOS CON MADERA DE CONACASTE TIPO CAJUELA, PARA PAREDES DE 1.22 MTS Y 2.30 MTS CON ACABADO COLOR MADERA NATURAL, (EN CASO QUE LA MADERA ESTE MUY DECOLORADA, SE APLICARA TINTE CUYO COLOR SERA APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL DE LA DNM, POR LO QUE TENDRÁN QUE PRESENTAR MUESTRAS DE MADERA CON TINTE APLICADO)	6.40	ML	\$27.00	\$172.80		
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE DIVISIÓN DE ZONA DE ESTACIONES DE TRABAJO: CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1 3/4" Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD ENCHAPADO CON FORMICA COLOR VERDE INSTITUCIONAL DE LA DNM, HASTA UNA ALTURA DE 1.10 MTS, CON REMATE DE VIDRIO (QUE DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE REDONDO EN LAS ORILLAS PARA EVITAR ANGULOS)-LA DIMENSIÓN DE CADA DIVISIÓN ES DE 1.70 MTS DE LARGO POR 1.40 MTS DE ALTURA PROMEDIO -INCLUYENDO EL VIDRIO - ZONAS DE UNIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SECRETARIA SANCIONATORIA	11.00	UNIDADES	\$390.00	\$4,290.00		

KA



3.3	COLOCACIÓN DE MUEBLE- TIPO RECEPCIÓN (SERÁ PROPORCIONADO POR LA DNM- CON CARACTERÍSTICAS METÁLICAS Y MADERA), SE SOLICITA ÚNICAMENTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMO RECTO- PARA COMPLETAR MUEBLE DE ASISTENTES EN COLOR NEGRO CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1 3/4" - ESTE SERÁ SEGÚN DETALLA EL PLANO ANEXO EN: ASISTENTE DE DIRECTOR NACIONAL; DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GERENTE GENERAL, CON LONGITUD TOTAL DE 7 METROS EN LOS 3 MÓDULOS, CON UBICACIÓN SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	3.00	SG	\$275.00	\$825.00
4.0	PINTURA				
4.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN PAREDES 2 MANOS- SEGÚN 3 COLORES INSTITUCIONALES DE LA DNM- INCLUYE LAS DIVISIONES A COLOCAR Y LAS PAREDES EXISTENTES EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES Y BIBLIOTECA- PRESENTAR CARTA DE COLORES PARA SER APROBADOS POR GERENCIA GENERAL DNM	750.78	M2	\$2.75	\$2,064.65
5.0	PUERTAS				



5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P1) TIPO AMERICANA COLOR MADERA NATURAL DE 1.0X 2.10 MTS, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE. SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	13.00	UNIDADES	\$145.00	\$1,885.00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA (P2) CON DOBLE HOJA, TIPO AMERICANO, COLOR MADERA NATURAL, EN HUECO DE 1.90 X2.10 MTS, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE MANECILLAS CON LLAVE-QUE ESTÉN ADECUADAS A LA PUERTA Y SEGUROS, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	3.00	UNIDADES	\$290.00	\$870.00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA (P3) CON DOBLE HOJA, TIPO AMERICANO, COLOR MADERA NATURAL, EN HUECO DE 1.50 X2.10 MTS, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE MANECILLAS CON LLAVE-QUE ESTÉN ADECUADAS A LA PUERTA Y SEGUROS, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	2.00	UNIDADES	\$290.00	\$580.00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO DUPLEX (P4) , CON DOBLE HOJA, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1 3/4", EN HUECO DE 1.70 X2.10 MTS, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA	1.00	UNIDAD	\$1,000.00	\$1,000.00



	CON CHAPA QUE INCLUYA LLAVE-QUE ESTÉN ADECUADAS A LA PUERTA Y SEGUROS, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO				
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P5) TIPO AMERICANA COLOR MADERA NATURAL DE 0.80X 2.10 MTS, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	8.00	UNIDAD	\$145.00	\$1,160.00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P6) TIPO AMERICANA COLOR MADERA NATURAL DE 1.0X 2.10 MTS, CON VIDRIO EN SUS TABLEROS SUPERIORES, SIMULANDO VENTANA, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE-EN ÁREA DE COCINA, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	1.00	UNIDAD	\$200.00	\$200.00
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P7) TIPO AMERICANA COLOR MADERA NATURAL DE 1.0 X 1.22 MTS, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE-EN ÁREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	1.00	UNIDAD	\$145.00	\$145.00
6.0					



VENTANAS CON VIDRIO FIJO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
6.1	VENTANAS CON ALUMINIO AL NATURAL Y DE VIDRIO FIJO DE 5 MM CLARO DE 2X1.0 MTS, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	6	UNIDADES	\$170.00	\$1,020.00
6.2	VENTANAS CON ALUMINIO AL NATURAL Y DE VIDRIO FIJO DE 5 MM DE 1.2X1.0 MTS-SADBLASTIC, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO	3	UNIDADES	\$135.00	\$405.00
6.3	VENTANA CON ALUMINIO NATURAL Y DE VIDRIO FIJO DE 5 MM. CLARO DE 1X1 MTS (EN SET DE EDICIÓN)	1	UNIDADES	\$85.00	\$85.00
7.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE, PARA LOS 5 BAÑOS- SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO), ESTE SERÁ DE TUBERÍA PVC DE Ø1/2" INCLUIRÁ TODA LA TUBERÍA, ACCESORIOS Y UNA VÁLVULA DE CONTROL DE PASO EN EL ENTRONQUE, CON ENTRONQUE DE TUBERÍA PVC DE Ø3/4", EN SISTEMA AÉREO	1.00	SG	\$250.00	\$250.00
7.2		1.00	SG	\$1,300.00	\$1,300.00



	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS , PARA LOS 5 BAÑOS- SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO), ESTE SERÁ DE TUBERÍA PVC DE Ø4", DE 80 PSI COMO MÍNIMO INCLUIRÁ TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS.				
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO COLOR BLANCO, PARA LOS 5 BAÑOS- SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO), DE TANQUE Y ACCESORIOS INCLUYENDO ASIENTO PLÁSTICOS, INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS, INCLUIR EN ESTE RUBRO VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE AGUA POTABLE. LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO SERÁ DE 1/2", CON ENTRONQUE DE TUBERÍA PVC DE 3/4",	1.00	SG	\$1,250.00	\$1,250.00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO CON PEDESTAL Y GRIFERÍA, UNO EN CADA BAÑO -TOTAL 5 BAÑOS- SEGÚN SE MUESTRA EN PLANOS ENTREGADO), INCLUIR ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS, INCLUIR EN ESTE RUBRO VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE AGUA POTABLE.	1.00	SG	\$1,500.00	\$1,500.00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN LAVASTRASTOS NIQUELADO EN ZONA DE COCINA CON UNA POCETA Y UN ESCURRIDOR- INCLUIR ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO	1.00	UNIDAD	\$425.00	\$425.00




	DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS, INCLUIR EN ESTE RUBRO VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE AGUA POTABLE. EMPOTRAR EN MUEBLE DE TABLAROCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
8.0	ENCHAPES-AZULEJO EN BAÑOS				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, PARA ENCHAPAR BAÑOS HASTA UNA ALTURA DE H= 1.20 MTS-INCLUIR LISTELO, PRESENTAR MUESTRAS PARA SER APROBADAS POR GERENCIA GENERAL, (EN 5 BAÑOS SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO)	30.20	M2	\$26.25	\$792.75
9.0	OTROS				
9.1	ABRIR 4 HUECOS DE PUERTAS CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS: UNA EN ZONA DE COCINA, UNA EN SET DE GRABACIONES, OTRA ENTRE SALA DE SESIONES Y BAÑOS EXISTENTES Y OTRA EN SALA DE CONFERENCIAS DE PRENSA (DIFERENTES MATERIALES DE MADERA Y TABLAROCA)	1.00	SG	\$300.00	\$300.00
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETAS DE CIELO FALSO TIPO ARMSTRONG, DE 0.60X0.60 MTS, COLOR BLANCO A INSTALAR EN EL SALÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA- YA ESTAN COLOCADOS LA SUSPENCIÓN DE ALUMINIO	54.60	SG	\$4.50	\$245.70
10	ZOCALO.				
10.1	ZOCALO EN DIVISIONES	479.44	ML	\$7.00	\$3,356.08
	TOTAL				\$ 37,777.08



NIT DE LA DNM: <u>0614-020312-105-7</u>	
DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	ING. MANOLO ANTONIO MORENO, ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, COORDINAR AL TELEFONO: 2522-6041;7746-8970
NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA DNM PODRA ADJUDICAR A OTRO PROVEEDOR Y ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, <u>FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA.</u>	

ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI
COPIAS: UFI
UNIDAD SOLICITANTE
ADMINISTRADOR DE
ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (DNM)	ARQ. JOSE LUIS PORTILLO NIT: 1217-261268-002-8
AUTORIZO:   DIRECTOR NACIONAL	ES CONFORME:  REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS JOSÉ LUIS PORTILLO RIVERA A-1893 ARQUITECTO
DR. JOSE VICENTE COTO DIRECTOR NACIONAL	NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM 083 2015

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, la fecha de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, la DNM, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.





3. Presentar Factura debidamente detallada, la cual no deberá estar borrada, enmendada, tachada y/o deteriorada. Entregar copia de factura y acta en la UACI, emitida a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
4. Entregar la **Garantía de Fiel Cumplimiento** máximo 5 días hábiles posteriores a la fecha de distribución de la **Orden de Compra** con vigencia de **45 días** a partir de la fecha de distribución de la **Orden de Compra**.
5. Entregar la **Garantía de Buena Obra**, cinco (5) días hábiles después de la recepción final con una vigencia de **DOS AÑOS** a partir de la recepción definitiva de la obra.
6. En la factura tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado detallando únicamente el título en negrita que se encuentra en cada renglón, el número de orden de compra, número de solicitud de compra, si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie cada uno de los equipos y modelos.

OBLIGACIONES DE LA DNM

- 1 Pagar el valor del servicio y/o suministro \$ **37,777.08**, previo los trámites legales, después que el Ing. Manolo Antonio Moreno, Administrador de la Orden de Compra, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- 2 El Administrador de la Orden de Compra elaborará, firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del suministro y/o servicio.
- 3 Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
- 4 La DNM procederá a la cancelación respectiva, siempre y cuando las garantías exigidas por esta Orden de Compra hayan sido presentadas de conformidad y dentro del plazo establecido.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO

- **TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO: 15 DIAS CALENDARIO, POSTERIOR A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.**
- En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
- Las obligaciones que contrae la DNM por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables

