



DISTRITO
UACI - DNM
18 SEP 2015
FECHA:



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Tels. 2522-5005, 2522-5026
uaci@medicamentos.gob.sv

SEÑORES: PRODEL, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-250795-102-4

PRESENTE.

ORDEN NÚMERO: DNM 101 2015

LIBRE GESTION No. 96

COMPRASAL No. 96

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADECUACION DE 5TO. NIVEL PARA EL LABORATORIO DE INSUMOS MEDICOS DNM"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

# RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (U\$)	PRECIO TOTAL
1.0	DESMONTAJES-RESANES y TRASLADOS				
1.1	DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES DE TABLAROCA CON PASAMANOS DE MADERA EXISTENTES EN 5o NIVEL (EN ZONA DE LABORATORIO DE INSUMOS MEDICOS)- SERÁN TRASLADADOS AL 2o NIVEL EN ÁREAS DE INSPECCIONES, HACER EL RETOQUE DE PASAMANOS DE MADERA Y TRASLADO DE ZOCALO EXISTENTE DE CERAMICA, CREANDO CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INSPECCIONES- UBICADAS EN EL 2o NIVEL DE LA DNM. TOMAR EN CUENTA DETERIORO DE PIEZAS AL DESMONTAR Y EN LA COLOCACIÓN EN 2o NIVEL. RESANES, RETOQUES DE PINTURA EN TABLAROCA, ZOCALO Y PASAMANOS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EL SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS SI HICIERAN FALTA.- COMPRENDE ESTACIÓN TIPO 1 Y TIPO 2 EN PLANO DE 2o NIVEL	1.00	SG	\$4,118.93	\$4,118.93

24



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



1.2	<p>DESMONTAJE DE PARED DE ZONA DE AREA TECNICA DE CONTROL DE CALIDAD (ACTUAL BOTIQUIN) Y MONTAJE DE MODULO DE TABLA ROCA PARA ESTACIÓN DE TRABAJO DE MEDIDAS DE 1.24 MTS DE ANCHO POR 1.25 METROS DE ALTURA, SIMILAR AL EXISTENTE CON PASAMANOS DE MADERA DEL MISMO TONO, Y ZOCALO DE CERAMICA SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL POR CUALQUIER DESPERDICIO QUE TENGA EN LA ADAPTACIÓN DE ESTA PARA DEJAR LA ESTACIÓN DE TRABAJO REQUERIDA</p>	1.00	SG	\$284.76	\$284.76
1.3	<p>DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE PAREDES DE TABLAROCA EN ZONAS DEL EDIFICIO DE DNM DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: EN CUARTO NIVEL 4 PAREDES: UNA EN ÁREA DE OFICIAL DE INFORMACIÓN, UNA EN ÁREA DE TECNICOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, DOS EN AREA DE JEFATURA DE ESTUPEFACIENTES. SE TRASLADARÁN Y ARMARÁN EN ÁREA DE BODEGA DE SERVICIOS GENERALES -BAJO VIGA EXISTENTE Y ZONA DE BAÑO- EL CONTRATISTA TOMARÁ EN CUENTA SU DESARME EVITANDO DETERIOROS Y SU BUENA INSTALACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR SUSTITUIR DESPERDICIO</p>	1.00	SG	\$947.14	\$947.14
1.4	<p>RESANES DE TABLAROCA EN ZONAS DONDE SE DESMONTARAN PAREDES-SEGÚN ITEM 1.2,</p>	1.00	SG	\$271.20	\$271.20



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



	QUEDANDO COMPLETAMENTE RESANADOS - LIJADOS, PASTEADOS Y PINTADOS.				
2.0	PAREDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAREDES DE TABLAVERDE A DOS CARAS ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADAS Y LIJADAS EN PARED A INSTALAR , EN ÁREA DE LAVADO Y SECADO INSTRUMENTAL TENDRÁ ENCHAPE DE AZULEJO CON HASTA 2 MTS DE ALTURA	10.16	M2	\$18.98	\$192.84
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAREDES DE TABLAVERDE A UNA CARA CON ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADAS Y LIJADAS, ESTA SERÁ COLOCADA SOBRE PAREDES EXISTENTES , SEGÚN DETALLE EN PLANO ENTREGADO- EN ÁREA DE LAVADO Y SECADO INSTRUMENTAL TENDRÁ ENCHAPE DE AZULEJO CON HASTA 2 MTS DE ALTURA	27.96	M2	\$18.98	\$530.68
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAREDES DE TABLAROCA A DOS CARAS ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADAS Y LIJADAS. SE SUBIRÁ PARED EN AREA DE RECEPCIÓN HASTA CIELO FALSO Y SE HARA PARED NUEVA EN ZONA DE TECNICOS DE LABORATORIO EN 5o NIVEL	10.57	M2	\$21.70	\$229.37
3.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA				
3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN PAREDES 2 MANOS- SEGÚN 3 COLORES INSTITUCIONALES DE LA DNM (COLORES A SER APROBADOS POR EL	702.46	M2	\$2.85	\$2,002.01

41



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA)- INCLUYE LAS DIVISIONES A COLOCAR Y LAS PAREDES EXISTENTES LATERALES Y ZONA DEL NUEVO LABORATORIO DE INSUMOS MEDICOS DEL 5o NIVEL, ASI COMO PAREDES INDICADAS EN PLANO ENTREGADO				
4.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS				
4.1	DESMONTAJE- TRASLADO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P1) TIPO AMERICANA COLOR-ROJIZO, EXISTENTE EN OFICINA DE ESTUPEFACIENTES EN 4o NIVEL DE LA DNM, DE 1.0X 2.10 MTS, INCLUYE: MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE. SE COLOCARÁ EN 5o NIVEL EN AREA DE EXCLUSA- INCLUIR RETOQUE DEL COLOR DE LA PUERTA	1	UNIDAD	\$81.36	\$81.36
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P2) TIPO AMERICANA COLOR-ROJIZO- COMO EL COLOR DE PUERTAS DEL 5o NIVEL, CON MEDIDAS DE 1.0X 2.10 MTS, CON VIDRIO EN SUS TABLEROS SUPERIORES, SIMULANDO VENTANA, INCLUYE: MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE- ESTAS SERAN COLOCADAS UNA EN LABORATORIO DE INSUMOS MEDICOS -EN AREA DE LAVADO Y SECADO DE INSTRUMENTAL Y LA OTRA EN AREA TECNICA DE CONTROL DE CALIDAD	2	UNIDAD	\$169.50	\$339.00

4



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P)- TIPO AMERICANA COLOR CAFE, DEL MISMO COLOR DE LAS DEL 3ER NIVEL DE LA DNM, QUE SIMULE MADERA NATURAL CON MEDIDAS DE 0.80X 2.10 MTS, INCLUYE: MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE, ESTA SERÁ COLOCADA EN ZONA DE BOTIQUIN -2o NIVEL.	1	UNIDAD	\$325.44	\$325.44
4.4	APERTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P3) TIPO AMERICANA COLOR-ROJIZO SIMILAR A TONO DE PUERTAS DE NIVEL 4 CON MEDIDAS DE 0.70X 2.10 MTS, CON VIDRIO EN SUS TABLEROS SUPERIORES, SIMULANDO VENTANA, INCLUYE: MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE- SEGÚN SE MUESTRA UBICACIÓN EN PLANO ANEXO-EN OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	2	UNIDAD	\$237.30	\$474.60
4.5	DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA (P)- DE ÁREA REMODELADA (EX JURIDICO) DEL 4o NIVEL DE LA DNM, TIPO AMERICANA COLOR-ROJIZO- ARMADA Y COLOCADA EN ZONA DE BODEGA DE SERVICIOS GENERALES EN 3ER NIVEL - LA PUERTA ES CON MEDIDAS DE 0.80X 2.10 MTS, INCLUYE: MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE, SERÁ ARMADA DONDE INDIQUE JEFE DE SERVICIOS GENERALES EN ZONA DE BAÑO O BODEGA	1	UNIDAD	\$108.48	\$108.48
5.0	VENTANAS CON VIDRIO FIJO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON ALUMINIO NATURAL Y DE VIDRIO FIJO DE 5 MM. CLARO DE 1X1 MTS	3	UNIDADES	\$94.92	\$284.76

41



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



6.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO TIPO GALAXI				
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO TIPO GALAXI- CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO NATURAL Y LOSETAS (COLOR BLANCO), ESTE SERÁ COLOCADO EN ZONA DE BAÑOS DE 2o NIVEL, A UNA ALTURA DE 2.60 METROS	42.8	M2	\$12.88	\$551.26
7.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS- TUBERIAS ACCESORIOS Y RESUMIDERO				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE, PARA MESA DE LAVADO DE INSTRUMENTOS, QUE CUENTA CON DOS ACCESORIOS DE LAVADO. CON TUBERÍA PVC DE Ø1/2" INCLUYE TODA LA TUBERÍA, ACCESORIOS Y UNA VÁLVULA DE CONTROL DE PASO EN EL ENTRONQUE, CON ENTRONQUE DE TUBERÍA PVC DE Ø3/4", EN SISTEMA AÉREO- DE MESA DE LAVADO (CONEXIÓN PARA 2 LAVATRASTOS -INCORPADO CADA UNA CON VALVULA DE CONTROL) Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA.-	1.00	SG	\$352.56	\$352.56
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS Y RESUMIDERO, PARA CONECTAR DOS LAVATRASTOS EN MESA DE LAVADO DE INSTRUMENTOS- CON TUBERIA PARA ZONA DE LAVADO DE TRAPEADORES - CON TUBERÍA PVC DE Ø4", DE 80 PSI COMO MÍNIMO, INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS. PARA RESUMIDEROS DE MESA DE LAVADO Y UN RESUMIDERO EN EL PISO DEL ÁREA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y ZONA DE LAVADO-	1.00	SG	\$440.70	\$440.70



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA PARA LAVADO DE TRAPEADORES EN ZONA PARA ATENDER DERRAMES, CON MEDIDAS ESTANDAR, COMERCIALES, SUMINISTRAR LA POCETA DE MATERIAL PLASTICO.	1.00	SG	\$237.30	\$237.30
8.0	SUMINISTRO Y ENCHAPES DE AZULEJO - EN SALON DE LAVADO Y SECADO INSTRUMENTAL Y POCETA DE LAVADO				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO BLANCO , PARA ENCHAPAR PAREDES DE ÁREA DE LAVADO Y SECADO DE INSTRUMENTOS HASTA UNA ALTURA DE H= 2.00 MTS (ALTURA DE PUERTA) Y EN ZONA DE POCETA HASTA 1 METRO DE ALTURA	27.56	M2	\$23.05	\$635.26
9.0	OTROS				
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO 3: PARA UBICAR 10 MODULOS DE TRABAJO (LOS ESCRITORIOS SERA PROPORACIONADOS POR LA DNM) : FABRICADA CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1 3/4" Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD ENCHAPADO CON FORMICA COLOR VERDE INSTITUCIONAL DE LA DNM (FORMICA VERDE CODIGO D79-60 HUNTER GREEN) , HASTA UNA ALTURA DE 1.10 MTS, CON REMATE DE VIDRIO (QUE DEBERÁ SER COMPLETAMENTE REDONDO EN LAS ORILLAS PARA EVITAR ANGULOS)-LA DIMENSIÓN DE ESTE MODULO ESTA INDICADO EN PLANOS Y ESTA FORMADO POR VARIOS TRAMOS CON MEDIDAS DE 1.40 MTS DE ALTO EN LA PARTE CENTRAL (VIDRIO EN EL CENTRO CON ALTURA DE 0.30 MTS Y DISMINUIDO EL VIDRIO EN LOS EXTREMOS A 0.20 MTS). UNA ESTACIÓN DE ESTE	1.00	UNIDAD	\$4,626.79	\$4,626.79



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



	TIPO EN SU PARTE CENTRAL LLEVARA UN SOLO TRAMO A UNA ALTURA DE 1.10 CON REMATE DE VIDRIO REDONDEADO- UBICADA EN ÁREA DE REGISTRO Y VISADO				
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO 4: FORMADA POR UN SOLO TRAMO LISO DE 1.50 METROS DE LONGITUD y 1.40 Mts DE ALTURA, PARA FORMAR UNA DIVISIÓN DE ZONA DE ESTACIONES DE TRABAJO (LOS ESCRITORIOS SERAN PROPORCIONADOS POR LA DNM): CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1 3/4" Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD ENCHAPADO CON FORMICA COLOR VERDE INSTITUCIONAL DE LA DNM (FORMICA VERDE CODIGO D79-60 HUNTER GREEN) , HASTA UNA ALTURA DE 1.10 MTS, Y REMATE DE VIDRIO (QUE DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE REDONDONDO EN LAS ORILLAS PARA EVITAR ANGULOS)- PARA COMPLEMENTO DE ALTURA A 1.40 MTS (UBICACIÓN INDICADA EN PLANOS EN ÁREA DE REGISTRO Y VISADO) (EL REMATE DE VIDRIO EN EL CENTRO DEL PANEL, LLEVA UNA ALTURA DE 0.30 MTS Y DISMINUIDO EL VIDRIO EN LOS EXTREMOS A 0.20 MTS).	4.00	UNIDADES	\$224.63	\$898.52
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO 5: PARA UBICAR 8 MODULOS DE TRABAJO (LOS ESCRITORIOS SERAN PROPORCIONADOS POR LA DNM) : FABRICADA CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1 3/4" Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD ENCHAPADO CON FORMICA COLOR VERDE INSTITUCIONAL DE LA DNM (FORMICA VERDE CODIGO D79-60 HUNTER GREEN) , HASTA UNA ALTURA DE 1.10 MTS, CON REMATE DE VIDRIO (QUE DEBERÁ ESTAR	2.00	UNIDAD	\$1,116.48	\$2,232.96

M



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



	COMPLETAMENTE REDONDO EN LAS ORILLAS PARA EVITAR ANGULOS)-LA DIMENSIÓN DE ESTE MODULO ESTA INDICADO EN PLANOS Y ESTA FORMADO POR VARIOS TRAMOS 1.40 MTS DE ALTO EN LA PARTE CENTRAL (VIDRIO EN EL CENTRO CON ALTURA DE 0.30 MTS Y DISMINUIDO EL VIDRIO EN LOS EXTREMOS A 0.20 MTS). UNA ESTACIÓN DE ESTE TIPO ESTARA UBICADA EN UNIDAD DE PRECIOS Y OTRA EN EL AREA DE INSUMOS MEDICOS.				
9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE ALUMINIO CUADRADOS DE 1 3/4x 4" PARA CONECTAR CABLES ELECTRICOS Y PUNTOS DE RED EN SU INTERIOR- QUE CONECTARAN MESAS DE TRABAJO CON CIELO FALSO, ESTO EN ZONA DONDE ACTUALMENTE ESTAN LOS MODULOS A TRASLADAR AL 2o NIVEL, SE DEBERA TENER EL CUIDADO DE NO DAÑAR ESTOS CABLES Y CONECTORES EN EL MOMENTO DEL DESMONTAJE DE DIVISIONES. (MEDIDAS TUBOS 1.60 MTS)	2.00	BAJADAS	\$203.40	\$406.80
10	ZOCALO.				
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCALO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN EL 5o NIVEL- EN PAREDES NUEVAS A CONSTRUIR Y EN ZONA DIVISIONES DE MODULOS DE TRABAJO	22.00	ML	\$5.09	\$111.98
	• TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA DNM Y OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA				



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



	<p>FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • GARANTÍA DE BUENA OBRA: POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, QUE ESTARA VIGENTE POR DOS AÑOS, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A QUE EL BIEN Y/O SERVICIO SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION Y ESTARA VIGENTE A PARTIR DE ESA MISMA FECHA. • LAS GARANTÍA SERA: FIANZA BANCARIA O DE ASEGURADORA. • PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. 				
	TOTAL				\$20,684.70





NIT DE LA DNM : 0614-020312-105-7	
DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ING. MANOLO ANTONIO MORENO ARREAGA, ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, COORDINAR CON EL AL TELEFONO: 2522-5041, CORREO ELECTRONICO: manolo.moreno@medicamentos.gob.sv
NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA DNM PODRA ADJUDICAR A OTRO PROVEEDOR Y ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA.	



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI
 COPIAS: UFI
 UNIDAD SOLICITANTE
 ADMINISTRADOR DE
 ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (DNM)	PRODEL, S.A. DE C.V. NIT: 0614-250795-102-4
Autorizo:  	ES CONFORME:  Juan Carlos Hernandez Cruz 
DIRECTOR NACIONAL DE MEDICAMENTOS DR. JOSÉ VICENTE COTO UGARTE	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM 101 2015

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, la fecha de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, la DNM, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
3. Presentar Factura debidamente detallada, la cual no deberá estar borrada, enmendada, tachada y/o deteriorada. Entregar copia de factura y acta en la UACI, emitida a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
4. En la factura tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y el título de la descripción que posee cada renglón, el número de orden de compra, número de solicitud de compra, si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie cada uno de los equipos y modelos.
5. Presentar las Garantías exigidas en el tiempo requerido.

OBLIGACIONES DE LA DNM

- 1 Pagar el valor del suministro **\$20,684.70**, previo los trámites legales, después que el Administrador de la Orden de Compra, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

X



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

- 2 El Acta de Recepción será elaborada por el/la Administrador/a de la Orden de Compra
- 3 El/La Administrador/a de la Orden de Compra firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del suministro. Dicha acta será firmada y sellada por el Suministrante.
- 4 Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
- 5 La DNM procederá a la cancelación respectiva, siempre y cuando las garantías exigidas por esta Orden de Compra hayan sido presentadas de conformidad y dentro del plazo establecido.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 5 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA,.

- En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
- Las obligaciones que contrae la DNM por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables