

NOMBRE DE LA EMPRESA: MIGUEL ANGEL ARÉVALO AQUINO (NIT 0101-110888-102-5)

UNIDAD SOLICITANTE: **LOGÍSTICA Y ACTIVOS**

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

Cantidad	Unidad/ Medida	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	s/g	"SUMINISTRO DE SERVICIO DE ADECUACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", según el siguiente detalle. DESMONTAJE DE 22 mts2 de piso existente, 27 mts2 de enchapado, 22 mts2 de cielo falso, 5 inodoros, 1 mingitorio, 4 lavamanos, y 25 mts2 de divisiones de tabla yeso y madera.	\$ 325.00	\$ 325.00
1	s/g	INSTALACION DE 22 mts2 de piso cerámico anti deslizante 43x43 cm. para baños, incluye zócalo del mismo material, 27 mts2 de enchapado de cerámica 15x20 cm en divisiones, 22 mts2 de cielo falso de loseta tipo galaxi 2x2", 5 inodoros de flujoómetro de 5lt. de descarga, 1 mingitorio seco, 4 lavamanos incluye grifos metálicos y accesorios, y 25 mts2 de divisiones de tabla yeso para humedad y divisiones para baños de madera y melamina en área de baños de damas. Pintura general en aceite.	4,650.00	4,650.00
1	s/g	Suministro e instalación de accesorios de baños: 4 jaboneras, 2 dispensadores de papel, 4 barras de apoyo en acero inoxidable, 2 dispensadores de jabón líquido y 2 espejos de 1x0.60m.	375.00	375.00
1	c/u	REUBICACION DE tablero eléctrico de equipo bombeo. Incluye: desmontaje de tableros, desmontaje de gabinete de madera, reinstalación de tableros y gabinete techado con lámina zinc alum y estructura de tubo cuadrado 1x1" en la nueva ubicación.	195.00	195.00
2	c/u	Suministro e instalación de 2 lámparas LED de 4 x2".	95.00	190.00
2	c/u	Suministro e instalación de 2 puertas de madera, forradas con melamina para entradas principal de cada baño.	110.00	220.00
1	s/g	Suministro e instalación de 8.40 mts2 de paredes de tabla roca para bodega de suministros de limpieza, 1 puerta de madera y sus accesorios.  Además: Los trabajos deberán ser realizados por obreros calificados y con experiencia, quienes deberán hacer uso de equipo de protección personal, de conformidad con la legislación vigente, referente a la prevención de accidentes laborales; el Administrador de la Orden de Compra podrá suspender los trabajos de instalación si no se cumple con este requisito. El proveedor será responsable por el cuidado y protección de los equipos y de todos los materiales desde la instalación hasta la recepción, debiendo reparar por su cuenta los daños causados por agentes atmosféricos y negligencia de su propio personal. El proveedor deberá consultar al Administrador de la Orden de Compra, sobre cualquier perforación a realizarse en elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas, fundaciones, entre otras. Los materiales y escombros resultantes de los trabajos de instalación, deberán ser desalojados por el proveedor sin costo adicional para La Caja. El Administrador de la Orden de Compra se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales y/o equipos, utilizados, que muestren signos de haber sido construidos con materia prima defectuosa, que exhiban condiciones de mano de obra de baja calidad o que muestren signos de ser materiales usados. Plazo de entrega: 21 días hábiles, posteriores a la entrega de la Orden de Compra. Lugar de entrega: Edificio de Oficinas Centrales ubicado en Blvd. Dr. Héctor Silva y Calle Guadalupe No.156, Colonia Médica, San Salvador. Garantía: mínima de 1 año.  Administrador de la Orden de Compra: Oscar Fernando Portillo, Jefe de Logística y Activos.	490.00	490.00
<b>** SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES*</b>				<b>\$ 6,445.00</b>

FORMA DE PAGO: CON QUEDAN A 8 DÍAS

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios, el 1% por ciento, de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

Realizado  
UACI



ADJUDICADO

Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva Col. Médica # 156, Edificio de Caja Mutual, San Salvador  
Tel. 2132-4130-31