

**NOMBRE DE LA EMPRESA: SCADHIS, S.A DE C.V. (NIT: 0614-241000-103-0)**

**UNIDAD SOLICITANTE: LOGISTICA Y ACTIVOS**

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ITEM	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO US \$	MONTO TOTAL US \$
	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA, MESA DE ARCHIVO Y CORTINAS VERTICALES PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", según el siguiente detalle:		
1	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA.</b> Según el siguiente detalle: Suministro e instalación de mueble de plywood banack de 3/4" de 3m de largo x 0.90m de altura en forma de L, con cubierta de lámina pos formada, boceles, faldones, puertas y gavetas con acabado de fórmica de primera calidad: entrepaña, bisagras de vaivén, haladeras y rieles metálicos; entintado en su interior; zócalo de pino curado de 7cm con acabado de pintura de aceite color café; incluye lavatrstos empotrado, tubo de abasto, sifón y todo accesorio necesario para su buen funcionamiento.	\$900.00	\$900.00
2	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE PLYWOOD PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL.</b> Según el siguiente detalle: Suministro e instalación de mesa de plywood banack de 3/4" de 4.42m de largo, 0.75m de altura y 0.60m de ancho, con faldones de 0.10m con refuerzo al centro, forrada con fórmica de primera calidad color tipo wengle.	\$450.00	\$450.00
3	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS VERTICALES PARA OFICINAS DEL TERCER NIVEL.</b> Según el siguiente detalle: Suministro e instalación de cortinas plastificadas verticales, estilo Toronto, color azul con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento según detalle de hueco de ventanas: V1: 1.86m de altura y 2.59m de ancho V2: 1.60m de altura y 1.02m de ancho V3: 1.86m de altura y 2.50m de ancho	\$524.81	\$524.81
	<b>GENERALIDADES:</b> 1. ser ejecutados y supervisados por personal calificado y con experiencia quienes deberán hacer uso de equipo de protección personal, de conformidad con la legislación vigente, referente a la prevención de accidentes laborales; el Administrador de Contrato podrá suspender los trabajos de instalación, si no se cumple con este requisito. 2. El contratista será responsable por el cuidado y protección de los equipos, herramientas y de todos los materiales desde la entrega en las instalaciones hasta la recepción final. 3. El contratista deberá consultar al Administrador de Contrato, sobre cualquier perforación a realizarse en elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas, fundaciones, entre otras. 4. Los materiales, repuestos y escombros resultantes de los trabajos de instalación, deberán ser desalojados por el proveedor sin costo adicional para La Caja. 5. El Administrador de la Orden de Compra se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales y/o equipos, utilizados en las obras, que muestren signos de haber sido construidos con materia prima defectuosa, que exhiban condiciones de mano de obra de baja calidad o que muestren signos de ser materiales y/o equipo usados.		

RECIBIDO CEFERENCIA  
28 JUN. 2017  
Nombre: *Carlo 2:28pm*






ITEM	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO US \$	MONTO TOTAL US \$
	<p>6. Se debe entender que en la oferta presentada por el interesado, se ha considerado y se encuentran todos los elementos, materiales, y equipo necesarios para la correcta y adecuada instalación, la falta de alguno de los componentes mencionados correrá por cuenta del Contratista, debiendo en todo caso responder por los costos que esta condición conlleva, sin responsabilidad para La Caja.</p> <p>Lugar de entrega: Edificio de Oficinas Centrales ubicado en Blvd. Dr. Héctor Silva y Calle Guadalupe No. 156, Colonia Médica, San Salvador.</p> <p>Plazo de entrega: 18 días calendarios, posteriores a la entrega de la Orden de Compra.</p> <p>Garantía: Un año.</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Arq. Oscar Fernando Portillo Silva, Jefe de Logística y Activos.</p> <p>***SON UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 81/100 DOLARES ***</p>		
	MONTO TOTAL US \$		\$1,874.81

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIR LOS BIENES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios el 1%, de conformidad al Artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

  
REALIZADO UACI




  
ADJUDICADO  
GERENCIA

Col. Médica, Calle Guadalupe y Blvd. Héctor Silva, Edificio Caja Mutual # 156. San Salvador.  
TEL: 2132-4144