

			<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>					
<b>CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD</b>			<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>			<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS</b>								
<b>LUGAR Y FECHA: Antiguo Cuscatlán</b> <b>27 de Julio de 2017</b>		<b>Polígono Industrial Plan de La Laguna, Calle Circunvalación lote No 20, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.</b>			<b>ORDEN No. 064/2017</b>			
<b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>						<b>NIT</b>		
<b>MEROM, S.A. DE C.V.</b>								
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUP	CANT. MT2	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)		
1	72100000	54303	16.19	Demolición de división de tabla yeso entre Dirección Ejecutiva /UACI/ Accesibilidad, (parte superior) y entre Fotocopiadora/Sala de Reuniones Pequeña/Tesorería (parte superior), y divisiones a baja altura entre Tesorería/Contabilidad/Intérprete	\$ 2.40	\$ 38.86		
2	72100000	54303	72.05	Desmontaje de divisiones de paneles de madera comprimida forradas en tela (color beige, de 2.40 mts de alto y 0.60 mts de ancho) y estructura de aluminio en espacios de 1ra. planta, largo total 30.02 mts. y alto 2.40 mts.	\$ 19.96	\$ 1,438.12		
3	72100000	54303	8	Desmontaje y montaje de 8 escritorios fijos existentes de madera comprimida y forro con formica de: Tesorería, Contabilidad, UACI, Accesibilidad, Dirección Ejecutiva (éste último del 1er. nivel al 2do nivel, a espacio de Presidencia), Presidencia (del 2do nivel al 1er. nivel, en espacio de Asistente), Colaboradora Técnica y Administrador (estos 2 últimos para la instalación de alfombra). Lo anterior incluyendo las 5 credensas de Accesibilidad, Interprete LESSA, Tesorería, Contabilidad y UACI, ya sea apoyadas en nuevas divisiones de tablayeso, soportes verticales de madera comprimida o en paredes solidas existentes).	\$ 54.00	\$ 432.00		
4	72100000	54303	1	Corte por la mitad de 1 módulo de mueble de madera en Cocina (incluyendo pantry y alacena), con un largo total de 3.25 mts., alto 2.22 mts. y ancho 0.63 mts., quedando cada parte con una longitud de 1.625 mts.	\$ 210.00	\$ 210.00		
5	72100000	54303	4.79	Demolición de división de tablayeso y estructura de aluminio entre Cocina y Bodega, altura 2.87 mt y largo 1.67 mt,	\$ 2.40	\$ 11.50		

6	72100000	54303	26.12	Construcción completa de divisiones en tablayeso y nueva estructura de aluminio, con aplicación de pintura de agua color blanco hueso, de marca reconocida, a 2 manos, con altura de 1.30 mts y sobre división montar ventanería de vidrio fijo de 6 mm. de espesor (con película de protección contra rotura del mismo) en marco de estructura de aluminio anodizado color bronce, con apoyos a cada 1.22 mts, altura de 1.00 mts (sobre división de tablayeso), entre el pasillo interno y los nuevos espacios (Asistente/Estadístico, Jurídicos, Interprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI), con zócalo de madera ambas caras color caoba. Alto total de 2.30 mts y largo total de 14.52 mts., con un área total de <u>26.12 mt2.</u> (ya descontando el área de las 4 puertas a reinstalarse en dichas paredes de 0.86 x 2.12 mts.).	\$ 78.45	\$ 2,049.11
7	72100000	54303	38.16	Construcción completa de divisiones en tablayeso y nueva estructura de aluminio, con aplicación de pintura de agua color blanco hueso, de marca reconocida, a 2 manos, con altura de 2.30 mts, entre los nuevos espacios (Asistente/Estadístico, Jurídicos, Interprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI), con zócalo de madera ambas caras color caoba. Alto total de 2.30 mts y largo total de 16.59 mts., con un área total de <u>38.16 mt2.</u>	\$ 25.20	\$ 961.63
8	72100000	54303	4.66	Construcción completa de división en tablayeso entre Bodega y nuevo espacio de Fotocopiadora con pintura de agua color blanco hueso, de marca reconocida (ambas caras, a 2 manos) y zócalo de madera en su parte inferior (solo parte interna del área de fotocopiadora). Largo total 1.64 mts, alto 2.84 mts.	\$ 25.20	\$ 117.43
9	72100000	54303	13.37	Construcción completa de división en tablayeso en nuevo espacio de Archivo (colindante con Contabilidad), con pintura de agua color blanco hueso, de marca reconocida (ambas caras, a 2 manos) y zócalo de madera color caoba en su parte inferior (ambas caras). Largo total 5.31 mts, alto 2.86 mts, con un área total de <u>13.37 mt2.</u> (ya descontando el área de 1 puertas a reinstalarse en dicho espacio de 0.86 x 2.12 mts.).	\$ 25.20	\$ 336.92
10	72100000	54303	235.44	Suministro y aplicación de pintura de agua, de marca reconocida, color blanco hueso, de marca reconocida, a dos manos, en paredes y divisiones existentes del área de remodelación de oficinas CONAIPD (incluye interior de sanitario de mujeres, bodega, papelería, fotocopiadora y área de servicio/café).	\$ 2.40	\$ 565.06
11	72100000	54303	5	Reubicación de 5 tomacorrientes polarizados dobles, en los nuevos espacios de Interprete/Accesibilidad y Tesorería/Contabilidad/UACI.	\$ 18.00	\$ 90.00
12	72100000	54303	4	Suministro e instalación de 4 tomacorrientes polarizadas dobles, en nuevos puestos de Asistente, Estadístico y los 2 jurídicos.	\$ 30.00	\$ 120.00
13	72100000	54303	5	Ordenamiento eléctrico de 5 sistemas de control de lámparas fluorescentes y reubicación de 5 switch de encendido de lámparas en los espacios de: Asistente/Estadístico, Jurídicos, Interprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI, y Archivo	\$ 150.00	\$ 750.00
14	72100000	54303	1	Suministro e instalación de 1 switch de encendido de lámpara fluorescente en Fotocopiadora.	\$ 30.00	\$ 30.00
15	72100000	54303	2	Suministro e instalación de 2 puntos de tomacorrientes dobles polarizados, en espacio de Fotocopiadora.	\$ 30.00	\$ 60.00

16	72100000	54303	1	Suministro e instalación de 1 Lámparas de tubos fluorescentes 2x 40 watts (con pantalla reflectora en su interior) en espacio de Fotocopiadora (en cielo falso de losetas de fibrocemento y estructura de aluminio).	\$ 90.00	\$ 90.00
17	72100000	54303	1	Reubicación de 1 socket de bombillo en bodega (en la parte central del cielo falso del mismo).	\$ 18.00	\$ 18.00
18	72100000	54303	1	Reubicación de actual posición de 1 evaporador del aire acondicionado de 5 Toneladas (ubicado actualmente en Tesorería/Contabilidad/Interprete), de tal manera que se ubique de manera centrada entre los nuevos espacios de Jurídicos e Interprete/Accesibilidad.	\$ 90.00	\$ 90.00
19	72100000	54303	1	Reubicación de actual posición de 1 evaporador de aire acondicionado de 12,000 B.T.U (ubicado actualmente en Sala de reunión/Bodega), de tal manera que se ubique en el nuevo espacio de Contabilidad.	\$ 90.00	\$ 90.00
20	72100000	54303	7	Reubicación de 7 Lámpara de tubos fluorescentes 2x 40 watts en espacio de: 2 en Asistente/Estadístico, 2 en Jurídicos, 2 en Interprete/Accesibilidad y 1 Tesorería/Contabilidad/UACI.	\$ 24.00	\$ 168.00
21	72100000	54303	1	Suministro e instalación de 1 Lámparas de tubos fluorescentes 2x 40 watts (con pantalla reflectora en su interior) en espacio de Tesorería/Contabilidad/Interprete (en cielo falso de losetas de fibrocemento y estructura de aluminio).	\$ 90.00	\$ 90.00
22	72100000	54303	5	Reubicación de 5 tomas de internet en nuevas divisiones (UACI, Tesorería, Contabilidad, Intérprete y Accesibilidad).	\$ 18.00	\$ 90.00
23	72100000	54303	5	Reubicación de 5 tomas telefónicas en nuevas divisiones (UACI, Tesorería, Contabilidad, Intérprete y Accesibilidad).	\$ 18.00	\$ 90.00
24	72100000	54303	2	Reubicación de 2 toma de red interna entre fotocopiadoras y computadoras de oficinas CONAIPD (de su actual posición al nuevo espacio de fotocopiadora).	\$ 18.00	\$ 36.00
25	72100000	54303	4	Suministro e instalación de 4 tomas de internet nuevas (2 para Asistente/Estadístico y 2 para Jurídicos).	\$ 24.00	\$ 96.00
26	72100000	54303	4	Suministro e instalación de 4 líneas, con sus tomas telefónicas nuevas (2 para Asistente/Estadístico y 2 para Jurídicos).	\$ 24.00	\$ 96.00
27	72100000	54303	108.94	Desinstalar alfombra existente en oficinas 1er nivel (largo 17.80 y ancho 6.12 mt,	\$ 2.40	\$ 261.46
28	72100000	54303	108.94	Suministro e instalación de nueva alfombra de alto tráfico, color azul (similar a demás alfombras existentes) en oficinas 1er nivel (largo 17.80 y ancho 6.12 mts.	\$ 22.93	\$ 2,497.99
29	72100000	54303	5	Desmontaje de 5 puertas existentes de madera con visor (Dirección Ejecutiva, UACI/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/Intérprete, Sala de Reuniones Pequeña y Fotocopiadora).	\$ 9.60	\$ 48.00
30	72100000	54303	5	Reubicación de 5 puertas existentes de madera con visor (Asistente/Estadístico, Jurídicos, Intérprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI y nuevo Archivo), incluyendo sus actuales marcos de madera.	\$ 14.40	\$ 72.00
31	72100000	54303	7	Suministro e instalación de 7 chapas de tipo palanca (2 en puertas de Colab. Técnica y Administrador, y 5 en puertas que se reinstalarán en Asistente/Estadístico, Jurídicos, Intérprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI y en nuevo Archivo).	\$ 66.00	\$ 462.00

32	72100000	54303	3	Desmontaje de 3 ventanas de vidrio fijo de 1.31 mts de largo por 0.94 mts de alto, de Tesorería/Contabilidad/Intérprete (entre estos espacios y pasillo interno).	\$ 14.40	\$ 43.20
33	72100000	54303	1	En ventana de vidrio fijo 6 mm que se colocará entre Tesorería y pasillo, hacer hueco para Ventanilla de Pago (radio de 30 cms), incluyendo suministro e instalación de repisa de madera, color caoba, longitud 0.80 mts y ancho 0.30 mts, altura de parte superior de 1.30 mts.	\$ 102.00	\$ 102.00
34	72100000	54303	1	Limpieza de cortinas de PVC existentes en área de trabajo (1er. nivel oficinas CONAIPD).	\$ 90.00	\$ 90.00
35	72100000	54303	1	Remoción de escombros, y limpieza en general del área de trabajo.	\$ 300.00	\$ 300.00
36	72100000	54303	1	Reubicación de 1 tomacorrientes polarizados dobles, en división entre nueva Dirección Ejecutiva y Especialista en Discapacidad	\$ 18.00	\$ 18.00
37	72100000	54303	1	Reubicación de 1 tomas de internet, en división entre nueva Dirección Ejecutiva y Especialista en Discapacidad.	\$ 18.00	\$ 18.00
38	72100000	54303	1	Reubicación de 1 Toma de telefonía, en división entre nueva Dirección Ejecutiva y Especialista en Discapacidad	\$ 18.00	\$ 18.00
	72100000	54303	1	IVA	\$ 1,572.39	\$ 1,572.39

MONTO EN LETRAS:

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 67/100 DÓLARES

\$13,667.67

PRECIO CON IVA INCLUIDO

FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: 11 DÍAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS

FINALIDAD: Remodelación de oficina para mejoras de las condiciones físicas de trabajo en la oficina del CONAIPD

Jefe administrativo

Contador

Vo Bo Jefe UACI

## RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS POR LIBRE GESTION



## ÁREA DE TRABAJO: ACCESIBILIDAD

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG(SC)No 065/2017 CONAIPD

NÚMERO DE O.D.E.C. : 064/2017

El infrascrito, en calidad de Autoridad Competente, con base en el artículo 18, inciso segundo y cuarto, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), vistos y analizados los documentos que contienen las ofertas presentadas del servicio ofertado, y en consideración del artículo 40, literal "b" (LACAP), y del Acuerdo No 5, establecido en ACTA No 2 de Reunión Ordinaria de Consejo, de fecha ocho de marzo de 2013, RESUELVE: Adjudicar mediante LIBRE GESTIÓN CON COMPETENCIA a MEROM, S.A. DE C.V., con número de Identificación Tributaria (NIT) No [REDACTED] la adquisición y contratación de:

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUP	CANT	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	72100000	54303	16.19	Demolición de división de tabla yeso entre Dirección Ejecutiva /UACI/ Accesibilidad, (parte superior) y entre Fotocopiadora/Sala de Reuniones Pequeña/Tesorería (parte superior), y divisiones a baja altura entre Tesorería/Contabilidad/Intérprete	\$ 2.40	\$ 38.86
2	72100000	54303	72.05	Desmontaje de divisiones de paneles de madera comprimida forradas en tela (color beige, de 2.40 mts de alto y 0.60 mts de ancho) y estructura de aluminio en espacios de 1ra. planta, largo total 30.02 mts. y alto 2.40 mts.	\$ 19.96	\$ 1,438.12
3	72100000	54303	8	Desmontaje y montaje de 8 escritorios fijos existentes de madera comprimida y forro con formica de: Tesorería, Contabilidad, UACI, Accesibilidad, Dirección Ejecutiva (éste último del 1er. nivel al 2do nivel, a espacio de Presidencia), Presidencia (del 2do nivel al 1er. nivel, en espacio de Asistente), Colaboradora Técnica y Administrador (estos 2 últimos para la instalación de alfombra). Lo anterior incluyendo las 5 credensas de Accesibilidad, Intérprete LESSA, Tesorería, Contabilidad y UACI, ya sea apoyadas en nuevas divisiones de tablayeso, soportes verticales de madera comprimida o en paredes solidas existentes).	\$ 54.00	\$ 432.00
4	72100000	54303	1	Corte por la mitad de 1 módulo de mueble de madera en Cocina (incluyendo pantry y alacena), con un largo total de 3.25 mts., alto 2.22 mts. y ancho 0.63 mts., quedando cada parte con una longitud de 1.625 mts.	\$ 210.00	\$ 210.00
5	72100000	54303	4.79	Demolición de división de tablayeso y estructura de aluminio entre Cocina y Bodega, altura 2.87 mt y largo 1.67 mt,	\$ 2.40	\$ 11.50

6	72100000	54303	26.12	Construcción completa de divisiones en tablayeso y nueva estructura de aluminio, con aplicación de pintura de agua color blanco hueso, de marca reconocida, a 2 manos, con altura de 1.30 mts y sobre división montar ventanería de vidrio fijo de 6 mm. de espesor (con película de protección contra rotura del mismo) en marco de estructura de aluminio anodizado color bronce, con apoyos a cada 1.22 mts, altura de 1.00 mts (sobre división de tablayeso), entre el pasillo interno y los nuevos espacios (Asistente/Estadístico, Jurídicos, Interprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI), con zócalo de madera ambas caras color caoba. Alto total de 2.30 mts y largo total de 14.52 mts., con un área total de <u>26.12 mt2</u> . (ya descontando el área de las 4 puertas a reinstalarse en dichas paredes de 0.86 x 2.12 mts.).	\$ 78.45	\$ 2,049.11
7	72100000	54303	38.16	Construcción completa de divisiones en tablayeso y nueva estructura de aluminio, con aplicación de pintura de agua color blanco hueso, de marca reconocida, a 2 manos, con altura de 2.30 mts, entre los nuevos espacios (Asistente/Estadístico, Jurídicos, Interprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI), con zócalo de madera ambas caras color caoba. Alto total de 2.30 mts y largo total de 16.59 mts., con un área total de <u>38.16 mt2</u> .	\$ 25.20	\$ 961.63
8	72100000	54303	4.66	Construcción completa de división en tablayeso entre Bodega y nuevo espacio de Fotocopiadora con pintura de agua color blanco hueso, de marca reconocida (ambas caras, a 2 manos) y zócalo de madera en su parte inferior (solo parte interna del área de fotocopiadora). Largo total 1.64 mts, alto 2.84 mts.	\$ 25.20	\$ 117.43
9	72100000	54303	13.37	Construcción completa de división en tablayeso en nuevo espacio de Archivo (colindante con Contabilidad), con pintura de agua color blanco hueso, de marca reconocida (ambas caras, a 2 manos) y zócalo de madera color caoba en su parte inferior (ambas caras). Largo total 5.31 mts, alto 2.86 mts, con un área total de <u>13.37 mt2</u> . (ya descontando el área de 1 puertas a reinstalarse en dicho espacio de 0.86 x 2.12 mts.).	\$ 25.20	\$ 336.92
10	72100000	54303	235.44	Suministro y aplicación de pintura de agua, de marca reconocida, color blanco hueso, de marca reconocida, a dos manos, en paredes y divisiones existentes del área de remodelación de oficinas CONAIPD (incluye interior de sanitario de mujeres, bodega, papelería, fotocopiadora y área de servicio/café).	\$ 2.40	\$ 565.06
11	72100000	54303	5	Reubicación de 5 tomacorrientes polarizados dobles, en los nuevos espacios de Interprete/Accesibilidad y Tesorería/Contabilidad/UACI.	\$ 18.00	\$ 90.00
12	72100000	54303	4	Suministro e instalación de 4 tomacorrientes polarizadas dobles, en nuevos puestos de Asistente, Estadístico y los 2 jurídicos.	\$ 30.00	\$ 120.00
13	72100000	54303	5	Ordenamiento eléctrico de 5 sistemas de control de lámparas fluorescentes y reubicación de 5 switch de encendido de lámparas en los espacios de: Asistente/Estadístico, Jurídicos, Interprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI, y Archivo	\$ 150.00	\$ 750.00

14	72100000	54303	1	Suministro e instalación de 1 switch de encendido de lámpara fluorescente en Fotocopiadora.	\$ 30.00	\$ 30.00
15	72100000	54303	2	Suministro e instalación de 2 puntos de tomacorrientes dobles polarizados, en espacio de Fotocopiadora.	\$ 30.00	\$ 60.00
16	72100000	54303	1	Suministro e instalación de 1 Lámparas de tubos fluorescentes 2x 40 watts (con pantalla reflectora en su interior) en espacio de Fotocopiadora (en cielo falso de losetas de fibrocemento y estructura de aluminio).	\$ 90.00	\$ 90.00
17	72100000	54303	1	Reubicación de 1 socket de bombillo en bodega (en la parte central del cielo falso del mismo).	\$ 18.00	\$ 18.00
18	72100000	54303	1	Reubicación de actual posición de 1 evaporador del aire acondicionado de 5 Toneladas (ubicado actualmente en Tesorería/Contabilidad/Interprete), de tal manera que se ubique de manera centrada entre los nuevos espacios de Jurídicos e Interprete/Accesibilidad.	\$ 90.00	\$ 90.00
19	72100000	54303	1	Reubicación de actual posición de 1 evaporador de aire acondicionado de 12,000 B.T.U (ubicado actualmente en Sala de reunión/Bodega), de tal manera que se ubique en el nuevo espacio de Contabilidad.	\$ 90.00	\$ 90.00
20	72100000	54303	7	Reubicación de 7 Lámpara de tubos fluorescentes 2x 40 watts en espacio de: 2 en Asistente/Estadístico, 2 en Jurídicos, 2 en Interprete/Accesibilidad y 1 Tesorería/Contabilidad/UACI.	\$ 24.00	\$ 168.00
21	72100000	54303	1	Suministro e instalación de 1 Lámparas de tubos fluorescentes 2x 40 watts (con pantalla reflectora en su interior) en espacio de Tesorería/Contabilidad/Interprete (en cielo falso de losetas de fibrocemento y estructura de aluminio).	\$ 90.00	\$ 90.00
22	72100000	54303	5	Reubicación de 5 tomas de internet en nuevas divisiones (UACI, Tesorería, Contabilidad, Intérprete y Accesibilidad).	\$ 18.00	\$ 90.00
23	72100000	54303	5	Reubicación de 5 tomas telefónicas en nuevas divisiones (UACI, Tesorería, Contabilidad, Intérprete y Accesibilidad).	\$ 18.00	\$ 90.00
24	72100000	54303	2	Reubicación de 2 toma de red interna entre fotocopiadoras y computadoras de oficinas CONAIPD (de su actual posición al nuevo espacio de fotocopiadora).	\$ 18.00	\$ 36.00
25	72100000	54303	4	Suministro e instalación de 4 tomas de internet nuevas (2 para Asistente/Estadístico y 2 para Jurídicos).	\$ 24.00	\$ 96.00
26	72100000	54303	4	Suministro e instalación de 4 líneas, con sus tomas telefónicas nuevas (2 para Asistente/Estadístico y 2 para Jurídicos).	\$ 24.00	\$ 96.00
27	72100000	54303	108.94	Desinstalar alfombra existente en oficinas 1er nivel (largo 17.80 y ancho 6.12 mt,	\$ 2.40	\$ 261.46
28	72100000	54303	108.94	Suministro e instalación de nueva alfombra de alto tráfico, color azul (similar a demás alfombras existentes) en oficinas 1er nivel (largo 17.80 y ancho 6.12 mts.	\$ 22.93	\$ 2,497.99
29	72100000	54303	5	Desmontaje de 5 puertas existentes de madera con visor (Dirección Ejecutiva, UACI/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/Intérprete, Sala de Reuniones Pequeña y Fotocopiadora).	\$ 9.60	\$ 48.00

30	72100000	54303	5	Reubicación de 5 puertas existentes de madera con visor (Asistente/Estadístico, Jurídicos, Intérprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI y nuevo Archivo), incluyendo sus actuales marcos de madera.	\$ 14.40	\$ 72.00
31	72100000	54303	7	Suministro e instalación de 7 chapas de tipo palanca (2 en puertas de Colab. Técnica y Administrador, y 5 en puertas que se reinstalarán en Asistente/Estadístico, Jurídicos, Intérprete/Accesibilidad, Tesorería/Contabilidad/UACI y en nuevo Archivo).	\$ 66.00	\$ 462.00
32	72100000	54303	3	Desmontaje de 3 ventanas de vidrio fijo de 1.31 mts de largo por 0.94 mts de alto, de Tesorería/Contabilidad/Intérprete (entre estos espacios y pasillo interno).	\$ 14.40	\$ 43.20
33	72100000	54303	1	En ventana de vidrio fijo 6 mm que se colocará entre Tesorería y pasillo, hacer hueco para Ventanilla de Pago (radio de 30 cms), incluyendo suministro e instalación de repisa de madera, color caoba, longitud 0.80 mts y ancho 0.30 mts, altura de parte superior de 1.30 mts.	\$ 102.00	\$ 102.00
34	72100000	54303	1	Limpieza de cortinas de PVC existentes en área de trabajo (1er. nivel oficinas CONAIPD).	\$ 90.00	\$ 90.00
35	72100000	54303	1	Remoción de escombros, y limpieza en general del área de trabajo.	\$ 300.00	\$ 300.00
36	72100000	54303	1	Reubicación de 1 tomacorrientes polarizados dobles, en división entre nueva Dirección Ejecutiva y Especialista en Discapacidad	\$ 18.00	\$ 18.00
37	72100000	54303	1	Reubicación de 1 tomas de internet, en división entre nueva Dirección Ejecutiva y Especialista en Discapacidad.	\$ 18.00	\$ 18.00
38	72100000	54303	1	Reubicación de 1 Toma de telefonía, en división entre nueva Dirección Ejecutiva y Especialista en Discapacidad	\$ 18.00	\$ 18.00
	72100000	54303	1	IVA	\$ 1,572.39	\$ 1,572.39

**MONTO EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 67/100 DÓLARES \$13,667.67**


**PRECIO CON IVA INCLUIDO**

**FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: 11 DÍAS**

**FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS**

**ALIDAD: Remodelación de oficina para mejoras de las condiciones físicas de trabajo en la oficina del CONAIPD**

En fe de lo cual firmo y sello la presente adjudicación, el 27 de Julio dos mil diecisiete.


  
**VILMA MERCEDES ZALDANA DE CHIQUILLO**  
**JEFE ADMINISTRATIVO**  
**(CARGO)**



FORMULARIO UTILIZADO PARA LAS ADJUDICACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS (INCLUIDOS CONSULTORES INDIVIDUALES), DENOMINADOS "LIBRE GESTIÓN", POR UN MONTO INFERIOR AL EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES PARA EL SECTOR COMERCIO; ES DECIR, DESDE LOS US\$0.01 HASTA US \$ 72,000.00, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO # 2, DEL DIECISEIS DE DICIEMBRE DE 2016, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No. 236, tomo 413 del 19 de Diciembre de 2016.

**ORIGINAL**

Formulario autorizado por la UACI