

NOMBRE DE LA EMPRESA: JUAN FRANCISCO RUBIO JOVEL (NIT 1406-060779-101-0)

UNIDAD SOLICITANTE: **LOGÍSTICA Y ACTIVOS**



Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<p>ITEM 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LOCAL DE LA UNIDAD DE PRÉSTAMOS DE LA CAJA, EN SAN VICENTE, según el siguiente detalle.</p> <p>Suministro e instalación mecánica y eléctrica de un (1) equipo de aire acondicionado, M/ COMFORT START.</p> <p>Tipo mini Split, de 12,000 BTU/h; SEER 13; gas R-410A; 220v/1hp/60Hz; carga de gas refrigerante; control remoto y suministro e instalación de bomba de condensado. Incluye 25m de canalización y cableado hasta tablero principal; considerar 5m de distancia entre evaporador y condensador.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los trabajos serán realizados por obreros calificados y con experiencia, quienes deberán hacer uso de equipo de protección personal, de conformidad con la legislación vigente, referente a la prevención de accidentes laborales; el Administrador de la Orden de Compra podrá suspender los trabajos de instalación si no se cumple con este requisito. - El proveedor será responsable por el cuidado y protección de los equipos y de todos los materiales desde la instalación hasta la recepción, debiendo reparar por su cuenta los daños causados por agentes atmosféricos y negligencia de su propio personal. - El proveedor deberá consultar al Administrador de la Orden de Compra, sobre cualquier perforación a realizarse en elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas, fundaciones, entre otras. - Los materiales y escombros resultantes de los trabajos de instalación, deberán ser desalojados por el proveedor sin costo adicional para La Caja. - El Administrador de la Orden de Compra se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales y/o equipos, utilizados en las obras, que muestren signos de haber sido construidos con materia prima defectuosa, que exhiban condiciones de mano de obra de baja calidad o que muestren signos de ser materiales y/o equipo usados. <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles, después de recibida la orden de compra. Garantía: 6 meses Lugar de entrega: Local de atención al cliente de la Unidad de Préstamos, ubicada en la Dirección Departamental de Educación de San Vicente.</p> <p>Administrador de la orden de compra: Oscar Fernando Portillo Silva, Jefe de Logística y Activos.</p>	\$ 750.00	\$ 750.00
	SON SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES		\$ 750.00

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios, el 1% por ciento, de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

Realizado
UACI

ADJUDICADO
Gerente




Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva # 156, Col. Médica, Edificio de Caja Mutual, San Salvador
Tel. 2132-4130/ 31