

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.	
ANSP				12264	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
LUGAR Y FECHA:		SANTA TECLA, 17 DE ABRIL DE 2013		No. Orden: 0156-5-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
JOSÉ MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ / INESERMA				[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN:	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
2.40	Mt2	Demolición de pared de concreto sobre eje 3, para abrir hueco de pared de 2.00x1.20 mts	\$ 56.50	\$135.60	
60.00	Mt2	Demolición azulejo existente en paredes y lavabrazos	\$ 6.22	\$373.20	
4.50	Mt3	Excavación para fundaciones	\$ 11.30	\$50.85	
1.50	Mt3	Compactación con suelo de cemento proporción 20:1	\$ 45.20	\$67.80	
3.40	Mt3	Relleno compactado para fundaciones	\$ 22.60	\$76.84	
31.00	Mt2	Paredes de bloque de 010x020x040, con una altura de 2.70 mts, desde nivel piso terminada; con refuerzo vertical varilla de 3/8" y refuerzo horizontal con varilla de 1/4@0.20 cms, mas costos de solera de fundación, solera intermedia y solera de corona, con concreto estructural 210 Kg/cm2.	\$ 32.77	\$1,015.87	
21.50	Mt2	Paredes de bloque 010x020x040, altura de 1.90 mts, desde nivel piso terminada en área de duchas; con refuerzo vertical varilla de 3/8" y refuerzo horizontal con varilla de 1/4@0.20 cms, mas costos de solera de fundación, solera intermedia y solera de corona.	\$ 32.77	\$704.56	
105.00	Mt2	Repello de paredes nuevas	\$ 4.52	\$474.60	
44.00	Mt2	Afinado de paredes nuevas arriba de la altura de enchape de azulejos.	\$ 2.26	\$99.44	
5.20	ML	Repello y afinado de cuadrado de pared donde se abrió hueco, sobre eje 3.	\$ 16.95	\$88.14	
16.00	Mt2	Repello y afinado de paredes existentes donde se ha demolido azulejo (arriba altura de 1.20 mts-área de mingitorios e inodoros existentes), y donde se realizaron cortes para colocar tubería de agua potable.	\$ 7.91	\$126.56	
22.00	Mt2	Enchape de dos lavabrazos completos, con azulejo de 20x30, color beige (traer 2 muestras de color). Nota: las paredes de lavabrazos sobre eje 1, 4, A2, y C2 deberá tener una altura de 60 cms.	\$ 28.25	\$621.50	
35.50	Mt2	Enchape de paredes azulejo de 20x30 color beige (traer 2 muestras de color), en paredes de área de duchas altura 1.50 mts, desde NPT.	\$ 28.25	\$1,002.88	
94.00	Mt2	Enchape de paredes azulejo de 20x30 color beige (traer 2 muestras de color), hasta una altura de 1.20 mts, desde NP (incluye columnas)	\$ 28.25	\$2,655.50	
124.00	Mt2	Suministro e instalación de cubierta de techo con lámina galvanizada, grado 80, perfil E-25 (incluye costo de capote)	\$ 20.34	\$2,522.16	

1.00 ✓	S.G	Lijado y pintura de estructura de techo con pintura anticorrosiva color negro.	\$ 768.40	✓ \$768.40 ✓
85.00 ✓	Mt2	Suministro e instalación de piso de cerámica antideslizante, para baños, color café claro de 41x41 cms (traer 2 muestras de tonalidades de color café), el cual se instalará sobre piso existente, para lo cual habrá que considerar el costo de la losa bajo piso de cerámica, en los lugares donde el personal realizó excavaciones (ésta área se entregará compactada)	\$ 16.95	✓ \$1,440.75 ✓
7.50 ✓	Mt2	Azulejo antideslizante, para área de duchas, color beige 20x20 cms (traer 2 muestras de color), el cual se instalará sobre piso existente, para lo cual habrá que considerar el costo de la losa bajo piso de cerámica, en los lugares donde el personal realizó excavaciones (ésta área se entregará compactada)	\$ 20.34	✓ \$152.55 ✓
100.00 ✓	Mt2	Suministro e instalación cielo falso, suspensión aluminio, color natural y loseta de cielo falso Fibrolite, tipo Galaxia de 4x2, altura de 2.60 desde NPT.	\$ 15.82	✓ \$1,582.00 ✓
8.00 ✓	U.	Puerta P-1 1.50 mts x 060 cms, puertas de madera marco y contramarco de riostra de madera de Cedro, y doble forro de Plywood, ambos lados tipo Banack clase A. incluir mochetas, bisagras tipo alcayate, pasador de 3" en ambos lados, haladera de 3" rostro exterior, aplicación de tinte color Nogal, altura de 1.50 mts, instalada desde NPT, altura de 30 cms.	\$ 79.10	✓ \$632.80 ✓
7.00 ✓	U.	Puerta P-2 1.50 mts x 070 cms, puertas madera marco y contramarco riostra de madera Cedro y forro de Plywood, tipo Banack clase A lado exterior y forro lado interior Fibrolite 6mm. incluir mochetas, bisagras tipo alcayate, pasador 3" ambos lados, haladera 3" rostro exterior, aplicación tinte color Nogal, altura 1.50 mts, instalada desde NPT, altura de 30 cms.	\$ 90.40	✓ \$632.80 ✓
1.00 ✓	U.	Puerta P-3 1.50 mts x 080 cms, puertas de madera marco y contramarco de riostra de madera de Cedro, y doble forro de Plywood, ambos lados tipo Banack clase A. incluir mochetas, bisagras tipo alcayate, pasador 3" ambos lados, haladera 3" rostro exterior, aplicación de tinte color Nogal, con una altura de 1.50 mts, instalada desde NPT, altura de 30 cms.	\$ 79.10	✓ \$79.10 ✓
5.00 ✓	U.	Puerta P-4 1.50 mts x 070 cms, puertas madera marco y contramarco riostra madera Cedro, y doble forro Plywood, ambos lados tipo Banack clase A. incluir mochetas, bisagras tipo alcayate, pasador 3" ambos lados, haladera 3" rostro exterior, tinte color Nogal, altura 1.50 mts, instalada desde NPT, altura 30 cms.	\$ 79.10	✓ \$395.50 ✓
1.00 ✓	U.	Puerta P-5 1.50 mts x 070 cms, puertas madera marco y contramarco riostra madera Cedro y forro de Plywood, tipo Banack clase A lado exterior y forro lado interior Fibrolite 6mm. incluir mochetas, bisagras tipo alcayate, pasador 3" ambos lados, haladera 3" rostro exterior, aplicación tinte color Nogal, altura de 1.50 mts, instalada desde NPT, altura 30 cms.	\$ 90.40	✓ \$90.40 ✓
TOTAL.....				\$15,789.79


SON: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES 79/100 US.-

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE CONTRATACIÓN REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS COLECTIVOS N°2, SEDE COMALAPA. IVA incluido, crédito a 60 días, tiempo de ejecución 25 días calendario, validez oferta 30 días, **garantía de buena obra 12 meses a partir de la recepción;** nota: no plica mala manipulación, fenomenos naturales. Según oferta (realizó visita de campo)

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, SAN LUIS TALPA



Jefe UACI



Director General o Delegado de Compras

Suministrante

Licda. I. Pérez