



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
10/10/2017	Prestaciones a Beneficiarios	805

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.
NIT DEL SUMINISTRANTE:	[REDACTED]
DIRECCION SUMINISTRANTE:	[REDACTED]

Atentamente solicito proporcionar a FOPROLYD los bienes o servicios que a continuación se detallan:

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	Unidad	PROCESO DE LIBRE GESTIÓN N.º 108/2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE FOPROLYD, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 1) Suministro e instalación mecánica y eléctrica de Aire acondicionado tipo Mini Split pared con tecnología Inverter de 18,000 BTU (1.5 Ton), Marca Confort Star, 220/60HZ/1 Ph, refrigerante ecológico R-410, eficiencia 16, para área de Mezanine de la clínica Empresarial de FOPROLYD, para ambos equipos la instalación mecánica comprende: • Fabricación de base de hierro angulo para unidad condensadora • Pintura de base con anticorrosivo negro • Instalación de condensador en base de hierro angulo • Suministro e instalación de evaporador • Suministro e instalación de tubería de cobre • Suministro e instalación de cable de señal (TSJ) • Suministro e instalación de abrazaderas conduit para tubería cobre • Tuberías de drenaje (PVC) • Pruebas de fuga con nitrógeno • Efectuar vacío • Carga de gas refrigerante • Alimentación eléctrica con cable TSJ • Dado térmico doble • Una bomba de condensado para área mezanine de Clínica Empresarial • Puesta en marcha de las unidades y pruebas de funcionamiento.	\$975.60	\$975.60
1	Unidad	2) Suministro e instalación mecánica y eléctrica de aire acondicionado tipo Mini Split pared con tecnología Inverter de 18,000 BTU (1.5 Ton) Marca Confort Star, 220V/60HZ/1PH, refrigerante ecológico R-410, eficiencia 16, para área de Mezanine de la clínica Empresarial de FOPROLYD, para ambos equipos la instalación mecánica comprende: • Fabricación de base de hierro angulo para unidad condensadora • Pintura de base con anticorrosivo negro • Instalación de condensador en base de hierro angulo • Suministro e instalación de evaporador • Suministro e instalación de tubería de cobre • Suministro e instalación de cable de señal (TSJ) • Suministro e instalación de abrazaderas conduit para tubería cobre • Tuberías de drenaje (PVC) • Pruebas de fuga con nitrógeno • Efectuar vacío • Carga de gas refrigerante • Alimentación eléctrica con cable TSJ • Dado térmico doble • Una bomba de condensado para área mezanine de Clínica Empresarial • Puesta en marcha de las unidades y pruebas de funcionamiento.	\$998.66	\$998.66

**TOTAL: \$1,974.26**

**TOTAL EN LETRAS: UN ML NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 26/100 DOLARES**

FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

PLAZO DE CONTRATO: 20 días hábiles después de recibida la Orden de Compra

OBSERVACIONES: Garantía: Las unidades de aire acondicionado presentados en esta oferta, gozan de garantía efectiva por el periodo de un año contado a partir de la fecha de su entrega, esta garantía comprende la reposición libre de cualquier cargo, de partes o repuestos que fallasen durante este periodo por desperfectos de fábrica. Nota: EXCLUSIONES: Obra Civil, picar paredes, mantenimientos preventivos, protecciones adicionales a las descritas, cañuelas plásticas, alquiler de andamios, albañilería, carpintería, trabajos de table roca, estructuras distintas a las descritas; Forman parte de los documentos contractuales: 1) El Requerimiento para presentación de ofertas, 2) La oferta presentada, 3) Acta Adjudicativa, y 4) La presente Orden de Compra.

PAGO A CUENTA: [REDACTED]

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD



*Karen Aracely Yagüillon Velasco*  
KAREN ARACELY YAGÜILLON VELASCO  
JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO

*Vladimir Navarrete*  
Vladimir Navarrete  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
REYNALDO AUGUSTO PINEDA GARCIA	2133-6200	2133-6233	reynaldopineda@fondosiviados.gob.sv

