



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
26/10/2017	Prestaciones a Beneficiarios	821

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	MJ REMODELACIONES S.A. DE C.V.
NIT DEL SUMINISTRANTE:	[REDACTED]
DIRECCION SUMINISTRANTE:	[REDACTED]

Atentamente solicito proporcionar a FOPROLYD los bienes o servicios que a continuación se detallan:

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	m2	PROCESO DE LIBRE GESTIÓN No.119/2017, SERVICIO DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE FOPROLYD, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: AREA BODEGA ARCHIVO PENSIONES: PISOS 1.1 - Descapote, limpieza, nivelación de terreno y desalajo 4.5 m2, a razón de \$ 12.00 por el metro cuadrado.	\$54.00	\$54.00
1	m3	1.2- Compactación con material selecto al 90%, 20 cm de espesor 0.90 m3 a razón de \$ 85.00 por metro cúbico	\$76.50	\$76.50
1	m2	1.3- Construcción de piso de concreto con refuerzo de malla electrosoldada cal 8/8, e=10 cm, f'c=140 kg/cm2, 4.50 m2 a razón de \$ 45.00 el metro cuadrado	\$202.50	\$202.50
1	m2	1.4- Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante de 33x33, 4.50 m2, a razón de \$25.00 el metro cuadrado	\$112.50	\$112.50
2	m2	PAREDES: 2.1- Pared de tablaroca dos caras, parte exterior con denglass, interior con tablaroca, incluye pintura de agua excello latex a dos manos 2.00 m2, color a escoger a razón de \$ 45.00 el Metro cuadrado	\$90.00	\$90.00
1	SG	2.2- Demolición de pared de tablaroca de 2x0.80 y resane de marco	\$15.00	\$15.00
4	ml	2.3- Instalación de zócalo de cerámica de 10 cm de espesor para interior y exterior, de pared de Denglass, 4.00 ml a razón de \$ 8.00 el metro lineal	\$32.00	\$32.00
6	m2	TECHOS: 3.1- Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina tipo tejalita color rojo teja similar al existente, incluye todos los accesorios necesarios para la instalación, 6.00 m2 a razón de \$ 18.00 por metro cuadrado	\$108.00	\$108.00
14	m2	3.2. Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina Metálica color rojo teja similar al existente, incluye todos los accesorios necesarios para la instalación, 14.00 m2 a razón de \$ 17.00 por metro cuadrado	\$238.00	\$238.00
12	ml	3.3- Estructura de techo con polin C de 4x2x1/16 pulgadas empotrado a paredes existentes, pintura a dos manos anticorrosiva y de aceite, 12.00 ml a razón de \$ 15.00 por metro lineal	\$180.00	\$180.00
6	m2	3.4- Suministro e instalación de cielo falso, 6.00 m2 a razón de \$13.00 por metro cuadrado	\$78.00	\$78.00
1	ml	3.5- Suministro e instalación de botaguas de lamina galvanizada calibre 28 en el perímetro de la cubierta de techo pintado con color rojo teja, en las formas y dimensiones necesarias para la correcta impermeabilización de la cubierta. Incluye todos los accesorios necesarios, 4.50 ml a razón de \$ 9.00 el metro lineal	\$40.50	\$40.50
1	ml	3.6- Canal de aguas lluvias de pvc colonial pintado con color café madera, 1.00 ml a razón de \$ 30.00 el metro lineal	\$30.00	\$30.00
1	SG	3.7- Reubicación de canales de agua lluvias	\$50.00	\$50.00
1	SG	3.8- Reubicación de bajadas de aguas lluvias de pvc de 4 pulg.	\$50.00	\$50.00
1	SG	ELECTRICIDAD: 4.1. Suministro e instalación de hasta 10 metros de alambre con tres líneas No. 12 y 1 toma doble con canaleta y tecnoducto	\$45.00	\$45.00
1	SG	4.2- Suministro e instalación hasta 15 metros de alambre con dos líneas No. 14(tierra y fase) y un interruptor sencillo con foco led equivalente a 100 watt	\$40.00	\$40.00
1	SG	OTROS: 5.1. Suministro e instalación de puerta de estructura de pino secado al horno y forro de plywood de 1/4, acabado pintado con laca y barnizado, cerradura de bola, bisagras latonadas de 2x1, dimensiones de puerta 0.8x2.0 mt	\$225.00	\$225.00
35	m2	AREA LACTARIO Y NUTRICION EDIFICIO ADELA: 1.1. Pared de tablaroca dos caras, incluye pintura de agua excello latex a dos manos, color a escoger, 35.00 m2 a razón de \$ 24.00 el metro cuadrado	\$840.00	\$840.00
27	ml	1.2- Zócalo de vinil de 10 cm de espesor para pared de tabla roca, 27.00 ml a razón de \$ 7.00 del metro lineal	\$189.00	\$189.00
1	SG	1.3- Demolición de pared de tablaroca y desmontaje y montaje de puerta existente	\$65.00	\$65.00

1	SG	1.4- Suministro de materiales para mural de maternidad (9 galones de pintura latex acrílico de agua color a escoger, 18 pinceles de diferente medida, 8 brochas de diferente medida, 12 huacales de plástico y 12 esponjas)	\$500.00	\$500.00
1	SG	ELETRICIDAD: 2.1- Suministro e instalación hasta 15 metros de alambre con dos líneas No. 14(tierra y fase) y dos interruptores sencillo para luminaria existente lactario	\$40.00	\$40.00
1	SG	2.2- Suministro e instalación de 20 mt de alambre con tres líneas N° 12 y tres tomas dobles con canaleta y tecnoducto.	\$50.00	\$50.00
2	Unidad	OTROS: 3.1- Suministro e instalación de puerta de estructura de pino secado al horno y forro de plywood de 1/4, acabado pintado con laca y barnizado, cerradura de bola, bisagras latonadas de 2x1, dimensiones de puerta 0.8x2.0 mt.	\$225.00	\$450.00
1	SG	3.2- Instalación de lavatrastos y sus accesorios, empotrado en paredes con denglass con tubería de 1/2 pulg, de 15 mt de longitud	\$170.00	\$170.00
1	m2	ACCESO A LABORATORIO DE PROTESIS: 1.1- Demolición de pared existente de bloque y resane en piso, 2.50 m2 a razón de \$ 20.00 el metro cuadrado	\$50.00	\$50.00
1	m2	1.2- Sellado de hueco de puerta con pared de tablaroca dos caras, parte exterior con denglass, interior con tablaroca, incluye pintura de agua excello latex a dos manos, color a escoger, 2.60 m2 a razón de \$ 45.00 el metro cuadrado	\$117.00	\$117.00
1	SG	1.3- Desmontaje de ventana existente de 1.40x1.62 mt	\$40.00	\$40.00
3	m2	PISOS: 2.1- Descapote, limpieza, nivelación de terreno y desalojo, 3.00 m2 a razón de \$12.00 por metro cuadrado	\$12.00	\$36.00
1	m3	2.2- Compactación con material selecto al 90%, 20 cm de espesor, 0.60 m3 a razón de \$ 85.00 el metro cúbico	\$51.00	\$51.00
3	m2	2.3- Construcción de rampa de concreto con refuerzo de malla electrosoldada cal 8/8, e=10 cm, f'c=140 kg/cm2, 3.00 m2 a razón de \$ 55.00 el metro cuadrado	\$55.00	\$165.00
1	SG	OTROS: 3.1- Desmontaje de puerta existente	\$20.00	\$20.00
1	Unidad	3.2- Suministro e instalación de puerta metálica de dos hojas con lámina 3/64" ambas caras, área de 1.40x2.25 para acceso área de Laboratorio de Prótesis con pintura anticorrosiva y ceite café tabaco, incluir haladeras y chapa.	\$350.00	\$350.00
1	SG	3.3- Reparación de puerta existente	\$75.00	\$75.00

TOTAL:

\$4,875.00

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES



FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días

PLAZO DE CONTRATO: 30 días calendario a partir de la emisión de la Orden de Inicio.

OBSERVACIONES: Garantía: Un año; Forman parte de los documentos contractuales: 1) El Requerimiento para presentación de ofertas, 2) La oferta presentada, 3) Acta Adjudicativa

PAGO A CUENTA:

LUGAR DE ENT

 KAREN ARACEL Y AGUILÓN VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 OSCAR MURIEL PARADA MONTENEGRO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	---

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
REYNALDO AUGUSTO PINEDA GARZA	2133-6200	2133-6233	reynaldopineda@fondolisiados.gob.sv

