


NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V. (NIT: 0614-241014-104-4)

UNIDAD SOLICITANTE: LOGISTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIOS UNITARIOS US\$	MONTO TOTAL US \$
ADECUACIÓN DEL NUEVO LOCAL DE LA AGENCIA DEPARTAMENTAL Y OFICINA DE PRÉSTAMOS DE SANTA ANA DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, según el siguiente detalle:				
ITEM 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, CORTINA Y PUERTAS				
3	c.u.	Suministro e instalación de lámparas LED 2x4" 60w; incluye cableado eléctrico y apagador. (2 lámparas para oficina del analista de préstamos y 1 para la Recepción).	\$95.08	\$285.24
4	c.u.	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados, con recubrimiento de canaleta de PVC; incluye cableado y polarización.	\$63.45	\$253.80
4.48	m ²	Suministro e instalación de divisiones de tabla yeso a dos caras, altura 1.4m, marco de aluminio, incluye lijado, pasteado, pintura y zócalo de madera entintado.	\$37.00	\$165.76
31.36	m ²	Suministro y aplicación de dos manos de pintura de excelente calidad, color blanco en paredes y cielo.	\$5.00	\$156.80
1	c.u.	Suministro e instalación de puerta de vidrio fijo color bronce, ancho=1m, altura 2.10m, e=5mm, enmarcado en aluminio anodizado tipo hard-coat, incluye: tronso del mismo material hasta cielo falso, chapa, tope al piso, cerrador de bomba y haladeras de concha a ambos lados.	\$261.48	\$261.48
4.32	m ²	Suministro e instalación de división de vidrio color bronce e=5mm de 1.35m de altura, enmarcado en aluminio anodizado tipo hard-coat y seccionados con molduras. Incluye accesorios. Se instalará sobre división de tabla yeso h=1.4m.	\$101.40	\$438.05
12.80	m ²	Pulido de piso existente.	\$12.00	\$153.60
1	s.g.	Resane de pared para tapar grifo.	\$20.00	\$20.00
1	s.g.	Resane de piso para tapar drenaje en el piso.	\$30.00	\$30.00
1	s.g.	Pintura de puerta existente.	\$73.45	\$73.45
4.32	m ²	Suministro e instalación de cortina de tela tipo Toronto.	\$50.00	\$216.00
		Incluye materiales, mano de obra, transporte y desalojo.		
ITEM 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.				
2	s.g.	Suministro e instalación mecánica y eléctrica de dos (2) equipos de aire acondicionado en oficina de la Agencia Departamental y oficina de Préstamos de Santa Ana. Equipos tipo mini Split de 12,000 BTU/h; SEER 13; gas R-410A; 220v/1hp/60Hz; carga de gas refrigerante; control remoto y suministro e instalación de bomba de condensado, incluye canalización y cableado hasta tablero principal; considerar 5 m de distancia entre evaporador y condensador. Marca de los equipos: MABE	\$1,800.00	\$1,800.00

PRESUPUESTO
Recibido: 

30.5.18

RECIBIDO GERENCIA

29 MAYO 2018

Nombre: *Carla H. SOAM.*

RECIBIDO CONTABILIDAD
2018/05/18



CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIOS UNITARIOS US\$	MONTO TOTAL US \$
		<p>Las especificaciones técnicas del proceso y la oferta adjudicada forman parte integral de la presente Orden de Compra.</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días, después de recibida la orden de compra.</p> <p>Garantía: 1 año incluye equipos, materiales y mano de obra.</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Oscar Fernando Portillo Silva, Jefe de Logística y Activos</p> <p>***SON TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 18/100 DOLARES ****</p>		
		MONTO TOTAL US \$		\$3,854.18

FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS CALENDARIOS, DESPUÉS DE RECIBIR EL SUMINISTRO REQUERIDO A SATISFACCIÓN.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios el 1%, de conformidad al Artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

[Handwritten Signature]
 REALIZADO UACI



[Handwritten Signature]
 ADJUDICADO
 GERENTE INTERINA



[Handwritten Signature]
 Vo/Bo.
 Jefe Unidad de Administración

