

(0702) Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos

Orden de Compra Proveniente de:

LG-462-2018 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL INPEP

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Entre 15 y 17 calle poniente, Centro de Gobierno, San Salvador.		
Lugar y Fecha	07/09/2018	N° de orden de compra: 292	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE AIRE FRÍO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		NIT:	
Dirección del proveedor:			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	Unidad	Suministro e instalación de Equipo Tipo Piso techo de 60,000 BTU (5 TRF), gas R410-A, Ahorro energético, ecológico, silencioso, control visual de funcionamiento, termómetro y arranque automático al fallar energía eléctrica. Eficiencia mínima SEER 13. Condensador trifásico y Manejadora monofásica. Protectores de fase para compresor. Incluye para cada uno de ellos su instalación, el Kit de tubería.	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
2	Unidad	Suministro e instalación de Equipo Tipo MiniSplit, de 24,000 BTU, (2 TRF) Voltaje 220v.- 1HP-60HZ. Eficiencia SEER 16, Inverter, Tipo de refrigerante R 410-A, Ecológico, con Control remoto programable para ahorro energético, silencioso, control visual de funcionamiento, termómetro, arranque automático al fallar energía eléctrica. Incluye para cada uno de ellos Kit de tubería para su instalación y protector de fase para compresor.	\$ 1,230.00	\$ 2,460.00
1	Unidad	Suministro e instalación de Equipo Tipo MiniSplit, de 24,000 BTU, (2 TRF) Voltaje 220v.- 1HP-60HZ. Eficiencia SEER 16, Inverter, Tipo de refrigerante R 410-A, Ecológico, con Control remoto programable para ahorro energético, silencioso, control visual de funcionamiento, termómetro, arranque automático al fallar energía eléctrica. Incluye para cada uno de ellos Kit de tubería para su instalación y protector de fase para compresor. SE CONSIDERA REUBICACIÓN DE EQUIPO DE 1 TON TIPO MINI SPLIT QUE ESTÁ ACTUALMENTE INSTALADO HACIA EL ÁREA DE COOPERATIVA INPEP.	\$ 1,430.00	\$ 1,430.00

1	Unidad	Suministro e instalación de Equipo Tipo Mini Split, de 24,000 BTU, (2 TRF) Voltaje 220v.-1HP-60HZ. Eficiencia SEER 16, Inverter, Tipo de refrigerante R 410-A, Ecológico, con Control remoto programable para ahorro energético, silencioso, control visual de funcionamiento, termómetro, arranque automático al fallar energía eléctrica. Incluye para cada uno de ellos Kit de tubería para su instalación y protector de fase para compresor.	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00
			TOTAL US\$:	\$ 8,220.00
Total en letras		Ocho mil doscientos veinte 00/100 dólares		

LUGAR DE ENTREGA	
FECHA DE ENTREGA:	
CRÉDITO MYPE Ó NO MYPE:	
OBSERVACIONES:	

		Titular o designado
--	--	---------------------

Datos del Administrador de la Orden de Compra:			
Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax: