

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| FECHA | 11/12/2013 | ORDEN DE COMPRA | | No. | 00083 |
|--|------------|------------------|---|--------------------|----------------|
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| AYALA RUBALLO, ISIS JANETT | | | | | |
| CODIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO \$ | VALOR TOTAL \$ |
| 61102 | 8 | UNIDAD | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H(C/U) REFRIGERANTE R-410, VOLTAJE: 208-230 V/PH/60HZ. CONTROL REMOTO, MARCA COMFORTSTAR, AREA DE INSTALACION : OFICINAS ADMINISTRATIVA | \$ 3,102.00 | \$ 24,816.00 |
| 61102 | 2 | UNIDAD | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H(C/U) REFRIGERANTE R-410, VOLTAJE: 208-230 V/PH/60HZ. CON CONTROL REMOTO, MARCA INNOVAIRE, AREA DE INSTALACION: SALAS DE REUNIONES DE PLENO Y CAPACITACIONES | \$ 1,316.00 | \$ 2,632.00 |
| 61102 | 1 | UNIDAD | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H REFRIGERANTE R-410A VOLTAJE 208-230 V/3PH/60HZ CONTROL REMOTO MARCA COMFORTSTAR , AREA DE INSTALACION: SALA DE AUDIENCIAS | \$ 3,102.00 | \$ 3,102.00 |
| 61102 | 1 | UNIDAD | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9,000 BTU/H REFRIGERANTE DE R-410A , VOLTAJE: 208-230 V/1HP/60HZ, MARCA INNOVAIRE CONTROL REMOTO , AREA DE INSTALACION: SALA DE INFORMATICA | \$ 901.40 | \$ 901.40 |
| 61102 | 1 | UNIDAD | SUMINISTRO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA NUEVE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H, DOS EQUIPOS DE 24,000 BTU/H Y UNO DE 9,000 BTU/H. PARTIENDO DESDE EL TABLERO PRINCIPAL UBICADO CERCA DE LOS ASENSORES, SE INSTALARA SU PROPIA PROTECCIONES TERMO MAGNATICA SEGUN EL TOTAL DE LA CARGA ELECTRICA, EL CABLE DE ALIMENTACION SERA CANALIZADO EN BANDEJA METALICA HACIA SUB TABLERO DONDE SE INSTALARAN LAS RESPECTIVAS PROTECCIONES DE TERMO MAGNETICAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES CERCANAS A LA SALA DE REUNIONES A PARTIR DE ESTE SUB TABLERO EL CABLE A UTILIZAR SERA THHN CALIBRE #10 PARA TODAS LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y CALIBRE #12 PARA UNIDADES EVAPORADORAS, Y LAS CINCO UNIDADES RESTANTES SERAN ALIMENTADAS DESDE EL TABLERO PRINCIPAL. EN LA PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO SE UTILIZARA TUBERIA CONDUIT Y CORAZA METALICA LT CADA UNO DE LOS CONDENSADORES. | \$ 8,330.14 | \$ 8,330.14 |

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. ADOLFO AYALA / COMISIOANDO \$ 39,781.54

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACION: PARA LA EDUCACION Y USO DEL IAIP




Kenya CABRERA
JEFE UACI




LICDA. ROCIO RIVERA
GERENTE ADMINISTRATIVA



TEL: 22571496 22620911
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
INGENIEROS, DISEÑOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

IAIP AUTORIZACION DE COMPRA