

## NOMBRE DE LA CONTRATISTA: JORGE ANIBAL REGAZZOLI JARQUÍN

## UNIDAD SOLICITANTE: LOGÍSTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta ordan

	UNIDAD	ar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en es DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS		CIO	TOTAL	
CANTIDAD	DE MEDIDA	terminates (C) - Note that the transport of the control of the con	UNITARIO		10171	
		ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE COMERCIALIZACIÓN, SALA DE LACTANCIA Y BODEGAS, UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", según el siguiente detalle:	· ·			
22.46	m²	Desmontaje de división de tablayeso existente.	\$	5.25	\$	117.9
4.48	m²	Suministro e instalación de división de tablayeso, a dos caras, lijada y pintada en color blanco, de 1.4 m. de altura.		29.50		132.1
8.40	m²	Suministro e instalación de división de tablayeso, a dos caras, lijada y pintada en color blanco, sobre división de tablayeso existente, hasta altura de cielo falso.		29.50		247.8
43.20	m <sup>2</sup>	Suministro e instalación de división de tablayeso, a dos caras, lijada y pintada en color blanco, de 2.7 m. de altura.		29.50		1,274.4
77.28	ml	Suministro e instalación de zócalo de madera, en divisiones de tablayeso, acabado con pintura café.		3.75		289.8
2.05	ml	Suministro e instalación de pasamanos de madera, en división de tablayeso, acabado con pintura café.	new week and the second	9.45		19.3
4.94	m <sup>3</sup>	Suministro e instalación de división de vidrio, color bronce, de 5mm, con marco de aluminio anodizado tipo hard-coat. Se instalará sobre división de tablaroca desde 1.4 m hasta 2.7 m		90.00		444.6
2	c.u.	Suministro e instalación de puerta de vidrio color bronce de 5mm, con marco de aluminio anodizado tipo hard-coat, ancho 0.9 m, altura 2.1 m. Incluye transon del mismo material hasta el cielo falso, tope al piso, cerrador de bomba y haladera de concha a ambos lados.		450.00		900.0
1	c.u.	Modificación y reinstalación de puerta de madera existente de 2.1 m. de altura. Incluye chapa con llave nueva.		65.00		65.0
2	c.u.	Suministro e instalación de puerta de madera de 2.1 m. de altura. Incluye acabado y chapa con llave.		115.00		230.0
12	c.u.	Suministro e instalación de tornacorrientes dobles polarizados, en paredes (incluye canalización superficial, cableado y placas).		38.50		462.0
3	c.u.	Separación de circuitos de luminaria en oficina de Comercialización, Bodega UACI y oficina de Préstamos.		22.50	The (A) and the language of	67.6
5	C.U.	Suministro e instalación de luminaria empotrable 2x4 pies, con difusor punto diamante y tubos LED, incluye apagador. (Comercialización, Bodegas (3) y Tl.		112.50		562.
13.23	m²	Suministro e instalación de cortina vertical plastificada, tipo Toronto, color azul, con todos los accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento, en oficina de Comercialización.		38.60		510.6
164.70	m²	Suministro y aplicación de dos manos de pintura color blanco Dover, en divisiones de tablayeso existente.	MAIN WASHING	3.75		617.0
1	s.g.	Reubicación de tablero eléctrico.		225.00		225.0
2	c.u.	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, marca COMFORSTAR, de 24,000 BTU SEER13, tipo mini Split, incluye: tuberfa de cobre, estructura metálica de soporte del condensador y la soportería de la unidad manejadora, drenajes de condensación de agua y alimentación eléctrica desde tablero hasta caja nema 3R y control remoto. Equipos a instalarse en las oficinas de Comercialización y Préstamos en el tercer nivel del edificio. Tiempo de garantía: 1 año por desperfectos de origen.		950.00		1,900.0
		Las especificaciones técnicas y la oferta adjudicada forma parte integral de esta orden de compra.		***************************************		
		Tiempo de entrega: 30 días hábiles, después de la entrega de la Orden de Compra.				
		Lugar de entrega: Edificio de Oficina Central de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, ubicado en Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva #156, Col. Médica, San Salvador.				
70,000		Administrador de la orden de compra: Oscar Fernando Portillo Silva, jefe de Logística y Activos.				
		**SON OCHO MIL SESENTA Y SEIS 36/100 DÓLARES**			\$	8,066.3

FORMA DE PAGO: Un solo pago al final, después de la entrega a satisfacción. NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios, el 1% por ciento, de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

Realizado

RECIBIDO GERENCIA

UNIDAD DE DEVISICIONES CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Vo.Bo.

UNIDAD DE ADMINISTRACION

Jefe Unidad de Administración

Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva # 150, Col. Médica, Edificio da Gaja Miligar San Salvador Tel. 2132-4130/31

ADJUDICADON Geren nina