



MINISTERIO DE CULTURA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, 07 de noviembre de 2019. ORDEN No.: OC/GOES123/2019

REFERENCIA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO DE MARÍA-DIRECCIÓN GENERAL DE REDES TERRITORIALES".

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	72100000	54303	1	Servicio	Mantenimiento y Reparaciones en la Casa de la Cultura de Santiago de María. (SEGÚN ANEXO)	\$ 5,293.56	\$ 5,293.56

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 5,293.56

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Se realizarán intervenciones de mantenimiento y reparación a la cubierta de techo y cielo falso del área de baños del nivel inferior de auditorio, y otras áreas del ex cine de Santiago de María. Es necesario e imprescindible la intervención a la infraestructura para evitar el ingreso del agua lluvia a ciertas áreas, ya que son espacios de atención al público al realizar la intervención se estará a proteger un inmueble de considerable dimensión, ya que es un ex cine del cual poseemos un comodato otorgado por gobernación a 25 años hasta el 2027.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTÍA: (según anexo)

FORMA DE PAGO: Se realizará un solo pago con crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO: El lugar del servicio se deberá realizar en la Casa de la Cultura de Santiago de María, Ubicada en Avenida Melvin John, Barrio El Centro, Usulután. **Plazo:** en un tiempo máximo de 30 días calendario.

DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del servicio, Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente) ó recibo, a nombre del **MINISTERIO DE CULTURA. NIT 0614-170118-113-6**, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad y copia de la nota de garantía.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N° 0037/2019, emitido por El Ministerio de Cultura, en fecha veintiuno del mes de junio de dos mil diecinueve, se nombra como administrador de esta Orden de Compra a la: **Arq. Yanira Elizabeth Elías Rivas-Unidad de Arquitectura-Dirección General de Redes Territoriales del Ministerio de Cultura.**

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), Anexos (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, El Ministerio de Cultura podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1º Antes de realizar el servicio referido, el Suministrante deberá comunicarse con la persona designada como Administradora de esta Orden, al Tel. 2501-4443, con el objeto de coordinar la ejecución del servicio.

2º - El Ministerio de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el servicio de conformidad.

3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden, se aplicara el artículo 85 de la LACAP

DESIGNADO

V.o. Bo. JEFE - UACI



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL
SUMINISTRANTE INCIDIERO CIVIL Registro N° IC 1731

ELABORADO POR: DIGNORAH BRELANA

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN UACI

Arg

Recibido
[Handwritten signature]

12-11-2019

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL
INGENIERO CIVIL Registro N° IC 1731
M.O.P. V.M.V.D.U. EL SALVADOR, C.A.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL
INGENIERO CIVIL Registro N° IC 1731
M.O.P. V.M.V.D.U. EL SALVADOR, C.A.

ANEXO A LA ORDEN No. OC/GOES123/2019

1° **OBJETO.** El Suministrante **CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL**, se compromete a realizar el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO DE MARÍA-DIRECCIÓN GENERAL DE REDES TERRITORIALES", de acuerdo a los Términos de Referencia y la oferta del Suministrante, según detalle:

2° PLAN DE OFERTA ECONÓMICA:

No.	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	P. UNITARIO (CON IVA)	P. TOTAL (CON IVA)
1	1	S.G.	Desmontaje de 16 láminas Duralita dañadas y 7 capotes.	\$ 250.00	\$ 250.00
2	1	S.G.	Desmontaje de lámina traslucida dañada de la oficina de Dirección.	\$ 80.00	\$ 80.00
3	26	ML	Desmontaje de botaguas existentes.	\$ 5.00	\$ 130.00
4	1	S.G.	Desmontaje y desalojo de puerta de plywood y cajones de sostenimiento de puerta, en área ingreso auditorio la puerta es de 2,28 mt x 2,41 de alto, dos hojas.	\$ 75.00	\$ 75.00
5	49.68	M2	Desmontaje de losetas de fibrocemento en áreas de baños inferiores. Baños hombres 27,73 m ² , baño mujeres 21,95 m ² .	\$ 2.00	\$ 99.36
6	1	S.G.	Suministro e Instalación de lámina de fibrocemento (duralita) según el siguiente detalle y área a indicar en los planos: 3 láminas de 6', 2 láminas de 7', 5 láminas de 9', 6 láminas de 10', y 7 capotes 6.5 mm. El trabajo incluye el sellado con sika flex de todos los pines a instalar.	\$ 1,140.00	\$ 1,140.00
7	14.25	M2	Suministro e Instalación de 5 lamina traslucida de 3 mt. de largo, canal estándar en oficina de Dirección. El trabajo incluye el sellado con sika flex de todos los pines a instalar.	\$ 20.00	\$ 285.00
8	20	ML	Suministro e Instalación de botagua de lámina galvanizada lamina entera. El trabajo incluye el sellado con sika flex en las áreas a necesitar.	\$ 35.00	\$ 700.00
9	6	ML	Suministro e Instalación de botagua de lámina galvanizada a=0.40 mt. El trabajo incluye el sellado con sika flex de todos los pines a instalar.	\$ 24.00	\$ 144.00
10	1	S.G.	Desalojo de ripio y material de desecho.	\$ 175.00	\$ 175.00
11	1	Unidad	Hechura e instalación de una puerta P-1 de dos hojas, 2.28 mt. de ancho X 2.41 mt. de alto, fijación a pared de concreto existente, forro de lámina lisa 3/64", con tubo cuadrado de hierro de 1", bajo norma, h: 1.50 mt. todo con una mano de anticorrosivo y una de esmalte de color a indicar. Incluye la instalación de bisagras, chapa doble pasador de primera calidad y pasador en área superior de la puerta y haladera, al interior y exterior.	\$ 650.00	\$ 650.00

12	49.68	M2	Suministro e instalación de losetas de fibrocemento color blanco en baños inferiores: Baños hombres 27,73 m ² , baño mujeres 21,95 m ² . La suspensión de aluminio ya existe. El trabajo incluye el cambio de algunos elementos de aluminio que se requieran para dejar en óptimas condiciones el cielo falso.	\$ 15.00	\$ 745.20
13	1	Unidad	Hechura e instalación de una puerta P-2 en área de baños hombre, nivel inferior de 0,77 mt. de ancho x 2,07 mt. de alto, fijación a pared de concreto existente, Forro de lámina lisa 3/64", con tubo cuadrado de hierro de 1", h: 1,50 mt, todo con una mano de anticorrosivo y una de esmalte de color a indicar. Incluye la instalación de bisagras, chapa doble pasador de primera calidad. Incluye el desmontaje de la puerta existente de plywood.	\$ 250.00	\$ 250.00
14	1	Unidad	Hechura e instalación de una puerta P-3 en área de baño dirección de 0,775 mt. de ancho x 2,10 mt. de alto, fijación a pared de concreto existente, Forro de lámina lisa 3/64", con tubo cuadrado de hierro de 1", h: 1,50 mt. todo con una mano de anticorrosivo y una de esmalte de color a indicar. Incluye la instalación de bisagras, chapa de baño de primera calidad. Incluye el desmontaje de la puerta existente de plywood.	\$ 250.00	\$ 250.00
15	10	Unidad	Suministro e instalación de vidrio tipo solaire de acabado claro. En ventanas existentes.	\$ 2.50	\$ 25.00
16	1	Unidad	Suministro e instalación de un inodoro sífónico de una pieza paredes esmaltadas color blanco, con botón doble para descarga, taza elongada, asiento de cierre lento. Incluye todos los accesorios para conexiones a redes de potable y a.n.37 cm ancho, 68.5 largo, 65.0 alto, incluye el desmontaje del inodoro existente.	\$ 210.00	\$ 210.00
17	1	S.G.	Reparación de ventana en área de salón principal: a instalar y suministrar pieza de vidrio ancho de 0.87 x 0.40 cm, y reparar marco de aluminio.	\$ 45.00	\$ 45.00
18	4	Unidad	Suministro e instalación de pasadores metálicos de primera calidad en área de puertas de baños mujeres, (melamina, marco aluminio) área superior de servicios sanitarios.	\$ 10.00	\$ 40.00
TOTAL EN LETRAS DE LA OFERTA (CON IVA)					\$ 5,293.56

3° **DETALLE:**

La empresa se compromete por su cuenta y riesgo a realizar el servicio según el siguiente detalle:

No.	PLAN DE OFERTA TÉCNICA
1	<p>Desmontaje de 16 láminas duralita dañadas y 7 capotes. Cantidad: 1 SG.</p> <p>Alcance del trabajo: El suministrante deberá prever en los costos de cada intervención sobre los desmontajes indicados, previo al inicio de cada actividad. Tomar en cuenta todas las medidas de seguridad al momento de realizar los trabajos, y colocará de manera ordenada en un lugar destinado para el acopio del material desmontado.</p>
2	<p>Desmontaje de lámina traslucida dañada de la oficina de Dirección S.G. Cantidad: 1 SG.</p> <p>Alcance del trabajo: El suministrante deberá prever en los costos de cada intervención sobre los desmontajes indicados, previo al inicio de cada actividad. Tomar en cuenta todas las medidas de seguridad al momento de realizar los trabajos, y colocará de manera ordenada en un lugar destinado para el acopio del material desmontado.</p>
3	<p>Desmontaje de 26 ml de botaguas existentes. Cantidad: 26ML.</p> <p>Alcance del trabajo: Se identificarán los botaguas objetos del desmontaje; y colocará de manera ordenada en un lugar destinado para el acopio del material desmontado. Tomar en cuenta todas las medidas de seguridad al momento de realizar los trabajos.</p>
4	<p>Desmontaje y desalojo de puerta de plywood y cajones de sostenimiento de puerta, en área ingreso auditorio la puerta es de 2.28 mt. X 2.41 de alto, dos hojas. Cantidad: 1SG.</p> <p>Alcance del trabajo: Se desmontará sin dañar los cuadrados de la puerta, dado que se instalará una nueva puerta en el mismo sitio. Ubicación de puerta inservible indicada en los planos.</p>
5	<p>Desmontaje de losetas de fibrocemento en áreas de baños inferiores. Baños hombres 27,73 m², baño mujeres 21,95 m². Cantidad: 49.68 M2 Alcance del trabajo: Se procederá a realizar los desmontajes en las áreas indicadas en los planos, con el objetivo de no dañar la suspensión de aluminio, ya que ahí se instalarán nuevas losetas. El trabajo incluye el desalojo de las losetas desmontadas e inservibles</p>
6	<p>Suministro e instalación de lámina de fibrocemento (duralita) según el siguiente detalle y área a indicar en los planos: 3 láminas de 6'; 2 láminas de 7'; 5 láminas de 9'; 6 láminas de 10' y 7 capotes 6.5 mm. el trabajo incluye el sellado con sika flex de todos los pines a instalar. Cantidad: 1 SG Alcance del trabajo: El trabajo consiste en el suministro e instalación de láminas de cubierta de techo de fibrocemento de un espesor de 6.5 mm de primera calidad. Esta se deberá colocar sobre la estructura existente y se considerarán todos los elementos de sujeción necesarios. Y sellado de pines con sika, para asegurar la impermeabilidad del techo.</p>
7	<p>Suministro e instalación de 5 lámina traslucida de 3 mt. de largo, canal estándar en oficina de Dirección, el trabajo incluye el sellado con sika flex de todos los pines a instalar. Cantidad: 14.25 M2 Alcance del trabajo: El trabajo consiste en el suministro e instalación de láminas traslúcidas de 3 mts de largo, de primera calidad. Esta se deberá colocar sobre la estructura existente y se considerarán todos los elementos de sujeción necesarios. Y sellado de pines con sika, para asegurar la impermeabilidad del techo.</p>
8	<p>Suministro e instalación de botagua de lámina galvanizada lámina entera. El trabajo incluye el sellado con sika flex en las áreas a necesitar. Cantidad: 20.00 ML Alcance del trabajo: Los botaguas o tapajuntas serán de lámina galvanizada calibre 28 y se fijarán a la pared por medio de clavos de acero, picando la superficie de la pared 1cm donde empotrará la parte superior del botagua y se resanará posteriormente con mortero o aditivo para garantizar que no filtre el agua. La pata de los botaguas deberá cubrir por lo menos 4" de lámina correspondiente o cubrir la parte superior de la pared colindante en caso de tapajuntas.</p>

	<p>Suministro e instalación de botagua de lámina galvanizada a=0.40 mt., el trabajo incluye el sellado con sika flex de todos los pines a instalar.</p> <p>Cantidad: 6.00 ML</p> <p>Alcance del trabajo:</p>
9	<p>Los botaguas o tapajuntas serán de lámina galvanizada calibre 28, de ancho 0.40 mt, y se fijarán a la pared por medio de clavos de acero, picando la superficie de la pared 1cm donde empotrará la parte superior del botagua y se resanará posteriormente con mortero o aditivo para garantizar que no filtre el agua. La pata de los botaguas deberá cubrir por lo menos 4" de lámina correspondiente o cubrir la parte superior de la pared colindante en caso de tapajuntas</p>
10	<p>Desalojo de ripio y material de desecho.</p> <p>Cantidad: 1 SG</p> <p>Alcance del trabajo:</p> <p>Todo el desalojo de ripio y material de desecho deberá realizarse al finalizar los trabajos y deberá dejarse el área completamente limpia donde permaneció el material.</p>
11	<p>Hechura e instalación de una puerta P-1 de dos hojas, 2.28 mt. de ancho X 2.41 mt. de alto, fijación a pared de concreto existente, forro de lámina lisa 3/64", con tubo cuadrado de hierro de 1", h: 1.50 mt. todo con una mano de anticorrosivo y una de esmalte de color a indicar. Incluye la instalación de bisagras, chapa doble pasador de primera calidad y pasador en área superior de la puerta y haladera, al interior y exterior.</p> <p>Cantidad: 1 U</p> <p>Alcance del trabajo:</p> <p>La puerta de lámina lisa de marco de tubo estructural chapa, bisagras de alcayate, incluye una mano de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite color de línea en las dimensiones de acuerdo a lo especificado.</p> <p>Los marcos de tubo estructural se fijarán a plomo, sin distorsiones o pandeos de los miembros. El hueco para colocar la puerta deberá tener las dimensiones indicadas en los planos y su fijación permitirá que se abra y cierre fácilmente, previendo asentamientos. El forro de lámina de hierro, deberá cubrir la estructura totalmente fijándose adecuadamente a esta.</p>
12	<p>Suministro e instalación de losetas de fibrocemento color blanco en baños inferiores; baños hombres 27.73m2, baño mujeres 21.95m2., la supervisión de aluminio ya existe. El trabajo incluye el cambio de algunos elementos de aluminio que se requieran para dejar en óptimas condiciones el cielo falso.</p> <p>Cantidad: 49.68 M2</p> <p>Alcance del trabajo:</p> <p>Las losetas serán de fibrocemento de 4x2 pies y 6 mm de grosor, color blanco, de diseño granulado o azotado tipo galaxy, o similar al existente, las losetas de fibrocemento se sujetarán a los perfiles de aluminio existentes, teniendo el cuidado de no dañar la suspensión existente.</p>
13	<p>Hechura e instalación de una puerta P-2 en área de baños hombre, nivel inferior de 0.77 mt. de ancho X 2.07 mt. de alto, fijación a pared de concreto existente, forro de lámina lisa 3/64", con tubo cuadrado de hierro de 1", h: 1.50 mt. todo con una mano de anticorrosivo y una de esmalte de color a indicar, incluye la instalación de bisagras, chapa doble pasador de primera calidad. Incluye el desmontaje de la puerta existente de plywood.</p> <p>Cantidad: 1 U.</p>
14	<p>Hechura e instalación de una puerta P-3 en área de baño dirección de 0.775 mt. de ancho X 2.10 mt. de alto, fijación a pared de concreto existente, forro de lámina lisa 3/64", con tubo cuadrado de hierro de 1", h: 1.50 mt. todo con una mano de anticorrosivo y una de esmalte de color a indicar. Incluye la instalación de bisagras, chapa de baño de primera calidad. Incluye el desmontaje de la puerta existente de plywood.</p> <p>Cantidad: 1 U.</p> <p>Alcance del trabajo:</p> <p>La puerta de lámina lisa de marco de tubo estructural chapa, bisagras de alcayate, incluye una mano de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite color de línea en las dimensiones de acuerdo a lo especificado.</p> <p>Los marcos de tubo estructural se fijarán a plomo, sin distorsiones o pandeos de los miembros. El hueco para colocar la puerta deberá tener las dimensiones indicadas en los planos y su fijación permitirá que se abra y cierre fácilmente, previendo asentamientos. El forro de lámina de hierro, deberá cubrir la estructura totalmente fijándose adecuadamente a esta.</p>

15	<p>Suministro e instalación de 10 unidades de vidrio tipo solaire de acabado claro, en ventanas existentes.</p> <p>Cantidad: 10 U</p> <p>Alcance del trabajo: Se verificará que los sujetadores de los vidrios estén en buenas condiciones, de lo contrario el trabajo deberá incluir la instalación de nuevos sujetadores de los vidrios a instalar.</p>
16	<p>Suministro e instalación de un inodoro sifónico de una pieza paredes esmaltadas color blanco, con botón doble para descarga, taza elongada, asiento de cierre lento: Incluye todos los accesorios para conexiones a redes de potable y a.n. 37 cm ancho, 68.5 largo, 65.0 alto: Incluye el desmontaje del inodoro existente.</p> <p>Cantidad: 1 U</p> <p>Alcance del trabajo: El trabajo consiste en todos los materiales y accesorios para la completa instalación y funcionamiento del inodoro. Todos los artefactos deben protegerse con plástico, cartón u otro medio aprobado para mantenerlo en perfectas condiciones antes y después de su colocación. Serán de acuerdo a lo especificado y su instalación incluirá todos sus accesorios, grifería y ductos de evacuación.</p>
17	<p>Reparación de ventana en área de salón principal: a instalar y suministrar pieza de vidrio ancho de 0.87 X 0.40 cm y reparar marco de aluminio.</p> <p>Cantidad: 1 SG</p> <p>Alcance del trabajo: Se deberá medir a exactitud en marco existente para instalar la pieza de vidrio, ya que deberá quedar bien instalada en el marco de la ventana existente.</p>
18	<p>Suministro e instalación de 4 pasadores metálicos de primera calidad en área de puertas de baños mujeres, (melanina, marco aluminio) área superior de servicios sanitarios.</p> <p>Cantidad: 4 U</p> <p>Alcance del trabajo: Se deberá desmontar los pasadores existentes que están inservibles, y colocar los nuevos pasadores sin dañar la estructura de aluminio existente. Verificar que la puerta cierre perfectamente</p>

4° ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

El proyecto será supervisado por el Ministerio de Cultura a través de la administradora de la orden de compra en la **Unidad de Arquitectura, de la Dirección General de redes Territoriales**, quien podrá coordinar con la empresa adjudicataria las acciones que a su juicio considere pertinentes así como también velará por que estas sean realizadas en las cláusulas estipuladas en la Orden de Compra, de conformidad en lo establecido en el Art. 82 BIS de la LACAP.

5° FORMA DE PAGO.

- a) El Ministerio de Cultura efectuará un solo pago por el servicio, recibido a satisfacción, hasta en un máximo de **SESENTA días calendario** después de la emisión del Quedan.
 - b) El precio total de la presente orden de compra asciende hasta por un máximo de **CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 56/100 DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 5,293.56)**,
- 6° El Suministrante contratado para solicitar el Quedan deberá presentar en la UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI), ubicada en Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador, los siguientes documentos: **Factura de Consumidor Final ó recibo, copia de la Nota de Garantía y Acta de Recepción.**

7° GARANTÍA.

El suministrante se compromete a presentar una **NOTA GARANTÍA DE BUENA OBRA, FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE BIENES** a favor del **MINISTERIO DE CULTURA**, con una vigencia mínima de un año a partir de la recepción final de la obra, esta servirá para respaldar cualquier daño, deterioro o vicio oculto que pudiere resultar de la falta de calidad en la obra del proyecto objeto de esta contratación, deberá ser entregada en UACI en un tiempo máximo de 5 días hábiles posterior a la recepción final de la obra.

Esta se hará efectiva, si el contratista no respondiere a la solicitud del contratante en la corrección de cualquier anomalía en la obra atribuible a la falta de calidad, durante su periodo de vigencia; y deberá estar firmada por el Representante Legal, Gerente o persona autorizada para emitirla; este documento deberá de entregarse en la UACI en un tiempo máximo de 5 días hábiles posterior a la recepción final de la obra.

8° MULTA POR MORA.

Cuando El Suministrante incurriere en mora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad de la presente Orden de Compra o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad al Artículo 85, y en caso que la mora alcanzare el doce por ciento (12%) del valor total de la Orden de Compra se aplicará lo establecido en el literal "b)", del Artículo 94, ambas disposiciones de la LACAP. EL SUMINISTRANTE expresamente se somete a las sanciones que emanen de la Ley o de la presente Orden, las que serán impuestas por El Ministerio, a cuya competencia se somete a efectos de la imposición.

9° SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Toda duda, discrepancia o conflicto que surgiere entre las partes durante la ejecución de esta Orden, se resolverá de acuerdo a lo establecido en el Título VIII de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

10° CADUCIDAD.


Además de las causales de caducidad establecidas en el Artículo 94, de la LACAP y en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad las siguientes:

- a) Deficiencia en la ejecución del servicio,
- b) Común acuerdo entre las partes, y,
- c) Por haberse agotado el monto total contratado para esta Orden de Compra.

CONFORME.


LIC. JOSÉ NAPOLEÓN ZEPEDA CARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL
SUMINISTRANTE
REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
CARLOS ALFREDO CARBALLO VIDAL
INGENIERO CIVIL Registro N° IC 1731
M.O.P. V.M.V.D.U. EL SALVADOR, C.A.

