

(2401) Academia Nacional de Seguridad Pública

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0262-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LA ANSP

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, Costado Oriente del Parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2ª Planta)
ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y Fecha Santa Tecla, 28 de Junio de 2021 N° de orden de compra:
130-4-2021

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V. NIT :
0501-230611-101-5

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:
CALLE LORENA #138, COLONIA ROMA, SAN SALVADOR.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO EN TRES CISTERNAS EN LA SEDE ANSP DE SAN LUIS TALPA Y UNA CISTERNA SEDE ANSP, SANTA TECLA, INCLUYE:		
1	SG	CISTERNA #1-SAN LUIS TALPA, SECTOR DORMITORIOS DE ALUMNOS:		
1	SG	VACIADO DE CISTERNA	\$30.00	\$30.00
1	SG	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y REVISIÓN DE CISTERNA	\$565.00	\$565.00
1	SG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS (CONTACTORES, CABLES, INTERRUPTORES, GUARDA NIVELES, REAPRIETES Y OTROS PROPIOS DE ESTE SISTEMA)	\$40.00	\$40.00
1	SG	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS, TUBERÍA DE EXTRACCIÓN, GRANADAS, ELECTRODOS Y OTROS DE ESTE SISTEMA	\$40.00	\$40.00
1	SG	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE TANQUES DE PRESIÓN	\$40.00	\$40.00
1	SG	INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLIPPEN IGUAL A LA EXISTENTE (INCLUIR EL COSTO DEL DESMONTAJE DE LA EXISTENTE)	\$246.00	\$246.00
1	SG	LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA CON UNA MANO CON ANTIOXIDANTE INDUSTRIAL Y UNA SEGUNDA MANO ACABADO FINAL, PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL, AMBAS COLOR AZUL, EN CADA BOMBA. NOTA: La pintura deberá ser procedencia USA, la cual deberá mostrar al Administrador antes de aplicarla.	\$100.00	\$100.00
1	SG	LLENADO DE CISTERNA	\$30.00	\$30.00
1	SG	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	\$30.00	\$30.00

		SUB-TOTAL		\$1,121.00
		CISTERNA # 2-SAN LUÍS TALPA, SECTOR EDIFICIO ADMINISTRATIVO FRENTE A COMEDOR		
1	SG	VACIADO DE CISTERNA	\$30.00	\$30.00
1	SG	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y REVISIÓN DE CISTERNA	\$102.00	\$102.00
1	SG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS (CONTACTORES, CABLES, INTERRUPTORES, GUARDA NIVELES, REAPRIETES Y OTROS PROPIOS DE ESTE SISTEMA)	\$40.00	\$40.00
1	SG	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS, TUBERÍA DE EXTRACCIÓN, GRANADAS, ELECTRODOS Y OTROS DE ESTE SISTEMA	\$40.00	\$40.00
1	SG	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE TANQUES DE PRESIÓN	40.00	\$40.00
1	SG	INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLIPPEN IGUAL A LA EXISTENTE (INCLUIR EL COSTO DEL DESMONTAJE DE LA EXISTENTE)	\$160.00	\$160.00
1	SG	LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA CON UNA MANO CON ANTIOXIDANTE INDUSTRIAL Y UNA SEGUNDA MANO ACABADO FINAL, PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL, AMBAS COLOR AZUL, EN CADA BOMBA. NOTA: La pintura deberá ser procedencia USA, la cual deberá mostrar al Administrador antes de aplicarla.	\$100.00	\$100.00
1	SG	LLENADO DE CISTERNA	\$30.00	\$30.00
1	SG	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	\$30.00	\$30.00
		SUB-TOTAL		\$572.00
		CISTERNA # 3-SAN LUIS TALPA, SECTOR AULAS L		
1	SG	VACIADO DE CISTERNA	\$30.00	\$30.00
1	SG	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y REVISIÓN DE CISTERNA	\$200.00	\$200.00
1	SG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS (CONTACTORES, CABLES, INTERRUPTORES, GUARDA NIVELES, REAPRIETES Y OTROS PROPIOS DE ESTE SISTEMA)	\$40.00	\$40.00
1	SG	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS, TUBERÍA DE EXTRACCIÓN, GRANADAS, ELECTRODOS Y OTROS DE ESTE SISTEMA	\$40.00	\$40.00
1	SG	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE TANQUES DE PRESIÓN	\$40.00	\$40.00
1	SG	INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLIPPEN IGUAL A LA EXISTENTE (INCLUIR EL COSTO DEL DESMONTAJE DE LA EXISTENTE)	\$160.00	\$160.00
1	SG	LIMPIEZA DE PAREDES INTERNAS DE CISTERNA PARA PROCEDER A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS PAREDES INTERNAS DE CISTERNA, A LA CUAL SE LES DEBERÁ APLICAR UN RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE BASE DE CEMENTO CON CON BASE ACRILICA EN COLOR BLANCO, ESPECIAL PARA IMPERMEABILIZAR CISTERNAS Y EXCELENTE ADHERENCIA A PAREDES DE CONCRETO. AL FINALIZAR LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE PROCEDERÁ AL LLENADO DE LA CISTERNA.	\$2,599.00	\$2,599.00

1	SG	LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA CON UNA MANO, CON ANTIOXIDANTE INDUSTRIAL Y UNA SEGUNDA MANO ACABADO FINAL, PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL, AMBAS COLOR AZUL, EN CADA BOMBA. NOTA: LA PINTURA DEBERÁ SER DE PROCEDENCIA USA, LA CUAL DEBERÁ MOSTRAR AL ADMINISTRADOR ANTES DE APLICARLA.	\$100.00	\$100.00
1	SG	LLENADO DE CISTERNA	\$30.00	\$30.00
1	SG	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	\$30.00	\$30.00
		SUB-TOTAL		\$3,269.00
		CISTERNA # 1 SANTA TECLA		
1	SG	VACIADO DE CISTERNA	\$30.00	\$30.00
1	SG	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y REVISIÓN DE CISTERNA	\$226.00	\$226.00
1	SG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS (CONTACTORES, CABLES, INTERRUPTORES, GUARDA NIVELES, REAPRIETES, Y OTROS PROPIOS DE ESTE SISTEMA)	\$40.00	\$40.00
1	SG	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS, TUBERÍA DE EXTRACCIÓN, GRANADAS, ELECTRODOS Y OTROS DE ESTE SISTEMA	\$40.00	\$40.00
1	SG	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE TANQUES DE PRESIÓN	\$40.00	\$40.00
1	SG	INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLIPPEN IGUAL A LA EXISTENTE (INCLUIR EL COSTO DEL DESMONTAJE DE LA EXISTENTE)	\$160.00	\$160.00
1	SG	LIMPIEZA DE PAREDES INTERNAS DE CISTERNA PARA PROCEDER A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS PAREDES INTERNAS DE CISTERNA, A LA CUAL SE LES DEBERÁ APLICAR UN RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE BASE DE CEMENTO CON CON BASE ACRILICA EN COLOR BLANCO, ESPECIAL PARA IMPERMEABILIZAR CISTERNAS Y EXCELENTE ADHERENCIA A PAREDES DE CONCRETO. AL FINALIZAR LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE PROCEDERÁ AL LLENADO DE LA CISTERNA.	\$4,068.00	\$4,068.00
1	SG	LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA CON UNA MANO, CON ANTIOXIDANTE INDUSTRIAL Y UNA SEGUNDA MANO ACABADO FINAL, PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL, AMBAS COLOR AZUL, EN CADA BOMBA. NOTA: LA PINTURA DEBERÁ SER DE PROCEDENCIA USA, LA CUAL DEBERÁ MOSTRAR AL ADMINISTRADOR ANTES DE APLICARLA.	\$100.00	\$100.00
1	SG	LLENADO DE CISTERNA	\$30.00	\$30.00
1	SG	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	\$30.00	\$30.00
		SUB-TOTAL		\$4,764.00
			TOTAL US\$:	\$ 9,726.00
TOTAL EN LETRAS		NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES		

GARANTÍAS SOLICITADAS :			
DÍAS HÁBILES PARA PRESENTARLA	FECHA INICIO GARANTÍA	FECHA FIN GARANTÍA	MONTO DE GARANTÍA
	N/A	N/A	N/A
LUGAR DE ENTREGA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SEDE SANTA TECLA, Y SEDE SAN LUÍS TALPA.		
FECHA DE ENTREGA:	CISTERNA SEDE SANTA TECLA: SE PROGRAMARÁ PARA EL DÍA SÁBADO 31 DE JULIO, Y DOMINGO 01 DE AGOSTO 2021, A PARTIR DE LAS 7:00 HORAS. CISTERNAS SEDE SAN LUÍS TALPA: SE PROGRAMARÁ PARA EL DÍA DOMINGO 01 Y LUNES 02 DE AGOSTO DE 2021, A PARTIR DE LAS 7: HORAS.		
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE:	CREDITO A 60 DÍAS.		
OBSERVACIONES:	PRECIO INCLUYE IVA. LA FECHA DE LOS MANTENIMIENTOS SE PUEDE CAMBIAR, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.		






LICDA. NORMA FRANCISCA PIMENTEL DE AVELAR
 JEFA DE UACI

CMSDO. PABLO DE JESÚS ESCOBAR BAÑOS
 DIRECTOR GENERAL

Datos del Administrador de la Orden de Compra:			
Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
ERNESTO ALONSO PEREZ CASTELLANOS	ernesto.perez@ansp.edu.sv		