



## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN ÁREA DE CALL CENTER - PAQUETE 8A						
Sol No.	CANT	UN.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	P. UNIT.	PARCIAL	TOTAL
REF. MOPT-VMOP-DII S-078-2021	7	U	Suministro e instalación de aire acondicionado tiposplit de 12,000 btu, marca conforstar/ciac, sistema inverter, control remoto, gas refrigerante R410 (ecológico). Elaboración de estructura metálica para unidad condensadoras instalación de unidades condensadoras y evaporadoras. Suministro e instalación y tubería cobre, accesorios de cobre, suministro e instalación de rubatex complemento de gas refrigerante. Control de Emergencia	\$ 1,600.00	\$ 11,200.00	\$ 18,350.00
	2	U	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split de 18,000 btu, marca conforstar/ciac, sistema inverter, control remoto, gas refrigerante R410 (ecológico). Instalación de unidades condensadoras y evaporadora. Suministro e instalación y tubería cobre, accesorios de cobre, suministro e instalación de rubatex complemento de gas refrigerante	\$ 1,725.00	\$ 3,450.00	
	2	U	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 btu, marca conforstar/ciac, sistema inverter, control remoto, gas refrigerante R410 (ecológico). Instalación de unidades condensadoras y evaporadora. Suministro e instalación y tubería cobre, accesorios de cobre, suministro e instalación de rubatex complemento de gas refrigerante	\$ 1,850.00	\$ 3,700.00	
Aplica para todos los Equipos: Control de Emergencia Deshielo Inteligente Auto Diagnóstico Detección de fugas de Refrigerante Turbo				Modo Silencioso Display Encendido/Apagado Ahorro de Energía Modo SLEEP Temporizador de 24H Auto reinicio		

