



NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: RESCO, S.A. DE C.V. (NIT: 0614-210792-102-9)

UNIDAD SOLICITANTE: LOGÍSTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ÍTEM	CANT.	MARCA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US \$ (INCLUYE IVA)	TOTAL US \$ (INCLUYE IVA)
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD PARA RESGUARDO DE ARCHIVOS DE OPERACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN- TERCERA ETAPA, según el siguiente detalle:		
1	4	File Solutions	Suministro e instalación de carros móviles dobles, de 3.72 metros de longitud (3 cuerpos 124/124/124), sistema de bandeja ajustables, profundidad 16", cinco niveles de bandeja, altura del carro 2.14 metros, paneles frontales y posteriores de melamina de 5/8, color cerezo.	\$ 14,680.08	\$ 14,680.08
			<p>Incluye transporte, instalación y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.</p> <p>Capacidad de carga:</p> <ol style="list-style-type: none">Las estanterías y carros rodantes deberán estar capacitados para una carga mínima de 1,000 lb por pie lineal (1,500 Kg. por metro lineal aproximadamente). <p>Partes del carro:</p> <p>Base:</p> <ol style="list-style-type: none">La base de los rieles será de acero. Esta base será anclada en cemento y nivelada con láminas metálicas. El riel será de acero de alta densidad, de 1"x 1" y por consideraciones sísmicas, los rieles serán del tipo "anti-tip", para prevenir el volteo del carro.Cuando los rieles estén terminados sobre el piso, se pondrán rampas y serán de acero calibre 12(AWG), a todo lo largo del riel. <p>Carros:</p> <ol style="list-style-type: none">Los carros serán fabricados con polín tipo "C", de acero, calibre 12 (AWG), tipos "C" (5" x 1 ½"). El ensamble de éstos será por medio de remaches. El eje principal deberá ser de una sola pieza continua de acero, en toda su longitud.Las ruedas del carro serán de acero forjado, con una capacidad de carga estática de 3,000 lb como mínimo. Los carros deberán contar con accesorios "anti-tip", para ensamblar al riel sísmico. El maneral de operación del carro será de acero y aluminio, con inmovilizador de movimiento en cada carro. <p>Estantería:</p> <ol style="list-style-type: none">Las columnas principales serán de acero calibre 18 (AWG), tipos "U", perforada a cada 1" para el ajuste vertical de las bandejas. La altura típica de cada estantería será de 88".Las bandejas serán de acero calibre 18 (AWG), con doble desarrollo de 5/8" al frente y refuerzo intermedio inferior, tendrán un sistema de enganche libre de herramientas para su ajuste vertical, en intervalos de 1".El ancho típico del módulo de bandejas será de 36" (90 cm) y en ningún momento, mayor a 60" (150 cm). La profundidad del mismo será de 16". Los paneles frontales y posteriores serán de melamina de 5/8"		

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: RESCO, S.A. DE C.V. (NIT: 0614-210792-102-9)


UNIDAD SOLICITANTE: LOGÍSTICA Y ACTIVOS


ÍTEM	CANT.	MARCA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US \$ (INCLUYE IVA)	TOTAL US \$ (INCLUYE IVA)
			<p>Garantía: mínima 3 años por desperfectos de fábrica.</p> <p>Tiempo de entrega: 60 días hábiles, posteriores a la entrega de la Orden de Compra.</p> <p>Lugar de entrega: Edificio Caja Mutual, Blvd. Dr. Héctor Silva, Calle Guadalupe #156, Colonia Médica, San Salvador.</p> <p>Las especificaciones técnicas y la oferta adjudicada forman parte integrante de esta Orden de Compra.</p> <p>Administradora de la orden de compra: Arq. Mayra Estela Benítez Benavides Asistente de Logística y Activos, email: mayra_benitez@cajamed.gov.sv, teléfonos 2132-4122 y Cel. 77435013.</p>		
			SON CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 08/100 DÓLARES		\$14,680.08

FORMA DE PAGO: Un solo pago con crédito hasta por 15 días.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios, el 1% por ciento, de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.


Realizado
UACI




Vo. Bo.
SUBGERENTE OPERATIVA




ADJUDICADO
PRESIDENTE EN FUNCIONES



Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva # 156, Col. Médica, Edificio de Caja Mutual, San Salvador
Tel. 2132-4130