	GOBIERNO DE EL SALVADOR	PREVISION NO:
	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral		
UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	SAN SALVADOR 23 de Septiembre del 2022	No.Orden:189/2022
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	[REDACTED]



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:4101 Atencion de Rehabilitacion Integral a niños (as) con alguna discapacidad-61102 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	-
1	Unidad	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000BTU SEER 19 INVERTER, R410A. MARCA: TEMPBLUE. ORIGEN: CHINA. PRESENTACION: EN CAJA COLOR BLANCO, INCLUYE MANUAL Y CONTROL REMOTO. AMBIENTE: AMBIENTE TERAPIA OCUPACIONAL(ver detalle completo de especificaciones tecnicas en hojas adjuntas esta orden de compra) (CRIO)	\$1,580.00	\$1,580.00
1	Unidad	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT - PISO TECHO DE 60,000BTU SEER 18 INVERTER, R410A. MARCA: TEMPBLUE. ORIGEN: CHINA. PRESENTACION: EN CAJA COLOR BLANCO, INCLUYE MANUAL Y CONTROL REMOTO. AMBIENTE: AREA DE SISTEMA DE VIVENCIA SIMULADA(ver detalle completo de especificaciones tecnicas en hojas adjuntas esta orden de compra) (CRIOR)	\$3,875.00	\$3,875.00
1	Servicio	Para instalación de equipos de Aire Acondicionado, incluye Montaje de unidad Condensadora y Evaporadora Incluye desmontaje de equipos existentes Tubería de Cobre y aislamiento desde unidad evaporadora hasta unidad condensadora Drenaje de condensados en PVC de diferentes diámetros para los sistemas de drenajes para las unidades evaporadoras. Estas tuberías serán aisladas térmicamente en toda su longitud Forro de rubatex (aislamiento térmico) en tubería de succión y en drenaje de condensación. Bases de acero galvanizado metálicas para cada equipo tipo mini split Complemento de carga de gas refrigerante R410A. Suministro e instalación de filtro deshidratador, visor de líquido y válvula de paso. (Aplica para equipo 60,000btu). Acometida eléctrica de unidades, fuente de energía eléctrica para todos los equipos será a 208/230vollios, monofásicos a 60Hz. Garantía de veinticuatro (24) meses contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Equipos, materiales y accesorios a suministrar serán completamente nuevos y de fabricación reciente, libres defectos o imperfecciones. Se polarizará y protegerá la alimentación eléctrica de los equipos. Desalojo de desechos sobrantes y trabajo de albañilería Puesta en marcha de equipo completo. Se brindará 1 mantenimiento preventivo a equipos suministrados mientras dure el tiempo de garantía, siendo el primer mantenimiento a los tres meses de instalados a todos los equipos.	\$0.00	\$0.00
1	Servicio	Todo mantenimiento preventivo quedara respaldado con bitácora de trabajo firmada y sellada de recibido por la persona responsable en cada dependencia.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,455.00

SON: cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: SUMINISTRO SOLICITADO POR CRIO EN SC 62/2022 y CRIOR EN S/C 60/2022. ADMON. DE O/C: ADMON DE OC: IN. [REDACTED] /COLABORADOR TECNICO IV, AREA DE INFRAESTRUCTURA. FACTURAR: ISRI-PROYECTO FINANCIADO POR PRINCIPADO DE ANDORRA. RETENER EL 1% DEL IVA. TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DONDE EL REPRESENTANTE LEGAL DELEGUE AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA, COLOCACION DE SELLO Y RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA DEBE SER RESENTADA A LA UFI EL MISMO DIA QUE LE ENTREGUEN EL ACA DERECEPCION, TIEMPO DE ENTREGA EN UN PERIODO MAX. DE 15 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMAR, SELLAR Y RETIRAR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA

LUGAR DE ENTREGA:CRIO: 17 AV. SUR ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ORIENTE, SANTA ANA. CRIOR: CONTIGUO AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SAN MIGUEL. LAS ACTAS DE RECEPCION SE LEVANTARÁN EN EL ALMACEN CENTRAL DEL ISRI UBICADO EN COLONIA COSTA RICA Y AVENIDA IRAZU #181, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES:COORD ENTREGA CON ALMACEN CENTRAL AL TEL 6062-3336 Y/O AL CORREO coord.almacencentral@isri.gob.sv, EN HORARIO DE 07:30 AM A 12:30M Y DE 1:10 PM A 3:00 PM; Y CON EL ADMON DE O/C AL TELEFONO 2240-6463

  ADJUDICA PRESIDENCIA DEL I.S.R.I. Y DE UNA DIRECTIVA	 [REDACTED]
Titular o Designado	Suministrante

Elaborado por:smijango