

**ORDEN DE COMPRA DE OBRAS, BIENES,  
SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS**

Unidad de Compras Públicas (UCP)



No. OC CP-06-2024

BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR  
Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center  
Torre 2, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:  
Viernes, 19 de Abril de 2024

**GONZÁLEZ TRUJILLO INVERSIONES, S.A. DE C.V.**  
10 AVENIDA NORTE NO.1-2, BARRIO EL ANGEL SONSONATE  
SONSONATE, SONSONATE Occidental EL SALVADOR

NIT: [REDACTED]  
NRC: [REDACTED]

Detalle del Proceso en Referencia: CP-06-2024: Servicio de Adecuaciones para BANDESAL

1	SG	1. DESMONTAJE Y RESANES:	5.65	0.00	5.65
		1.1 TRAZO DE AREAS			
35	M2	1.2 Desmontaje de tabla roca existente interior incluye desalojo	7.35	0.00	257.25
3	UNIDAD	1.3 Desmontaje de puntos de red Cat.6	11.30	0.00	33.90
3	UNIDAD	1.4 Desmontaje y deselectrificación de toma doble polarizado 110V red normal	7.35	0.00	22.05
3	UNIDAD	1.5 Desmontaje y deselectrificación de toma doble polarizado	14.13	0.00	42.39
3	UNIDAD	1.6 Red de UPS	12.43	0.00	37.29
1	UNIDAD	1.7 Desmontaje de puertas de closet de limpieza	28.25	0.00	28.25
2	UNIDAD	1.8 Desmontaje de puertas prefabricadas de vidrio	28.25	0.00	56.50
2	M2	1.9 Desmontaje de piso laminado y refuerzos	7.35	0.00	14.70
3	UNIDAD	1.10 Desmontaje de puertas prefabricadas	22.60	0.00	67.80
2	UNIDAD	1.11 Desmontaje de división de aluminio	226.00	0.00	452.00
1	SG	1.12 Desmontaje de división modular de tela con vidrio	70.63	0.00	70.63
1	SG	1.13 Desmontaje de vidrio fijo superiores	91.53	0.00	91.53
1	SG	1.14 Desinstalación de panel wpc decorativo	11.30	0.00	11.30
4	ML	2. HIDRAULICA 2.1 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2 para agua potable	14.13	0.00	56.52
4	ML	2.2 Suministro e instalación de tubería PVC 2 para agua gris	17.52	0.00	70.08
3	UNIDAD	2.3 Suministro e instalación de lavamanos de pedestal con accesorios (consultorio y área de procedimientos local 109 y cafetería local 105)	124.30	0.00	372.90
2	UNIDAD	2.4 Suministro e instalación de grifo de cuello de ganso	52.26	0.00	104.52
3	UNIDAD	3. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS	73.45	0.00	220.35
		3.1 Reubicación de toma doble polarizado 110 v red normal, incluye placa, ductería flexible y sujeción			
3	UNIDAD	3.2 Reubicación de toma doble polarizado red de ups, incluye placa, ductería flexible y sujeción	73.45	0.00	220.35
3	UNIDAD	3.3 Reubicación de punto de red cat 6 , incluye placa y ductería flexible	56.50	0.00	169.50
8	UNIDAD	3.4 Suministro e instalación de toma doble polarizado 110 v red normal	73.45	0.00	587.60
8	UNIDAD	3.5 Suministro e instalación de toma doble polarizado red de ups	67.80	0.00	542.40
8	UNIDAD	3.6 Suministro e instalación de punto red Cat 6	56.50	0.00	452.00
1	UNIDAD	3.7 Instalación de control de acceso en puerta de vidrio (Se realizará sobre el software existente) Sistema KERY	1,671.72	0.00	1,671.72
1	UNIDAD	4. AIRES ACONDICIONADOS	3,396.78	0.00	3,396.78
		4.1 Suministro e instalación de equipo Mini Split piso techo 5 toneladas, inverter R-410. V-220/1/60			
1	UNIDAD	4.2 Suministro e instalación de equipo Mini Split piso techo 2 toneladas, inverter R-410. V-220/1/60	1,356.00	0.00	1,356.00
1	UNIDAD	4.3 Reubicación de equipo Mini Split piso techo 3 toneladas	508.50	0.00	508.50
30	ML	5. ACABADOS	39.55	0.00	1,186.50
		5.1 Suministro de madera para refuerzo en paredes para colocación de mobiliario y tuberías.			
4	UNIDAD	5.2 Suministro e instalación de puerta corrediza.	214.70	0.00	858.80

**ORDEN DE COMPRA DE OBRAS, BIENES,  
SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS**

Unidad de Compras Públicas (UCP)



No. OC CP-06-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	UNIDAD	5.3 Suministro e instalación de puerta de vidrio laminado de 6mm y estructura de aluminio color natural, incluir polarizado San Blas.	423.75	0.00	423.75
75	M2	5.4 Suministro de paredes de tabla yeso para interior incluye resanes y pintura base lavable.	39.55	0.00	2,966.25
1	SG	5.5 Modificación de división de aluminio y vidrio.	632.80	0.00	632.80
1	SG	5.6 Forja de rampa de acceso para nuevo acceso de concreto	89.27	0.00	89.27
1	UNIDAD	5.7 Reinstalación de puerta prefabricada de aglomerado	50.85	0.00	50.85
1	SG	5.8 Reinstalación de división modular de tela con vidrio	452.00	0.00	452.00
1	SG	5.9 Reinstalación de vidrio fijo superior	73.45	0.00	73.45
1	SG	5.10 Modificación de gabinete de piso tipo pantree, instalación de 8 soportes plásticos para separar gabinete de piso.	124.30	0.00	124.30
1	SG	5.11 Suministro e instalación de 11 mts <sup>2</sup> de piso tipo linóleo, instalado sobre piso existente	745.80	0.00	745.80
1	SG	5.12 Reinstalación de panel wpc decorativo	39.55	0.00	39.55
1	UNIDAD	6. MOBILIARIO 6.1 Suministro de Mueble tipo pantry de piso tipo gabinete medidas: 1.80x0.70x0.90, con una poceta y un grifo, top de mdf de 3/8, con gavetas y haladeras.	632.80	0.00	632.80
1	SG	7. LIMPIEZA Y DESALOJO	254.25	0.00	254.25
<b>Total USD \$ :</b>					<b>19,450.83</b>

**DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 83/100 USD \$**

**Los datos de facturación serán los siguientes :**

Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), registro fiscal [REDACTED]

**Observaciones:** GARANTÍAS: Es requerida presentación GTIA CUMP CONTRATO dentro del plazo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES posteriores al recibo de la Orden de inicio. GTIA BUENA OBRA : 10% VALOR FINAL DEL CONTRATO

**Lugar de Entrega :** Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre 2, Colonia Escalón

**Plazo de Entrega :** 30 DÍAS CALENDARIOS contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. **Forma de Pago :** CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)



**Datos de los Administradores de la Orden de Compra**

<b>Nombre</b>	<b>Conmutador : 2592-1000</b>	<b>Tel. Directo</b>	<b>E-Mail</b>
CARTAGENA AGUIRRE, KAREN IVETT			karen.cartagena@bandesal.gob.sv

**Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BANDESAL**

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	19,450.83	19,450.83
<b>Total ...</b>			<b>19,450.83</b>	<b>19,450.83</b>

No. de Solicitud : 3345