



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz.

Lugar y fecha:	SANTA TECLA, 13 DE MAYO DE 2024	N° de orden: 014-2-2024
LUIS ALONSO RAMÍREZ CHICAS		NIT y/o NRC: [REDACTED]
[REDACTED]		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS N° 000124

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MENSUAL (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
PRIMER SERVICIO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTROMECHANICO DE BOMBEO EN PLANTAS DE AGUAS NEGRAS #1 Y #2 DE LA ANSP 18 DE MAYO DE 2024				
1	S E R V I C I O	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CANALETAS PARSHALL	\$400.00	\$400.00
1		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE TIPO IMHOFF	\$400.00	\$400.00
1		EVACUACIÓN DE LOS LODOS Y AGUAS RESIDUALES, EXTRAÍDAS DE LOS TANQUES A UN LUGAR FUERA DE LA INSTITUCIÓN.	\$900.00	\$900.00
1		LIMPIEZA DE BOMBAS Y CABLES SUMERGIBLES	\$175.00	\$175.00
1		REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TABLERO INCLUYE REAPRIETES, ASEGURAMIENTO, AISLAMIENTO Y/O ACOMODAMIENTO DE CABLES.	\$250.00	\$250.00
1		ELABORACIÓN DE TAPADERAS METALICAS DE FOSA (2 TAPADERAS)	\$650.00	\$650.00
1		LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA DE BOMBAS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO DE CASSETAS, PUERTA METÁLICA DE LA CASETA DE CONTROLES Y TAPADERAS METÁLICAS DE POZOS DE LA PLANTA 1, APLICANDO DOS MANOS DE ANTICORROSIVO MATE COLOR AZUL CON PROPIEDADES DE PROTECCIÓN CON PIGMENTOS ANTICORROSIVOS DE ZINC DE ULTIMA GENERACIÓN, ESPECIAL PARA PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN EN ZONAS HUMEDAS Y AMBIENTES SALINOS, RENDIMIENTO SUPERIOR A UN ANTICORROSIVO ESTANDAR, Y DOS MANOS COMO ACABADO FINAL CON PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL COLOR AZUL M ARINO BRILLANTE SIENDO UN ESMALTE RESISTENETE A AMBIENTES SALINOS AMBAS PINTURAS SERAN DE PROCEDENCIA USA, SEGÚN INDIQUE EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, A QUIEN SE MOSTRARA LA PINTURA ANTES QUE SEA APLICADA PARA SU APROBACIÓN.	\$150.00	\$150.00

1	S E R V I C I O	LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA DE BOMBAS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO DE CASETAS, PUERTA METÁLICA DE LA CASETA DE CONTROLES Y TAPADERAS METÁLICAS DE POZOS DE LA PLANTA 2, APLICANDO DOS MANOS DE ANTICORROSIVO MATE COLOR AZUL CON PROPIEDADES DE PROTECCIÓN CON PIGMENTOS ANTICORROSIVOS DE ZINC DE ULTIMA GENERACIÓN, ESPECIAL PARA PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN EN ZONAS HUMEDAS Y AMBIENTES SALINOS, RENDIMIENTO SUPERIOR A UN ANTICORROSIVO ESTANDAR, Y DOS MANOS COMO ACABADO FINAL CON PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL COLOR AZUL M ARINO BRILLANTE SIENDO UN ESMALTE RESISTENTE A AMBIENTES SALINOS AMBAS PINTURAS SERAN DE PROCEDENCIA USA, SEGÚN INDIQUE EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, A QUIEN SE MOSTRARA LA PINTURA ANTES QUE SEA APLICADA PARA SU APROBACIÓN.	\$200.00	\$200.00
1		PINTURA DE PAREDES DE CANALETA PARSHALL DE POZOS, CON PINTURA DE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COLOR BLANCO, EXCELLO LATEX, PROPIEDADES; BUENA DURABILIDAD, ALTA RETENCIÓN AL CALOR, EXCELENTE ADHERENCIA, RAPIDO SECAMIENTO, RENDIMIENTO TEORICO HASTA 34 M2/GALÓN (1mano), FACIL DE APLICAR EN MAMPOSTERIA, LADRILLO, FIBROCEMENTO, FIBROCEMENTO, MADERA Y CONCRETO; APLICANDO DOS MANOS DE PINTURA. DICHA PINTURA SERA DE PROCEDENCIA USA SEGÚN INDIQUE EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, A QUIEN SE MOSTRARA LA PINTURA ANTES QUE ESTA SEA APLICADA PARA SU DEBIDA APROBACIÓN.	\$300.00	\$300.00
1		DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO EXISTENTE EN CASETA DE POZO #2.	\$125.00	\$125.00
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN CASETA DE POZO #2 CON ESTRUCTURA DE TECHO CON OLIN C-4, CHAPA 14 Y CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA ZINC ALUM CALIBRE 24, PERFIL E-25, ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL GRADO 80 (80,000PSI).	\$500.00	\$500.00
1		REUBICACIÓN Y CAMBIO DE SENSORES DE NIVEL DE LOS POZOS.	\$50.00	\$50.00
1		REPROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR DE LOS POZOS	\$250.00	\$250.00
1		LIMPIEZA EN GENERAL DEL LUGAR Y DESALOJO EN GENERAL	\$200.00	\$200.00
SEGUNDO SERVICIO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTROMECANICO DE BOMBEO EN PLANTAS DE AGUAS NEGRAS #1 Y #2 DE LA ANSP SÁBADO 3 DE AGOSTO DE 2024				
1	S E R V I C I O	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CANALETAS PARSHALL	\$400.00	\$400.00
1		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE TIPO IMHOFF	\$400.00	\$400.00
1		EVACUACIÓN DE LOS LODOS Y AGUAS RESIDUALES, EXTRAÍDAS DE LOS TANQUES A UN LUGAR FUERA DE LA INSTITUCIÓN.	\$900.00	\$900.00
1		LIMPIEZA DE BOMBAS Y CABLES SUMERGIBLES	\$175.00	\$175.00
1		REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TABLERO INCLUYE REAPRIETES, ASEGURAMIENTO, AISLAMIENTO Y/O ACOMODAMIENTO DE CABLES.	\$250.00	\$250.00
TERCER SERVICIO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTROMECANICO DE BOMBEO EN PLANTAS DE AGUAS NEGRAS #1 Y #2 DE LA ANSP SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024				
1	S E R V I C I O	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CANALETAS PARSHALL	\$400.00	\$400.00
1		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE TIPO IMHOFF	\$400.00	\$400.00
1		EVACUACIÓN DE LOS LODOS Y AGUAS RESIDUALES, EXTRAÍDAS DE LOS TANQUES A UN LUGAR FUERA DE LA INSTITUCIÓN.	\$900.00	\$900.00

1		LIMPIEZA DE BOMBAS Y CABLES SUMERGIBLES	\$175.00	\$175.00
1		REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TABLERO INCLUYE REAPRIETES, ASEGURAMIENTO, AISLAMIENTO Y/O ACOMODAMIENTO DE CABLES.	\$250.00	\$250.00
TOTAL US\$:				\$8,800.00

POR LA CANTIDAD DE: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES (\$8,800.00)

OBSERVACIÓN:	CRÉDITO A 60 DÍAS. EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO SE DIVIDIRA EN TRES PARTES, CADA UNO SE PAGARÁ SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL PLAN DE OFERTA PARA CADA SERVICIO.
	GARANTIA DE UN AÑO POR TRABAJOS REALIZADOS.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	UN DÍA POR CADA MANTENIMIENTO, DESDE LAS 7:00 HORAS A LAS 17:00 HORAS
LUGAR DE ENTREGA:	SEDE, ANSP SAN LUIS TALPA, CONTIGUO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO. DEPTO. DE LA PAZ.

